

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1)φ100mmGXDP布設工 L=	463.3m
(2)φ100mmGX形仕切弁設置工(SS)	3基
(3)単口消火栓設置工	3箇所
(4)配水管等の除却	
アφ100mmCIP L=	233.2m
イφ150mmCIP L=	229.4m
ウφ100mm仕切弁	3基
エφ150mm仕切弁	3基
オ単口消火栓	3箇所

3 工事費用