

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	36 市川水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 1 0 0 施工							20S10A0000
				式			
φ 1 0 0 施工（昼間）							30SH100000
				式			
土砂運搬処理							40S1000030
				式			
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置き場～処分場							CB210110 0
		470	m3				施工 第0-0001号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂							DWA08000 0
		470	m3				施工 第0-0002号内訳表
建設発生土処分費							DWG10000 0
		470	m3				施工 第0-0004号内訳表
B路面復旧 B復旧							4900
				式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水						CB210110 0
	3	m3				施工 第0-0005号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	3,916	kg				
支給材・撤去材運搬			式			40S1000040
現場発生品運搬 撤去材及び残管						CB010410 0
	13.87	t				施工 第0-0006号内訳表
φ 1 0 0 施工（夜間）			式			30SY100000
掘削・床堀			式			40S1001000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	60	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3						DWI00000 0
	410	m3				施工 第0-0011号内訳表
埋戻し			式			40S1001010

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0013号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	410	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂運搬処理						40S1001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置き場						CB210110 0
	470	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置き場～現場						CB210110 0
	470	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	470	m3				施工 第0-0020号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1001050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI06000 0
	463.3	m				施工 第0-0022号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI06000 0
	233.2	m				施工 第0-0027号内訳表

* 工事価格 * 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	229.4	m				施工 第0-0030号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 パイプ切削切断機						DWI07000 0
	4.73	口				施工 第0-0033号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	34.28	口				施工 第0-0035号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径:φ100						DWF53100 0
	463.3	m				施工 第0-0038号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製						DWF50200 0
	462.6	m				施工 第0-0039号内訳表
フランジ`蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	2	箇所				施工 第0-0040号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置 φ100×φ75						DWI42100 0
	2	箇所				施工 第0-0043号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆(継手部) 口径:φ100 分岐側閉塞栓部						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0044号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 分岐口径φ75						DWI45000 0
	2	箇所				施工 第0-0045号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式横堀オーガー φ 100						V1111 0
	1		式			施工 第0-0046号内訳表
管防護						40S1001090
			式			
耐摩板巻付け工						DWI39000 0
	11		箇所			施工 第0-0047号内訳表
仕切弁及び筐						40S1001110
			式			
仕切弁筐(ノカット型)据付 機械施工 DP=1.2m 更新連絡管 φ 100	2		箇所			DWF81200 0
						施工 第0-0048号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 100 DP=1.2m	1		箇所			DWI16000 0
						施工 第0-0050号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 100 DP=1.2m	3		箇所			DWI16000 0
						施工 第0-0053号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径: φ 150 DP=1.2m	3		箇所			DWI16000 0
						施工 第0-0056号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1001120
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓 鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	3		箇所			施工 第0-0059号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0063号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸形						DWI12000 0
	3		箇所			施工 第0-0064号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.4		m3			施工 第0-0067号内訳表
無筋2次処分費 葛南						Z901148020 0
	0.9		t			
栓取り外し連絡						40S1001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ100						DWF61000 0
	2		箇所			施工 第0-0068号内訳表
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0071号内訳表
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0072号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						40S1001200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0075号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1001230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 40 総切替数 3 箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0076号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 100 × φ 50						DWI22000 0
	3		箇所			施工 第0-0082号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0084号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0085号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1001240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 2 箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0086号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 25 総切替数 2 箇所									DWI90500	0
	1			式					施工	第0-0090号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)									DWI88000	0
	1			式					施工	第0-0094号内訳表
仮配管									40S1001270	
				式						
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75 A仮配管工									V0211	0
	7.1			m					施工	第0-0095号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75 A仮配管工									V0212	0
	7.1			m					施工	第0-0105号内訳表
舗装版切断 舗装厚 : t=5cm B2仮配管工									CB430510	0
	64			m					施工	第0-0113号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75 B1, B2仮配管工									DWI40800	0
	346.3			m					施工	第0-0114号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75 B1, B2仮配管工									DWI40900	0
	346.3			m					施工	第0-0125号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75 C仮配管工									DWI40800	0
	91.5			m					施工	第0-0132号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75 C仮配管工									DWI40900	0
	91.5		m						施工	第0-0133号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75 D仮配管工									V0111	0
	37.5		m						施工	第0-0136号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75 D仮配管工									V0112	0
	37.5		m						施工	第0-0141号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ75									DWI40600	0
	3		箇所						施工	第0-0146号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ75									DWI40600	0
	3		箇所						施工	第0-0148号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0150号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0151号内訳表
仮設仕切弁筐設置 600×600 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0152号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 600×600 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0153号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0154号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0157号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 40 道路横断側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0160号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0163号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	2		箇所			施工 第0-0165号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 40 道路横断側						DWI41000 0
	3		箇所			施工 第0-0167号内訳表
仮給水切替土工 (分水止め) DP=1.2m 機械施工						V0021 0
	7		箇所			施工 第0-0169号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 100× φ 75						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0175号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 100 不断水連絡工 φ 100× φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0178号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(H7イ7・割丁字管用) φ 100 鋳鉄 仮配 φ 75 5 箇月以内	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0179号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150× φ 75	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0180号内訳表
ホ° リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150 不断水連絡工 φ 150× φ 75	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0182号内訳表
仮配管連絡用材料損料(H7イ7・割丁字管用) φ 150 鋳鉄 仮配 φ 75 5 箇月以内	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0183号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 口径：φ 100×75 分岐側弁設置	2		箇所			DWI42100 0 施工 第0-0184号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 100 DP=1.2m 1 3 箇月以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0185号内訳表
ホ° リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0084号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 150 DP=1.2m 1 3 箇月以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0187号内訳表
ホ° リエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0189号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0190号内訳表
栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ100						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0193号内訳表
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0194号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ150						DWF03100 0
	2		箇所			施工 第0-0197号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0189号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 口径:φ75 5箇所以内						DWI45000 0
	2		箇所			施工 第0-0198号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1001280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m損耗費有 A布設工 ベタ 締切排水有						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0199号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m損耗費有 B1, C1, D1布設工 ベタ 締切排水有						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0206号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B2, C2, D2布設工 ベタ 締切排水有	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0210号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m B伏越工 ベタ 締切排水有	1		式			V0001 0 施工 第0-0213号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0218号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管分岐閉塞工 φ100×75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0221号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 試掘 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0223号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 試掘 φ100	27		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0224号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工(仮配) φ100×75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0227号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(仮配) φ150×75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0229号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 更新連絡管連絡工 φ100×75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0230号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0231号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0232号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ100	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0234号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0237号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 離脱防止金具設置工 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0238号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(サドル用) φ100×25	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0239号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水分岐土工(割T字用) φ100×50	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0240号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m損耗費有 仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0241号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮給水切替土工(発生材埋戻し) φ100	5		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0243号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水						40S1001290
			式			
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm フランジ蓋設置 φ 75	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0244号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 更新連絡管分岐閉塞工 φ 100×75	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0246号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 試掘 φ 100	29		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0248号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 (仮配) φ 100×75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0249号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 (仮配) φ 150×75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0251号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 更新連絡管連絡工 φ 100×75	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0252号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置 φ 100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0253号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置 φ 150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0254号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 100						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0255号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0256号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 離脱防止金具設置工 φ 150						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0257号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 給水分岐土工 (サドル用) φ 100×25						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0258号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 給水分岐土工 (割T字用) φ 100×50						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0259号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮給水切替土工 (発生材埋戻し) φ 100						DWI38000 0
	7		箇所			施工 第0-0260号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 栓取外し連絡工 φ 100						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0261号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 栓取外し連絡工 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0262号内訳表
簡易ウェルポイント						40S1001300
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易ウエルボ工(複合)[小口径管路] ウエルボ工: N=11本、ヘッダーライン: L=10.62m					DWG41000 0
	1	式			施工 第0-0263号内訳表
A路面復旧 A復旧					4900
		式			
舗装版切断 舗装厚: t=20cm					CB430510 0
	27	m			施工 第0-0096号内訳表
舗装版破碎 舗装厚: t=20cm 実掘削部					CB430310 0
	6	m2			施工 第0-0270号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む					DWI55000 0
	5	m3			施工 第0-0098号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=800mm、路盤材: RC-40					DWC07500 0
	6	m2			施工 第0-0271号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=250mm、路盤材: RM-40					DWC07500 0
	6	m2			施工 第0-0110号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚: t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410240 0
	6	m2			施工 第0-0272号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚: t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	6	m2			施工 第0-0273号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=100mm									DWI51000	0
	10		m2						施工	第0-0274号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=20cm 影響部									CB430310	0
	15		m2						施工	第0-0275号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40									DWC02100	0
	15		m2						施工	第0-0276号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410240	0
	25		m2						施工	第0-0279号内訳表
本復旧中間層②(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410250	0
	25		m2						施工	第0-0280号内訳表
本復旧中間層①(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超 改質Ⅱ型粗粒度As20mm									CB410250	0
	25		m2						施工	第0-0281号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超 改質Ⅱ型再生密粒度As20mm									CB410260	0
	25		m2						施工	第0-0282号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材									CB227010	0
	5		m3						施工	第0-0283号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材									CB210110	0
	6		m3						施工	第0-0111号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 処分地区：葛南						Z901145020 0
	12		t			
路盤廃材処分費 処分地区：葛南						Z901143020 0
	13		t			
B路面復旧 B復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	890		m			施工 第0-0284号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模） 舗装厚：t=50mm 実掘削部						DWA09200 0
	299		m2			施工 第0-0285号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	40		m3			施工 第0-0098号内訳表
路盤工（小規模施工） 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	315		m2			施工 第0-0286号内訳表
仮復旧表層（歩道部） 舗装厚：t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	315		m2			施工 第0-0287号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm、路盤厚：t=150mm 再掘削部						DWI51000 0
	17		m2			施工 第0-0288号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 実掘削部	299	m2				DWI51000 0 施工 第0-0289号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	604	m2				DWA09200 0 施工 第0-0290号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40	903	m2				DWC02100 0 施工 第0-0291号内訳表
透水性アスファルト舗装 舗装厚:t=5cm、平均幅員:1.4m以上2.4m未満 本復旧表層(歩道部)	903	m2				CB410660 0 施工 第0-0292号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材	61	m3				CB227010 0 施工 第0-0283号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	47	m3				CB210110 0 施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南	143	t				Z901145020 0
路盤廃材処分費 処分地区:葛南	96	t				Z901143020 0
C路面復旧 C復旧			式			4900

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	200	m				施工 第0-0293号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模） 舗装厚:t=100mm 実掘削部						DWA09200 0
	72	m2				施工 第0-0294号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	20	m3				施工 第0-0098号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	76	m2				施工 第0-0295号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40						DWC07500 0
	76	m2				施工 第0-0296号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	76	m2				施工 第0-0297号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤:t=350mm 再掘削部						DWI51000 0
	4	m2				施工 第0-0298号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm 実掘削部						DWI51000 0
	127	m2				施工 第0-0299号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部						DWA09200 0
	83	m2				施工 第0-0300号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40						DWC02100 0
	83		m2			施工 第0-0276号内訳表
本復旧基層(歩道部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m超						CB410241 0
	210		m2			施工 第0-0301号内訳表
本復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m超						CB410261 0
	210		m2			施工 第0-0302号内訳表
殻運搬(小規模施工) 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	22		m3			施工 第0-0283号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	29		m3			施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	52		t			
路盤廃材処分費 処分地区:葛南						Z901143020 0
	60		t			
D路面復旧 D復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=25cm						CB430510 0
	82		m			施工 第0-0303号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装厚:t=25cm 実掘削部						CB430310 0
	29	m2				施工 第0-0304号内訳表
路盤掘削 バックホウ 山積0.13m3 積込含む						DWI55000 0
	9	m3				施工 第0-0305号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	30	m2				施工 第0-0143号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部)						CB410240 0
	30	m2				施工 第0-0306号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	30	m2				施工 第0-0273号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚:t=450mm 再掘削部						DWI51000 0
	0.9	m2				施工 第0-0307号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=100mm、路盤厚t=150mm						DWI51000 0
	52	m2				施工 第0-0308号内訳表
舗装版破碎 舗装厚:t=25cm 影響部						CB430310 0
	26	m2				施工 第0-0309号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	26	m2				施工 第0-0291号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工 人力舗設 舗装厚t=250mm						WB410820 0
	78		m2			施工 第0-0310号内訳表
コンクリート舗装工(材料) 超速硬コンクリート (24-12-20UH)						WB410830 0
	78		m2			施工 第0-0311号内訳表
殻運搬 (小規模施工) 運搬材料:鉄筋Co廃材						CB227010 0
	14		m3			施工 第0-0312号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材						CB227010 0
	5		m3			施工 第0-0103号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材						CB210110 0
	17		m3			施工 第0-0111号内訳表
鉄筋C O処分費 処分地区:葛南						Z901147020 0
	35		t			
A S 廃材処分費 処分地区:葛南						Z901145020 0
	12		t			
路盤廃材処分費 処分地区:葛南						Z901143020 0
	35		t			
道路付属施設						40S1001370
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 実線 15cm 白									WB821210	0
	7		m						施工	第0-0313号内訳表
区画線設置 ゼブラ 45cm 白									WB821210	0
	3		m						施工	第0-0314号内訳表
区画線設置 矢印・記号・文字 15cm換算 白									WB821210	0
	6		m						施工	第0-0315号内訳表
構造物撤去									40S1001390	
				式						
L型街渠 撤去復旧 再利用									V00001	0
	2		m						施工	第0-0316号内訳表
標識 撤去復旧 再利用									V00002	0
	1		基						施工	第0-0321号内訳表
材料費-φ100用									30SZ100000	
				式						
布設用									40S1002000	
				式						
概算数量設計発注方式材料費Φ100									DW0100DB	0
	1		式						施工	第0-0325号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21281000 0
	1		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21301000 0
	2		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)						ZW21481000 0
	1		台			
GX形更新連絡管 φ 1 0 0 × φ 7 5						ZW34120000 0
	2		台			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	3		台			
離脱防止金具 φ 1 5 0						ZW14283000 0
	2		個			
交通管理工						30SK100000
			式			
交通誘導警備員						40SK101000
			式			
交通誘導警備員 B (夜間) 交替要員無し						RW804 0
	366		人			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費計											
運搬費										Z0001	
					一式						
仮設材運搬費										1119900101	
		5.165		t						工種 第0001号内訳表	
準備費										Z0002	
					一式						
概算方式										DW00000001	
					式						
	図面作成(概算方式)									DWK005DB 0	
		1			式					施工 第0-0329号内訳表	
	数量計算(概算方式)									DWK006DB 0	
		1			式					施工 第0-0330号内訳表	
役務費										Z0005	
					一式						
借地料										1121900101	
					式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0331号内訳表
共通仮設費(率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 費目合計 ＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0326号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0327号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置き場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1

頁0-0032

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=18 60.0km以下					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

[illegible]

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表 1 頁0-0036
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

現場発生品運搬
撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0037

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=13	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下				

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0040

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0041

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0042

機械掘削
バックホウ山積0.13m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0043

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

頁0-0044

機械埋戻し人力締め

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾎﾟ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟｰ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
ﾀﾝﾊﾟ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0017号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置き場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1

頁0-0049

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置き場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0050

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=4 2.5km以下					

トラクターショベル掘削積込

DWA08000

施工内訳表

施工 第0-0020号内訳表

1

m3

当り

ホイール型 1.0m³

埋戻土

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない			

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0053

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0025号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人				R0114
軽油			L				Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			時間				M000302013
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間				
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない				B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間				H=1 しない			

頁0-0056

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0058

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0028号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0061

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0031号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0032号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0062

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05000 施工 第0-0034号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ100 C=1 陸切			B=1 CIP (T・A・K・NS・GX・S50) D=1 パイプ切削切断機		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0066

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0036号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0037号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0067

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0069

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0070

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

フランク 蓋設置工
口径: φ75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0041号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0042号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管	0.74MPa	

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0073

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100×φ75			B=2 分岐側閉塞栓設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

GX形更新連絡管分岐側弁篋撤去
分岐口径φ75

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0076

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式横堀ハンドオーガー本体	1	台			W0001
油圧ユニット	1	個			W0002
先端オーガー φ100 L=900mm	1	個			W0003
中間オーガー φ100 L=900mm	1	個			W0004
*** 単位当たり ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2mm） 巾350mm	137.8	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	237.8	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 ϕ100					

施 工 内 訳 表

頁0-0079

仕切弁筐(ノカット型)据付

DWF81200

施工 第0-0048号内訳表

1

箇所 当り

機械施工 DP=1.2m

更新連絡管 φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=6 1.2m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0080

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0081

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0050号内訳表

1

箇所 当り

弁種別：ソフトシール弁、口径：φ100

DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式： 、口径：φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0051号内訳表
仕切弁筐（ノンカット型）据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0052号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径：φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁（GX形） C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置（管布設に伴う設置） D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0083

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0. 17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0. 2	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100 C=6 1. 2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐撤去

DWI16000

弁種別:ソフトシール弁、口径:φ100

DP=1.2m

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0054号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=3 φ 1 0 0 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0086

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ϕ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0057号内訳表
仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0058号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 ソフトシール弁 (両つば) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去) D=4 φ 1 5 0 G=6 1. 2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0089

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 ϕ 150			B=2 撤去		

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓 鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0091

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0060号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0041号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0061号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0092

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0093

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0096

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

消火栓・排水栓及び同室(C0製)撤去
種別: 単口消火栓、鉄蓋: 丸形

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0065号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0099

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0100

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0101

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0069号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0103

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0104

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0069号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0105

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0073号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0107

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=16 洗浄作業（時間）			B=12 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	3	箇所			DWI80800 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 φ 4 0 C=3 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0110

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0078号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0081号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 4 0	1	個			ZW41222000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0079号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0080号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0113

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0114

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0083号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不斷水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0117

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0118

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ100×φ50 鋳鉄用	3	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=19 割T字管SF型（CIP用）φ100×φ50 C=32 省略値			B=3 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20

総切替数

2 箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0087号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	2	口			DWF67000 施工 第0-0089号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	2	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=2 切替箇所数(箇所) D=4 φ 1 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0088号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0121

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 25

総切替数

2 箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	2		箇所			DWI92400 施工 第0-0091号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	2		口			DWF67000 施工 第0-0093号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	2		個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=2 φ 2 5 C=0 ポリエチレン管延長(m)				B=2 切替箇所数(箇所) D=4 φ 1 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0124

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0092号内訳表
防食フィルム φ50～φ100用	1	組			ZW45120000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ25 C=4 φ100			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 0 0 × φ 2 5	4	組			ZW43601000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3 サドル分水栓（C I P用） φ 100 × φ 25 C=32 省略値			B=4 分岐（箇所）		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V0211

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0128

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=20cm	20	m			CB430510 施工 第0-0096号内訳表
舗装版破碎掘削積込 舗装厚:t=20cm	6	m2			CB430310 施工 第0-0097号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	2.4	m3			DWI55000 施工 第0-0098号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	2.9	m3			DWI01000 施工 第0-0099号内訳表
補足材 RM-40	0.6	m3			Z002125003
仮復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0101号内訳表
仮復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	1.2	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S廃材処分費 葛南	2.82	t			Z901145020
仮配管敷設 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0104号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0129

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=20cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0130

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 E=1 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

舗装版破碎掘削積込
舗装厚：t=20cm

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0131

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
掘削	1		m3				CB210100 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3				
A=2 バックホウ山積0.13m3							

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:発生材

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0099号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0135

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0100号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮復旧基層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0136

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）				Z004101002

仮復旧基層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0137

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0138

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0139

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0140

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V0212

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0142

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	2.9	m3			DWI55000 施工 第0-0098号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0110号内訳表
仮復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0101号内訳表
仮復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	3	m3			CB210110 施工 第0-0111号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	6.12	t			Z901143020
仮配管撤去 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0112号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

DWA09200

当り

[illegible]

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0145

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWC07500

施工 第0-0108号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			Z002122003
クハ° 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0147

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

DWC07500

施工 第0-0110号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3			Z002125003
クハ°運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

土砂等運搬
運搬材料:路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0149

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管撤去
管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0150

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510
B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

1

頁0-0152

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB,PB、口径:φ75

DWI40800

B1,B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0153

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0115号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0118号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0119号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0124号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径: φ 75

DWI40800

B1, B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0154

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=150	路盤掘削厚(mm)			H=1	有	
I=100	路床掘削厚(mm)			J=50	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm			L=2	歩道	
M=2	有			N=2	処分地区:葛南	
O=53	11.0km以下			P=2	処分地区:葛南	
Q=53	11.0km以下			R=1	I 地区	
S=56	60.0km以下			T=1	5ヶ月以内	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

頁0-0159

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0118号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

施工内訳表

1

m3

当り

埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0161

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

頁0-0162

人力締固め

DWA03100

施工内訳表

施工 第0-0121号内訳表

10

m3

当

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0164

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0166

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

B1, B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0167

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
掘削	0.26	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0127号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0128号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.45	m3			CB210110 施工 第0-0129号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	0.9	t			Z901143020
土砂等運搬	0.26	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.26	m3			ZW80000000

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

B1, B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0168

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0131号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=150 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=100 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) N=150 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 R=6 購入洗砂 U=2 処分地区:葛南			Q=100 路床厚(mm) T=2 有 V=53 11.0km以下		
W=2 処分地区:葛南 Y=1 I 地区			X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0169

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積込)0.13m3					

頁0-0170

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表

頁0-0172

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0173

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0174

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB,PB、口径:φ75

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0175

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0115号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	1.8	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
掘削	1.2	m3			DWI00000 施工 第0-0118号内訳表
埋戻し 埋戻材:	3.26	m3			DWI01000 施工 第0-0119号内訳表
表層(歩道部)	6	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.26	m3			Z002122003
殻運搬	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0124号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40800

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0176

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4	φ75			B=2	幅600	
C=2	機械			D=1	有	
E=100	舗装版壊し厚(mm)			F=1	有	
G=300	路盤掘削厚(mm)			H=1	有	
I=200	路床掘削厚(mm)			J=50	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm			L=2	歩道	
M=2	有			N=2	処分地区:葛南	
O=53	11.0km以下			P=2	処分地区:葛南	
Q=53	11.0km以下			R=1	I 地区	
S=56	60.0km以下			T=1	5ヶ月以内	

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0177

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	2.1	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
掘削	1.16	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.2	m3			DWI01000 施工 第0-0127号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0128号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0134号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0135号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.71	t			Z901145020
土砂等運搬	2.1	m3			CB210110 施工 第0-0129号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	4.2	t			Z901143020
土砂等運搬	1.16	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

DWI40900

C仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0178

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.16	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0131号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)			
G=350 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=200 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=200 上層路盤厚(mm)			
M=4 再生粒度調整碎石 RM-40 O=2 再生クラッシャーラン RC-40 R=6 購入洗砂			N=150 下層路盤厚(mm) Q=200 路床厚(mm) T=2 有			
U=2 処分地区:葛南 W=2 処分地区:葛南 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=53 11.0km以下 Z=56 60.0km以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

表層(車道・路肩部)

CB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0180

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V0111

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0182

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚:t=25cm コンクリート舗装	10	m			CB430510 施工 第0-0137号内訳表
舗装版破碎掘削積込 舗装厚:t=25cm コンクリート舗装	6	m2			CB430310 施工 第0-0138号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	1.8	m3			DWI55000 施工 第0-0098号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0139号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生材	2.9	m3			DWI01000 施工 第0-0099号内訳表
補足材 R C - 4 0	0.9	m3			Z002122003
仮復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0101号内訳表
仮復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬 有筋Co廃材	1.5	m3			CB227010 施工 第0-0140号内訳表
鉄筋C O処分費 葛南	3.75	t			Z901147020
仮配管敷設 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0104号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510
コンクリート舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

1

頁0-0184

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510
コンクリート舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0185

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=2 C=2 E=1 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

舗装版破碎掘削積込
舗装厚:t=25cm

CB430310
コンクリート舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

1

頁0-0186
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=12 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)						

殻運搬
有筋Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0189

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB, PB、口径:φ75

V0112

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0190

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0106号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0098号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.2	m3			DWI00000 施工 第0-0139号内訳表
埋戻し 埋戻材:購入洗砂	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0142号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40	2.7	m2			DWC07500 施工 第0-0143号内訳表
仮復旧基層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410240 施工 第0-0101号内訳表
仮復旧表層 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 施工 第0-0102号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.41	t			Z901145020
土砂等運搬 運搬材料:路盤廃材	2.7	m3			CB210110 施工 第0-0111号内訳表
路盤廃材処分費 葛南	5.51	t			Z901143020
土砂等運搬 運搬材料:発生土	0.2	m3			CB210110 施工 第0-0144号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費	0.2	m3			DWG10000 施工 第0-0145号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VB, PB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0112号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0192

埋戻し

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0142号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

埋戻材:購入洗砂

[illegible]

DWC07500

施工 第0-0143号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	57.15	m3			Z002122003
クハ°運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=450 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬
運搬材料：発生土

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0194

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0145号内訳表

[illegible]

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0196

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0118号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.38	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0197

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=14 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0198

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0147号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0199

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0149号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.38	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.38	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0200

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0149号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0201

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0118号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁筐設置
300×300

φ75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0202

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0203

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0149号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0204

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0118号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0147号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=2 600×600 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0205

1

箇所 当り

φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0206

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0126号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0149号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.74	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0130号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0131号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0207

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.34	m			CB430510 施工 第0-0115号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(歩道部)	0.2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0155号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0156号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=0.67 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		
N=1 5ヶ月以内			O=2 無		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0208

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0209

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0210

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1.34	m			CB430510 施工 第0-0115号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S廃材処分費 葛南		0.02	t			Z901145020
表層(歩道部)		0.2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0158号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ		1	箇所			DWI41500 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=3 C=2 E=2	φ 25 道路横断側 機械			B=1 D=2 F=0.67	仮給水管切替 歩道 平均道路幅員(m)	
G=50 I=2 L=2	舗装版壊し厚(mm) 無 処分地区:葛南			H=50 K=2 M=53	仮復旧表層厚(mm) 有 11.0km以下	
N=1	5ヶ月以内			O=2	無	

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0211

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0212

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管切替(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0213

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1.32	m			CB430510 施工 第0-0115号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S廃材処分費 葛南		0.02	t			Z901145020
表層(歩道部)		0.2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0161号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ		1	箇所			DWI41500 施工 第0-0162号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=4 C=2 E=2	φ 40 道路横断側 機械			B=1 D=2 F=0.66	仮給水管切替 歩道 平均道路幅員(m)	
G=50 I=2 L=2	舗装版壊し厚(mm) 無 処分地区:葛南			H=50 K=2 M=53	仮復旧表層厚(mm) 有 11.0km以下	
N=1	5ヶ月以内			O=2	無	

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0214

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0215

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	5	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	5	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0216

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0. 2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0. 01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0. 02	t			Z901145020
表層(歩道部)	0. 2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0. 67 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11. 0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0217

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0218

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=		0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬		0.01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S 廃材処分費 葛南		0.02	t			Z901145020
表層(歩道部)		0.2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ		1	箇所			DWF66000 施工 第0-0166号内訳表
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械				B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0.67 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南				H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0219

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)

口径:φ40

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0220

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.2	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0123号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(歩道部)	0.2	m2			CB410261 施工 第0-0122号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0168号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ40 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0.66 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0221

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=50mm	1	m2			DWA09200 施工 第0-0170号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.13m3 積込含む	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0098号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.13m3	1.05	m3			DWI00000 施工 第0-0011号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:発生土	1.05	m3			DWI01000 施工 第0-0171号内訳表
機械埋戻し機械締固め(ﾀﾝﾊﾟ) 埋戻材:発生材	0.15	m3			DWI01000 施工 第0-0173号内訳表
仮復旧工 舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満	1	m2			CB410260 施工 第0-0174号内訳表
殻運搬 運搬材料:As廃材	0.05	m3			CB227010 施工 第0-0103号内訳表
処分費 (t) 葛南 As廃材	0.12	t			Z901145020
*** 単位当たり ***	1	箇所			

DWA09200

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0172号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0017号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2			B=3 発生土(砂質土)		

機械埋戻し機械締固め(タンパ)

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0173号内訳表

1 m3 当り

埋戻材:発生材

[illegible]

仮復旧工
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0227

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧工
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0228

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0176号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用)
φ100鋳鉄 仮配φ75

DWI42900

5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表
1 箇所 当り

頁0-0233

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ100×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15551000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
スクラップ単価	-0.005	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0181号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ 150

DWF53000

不断水連絡工 φ 150×φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0236

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0237

φ150鋳鉄 仮配φ75

5箇月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15553000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 7 5		日			MW05210000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100×φ75			B=1 分岐側弁設置		

仮設不断水止水栓設置

口径：φ 100 DP=1. 2m

DWI44500

1 3 箇月以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0239

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0241

口径：φ 150 DP=1.2m

1 3 箇月以上

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0188号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0242

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） V P－2 5 0	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0243

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0191号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0192号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0245

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0246

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

栓設置(複合)
管種:GX形、口径:φ100

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

1

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0195号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0249

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0250

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

離脱防止金具設置工
口径: φ 150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0251

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置
口径：φ75

DWI45000

5箇月以内

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0252

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.17	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0049号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.09	t			DWG50200 施工 第0-0200号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.05	m			DWG50400 施工 第0-0201号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0202号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	7.05	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.05 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=3 2.5m			B=7.05 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0254

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0202号内訳表

頁0-0256

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.05 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0259

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1 式 当り

B1, C1, D1布設工 ベタ 締切排水有

千葉県企業局

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0261

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=22 供用日数 C=26 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0262

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0263

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=22 供用日数			B=9.7 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0211号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	233.1	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0212号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	233.1	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	27	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=233.1 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=23 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0265

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=23 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0266

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=23 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

V0001
B伏越工 ベタ 締切排水有

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表
1 式 当り
頁0-0267

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	1.11	t			DWG50200 施工 第0-0214号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	3.57	m			DWG50400 施工 第0-0215号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し		式			DWG55600 施工 第0-0216号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート 腹起し材:軽量金属製腹起し	3.57	m			DWG55800 施工 第0-0217号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0214号内訳表

頁0-0268

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0269

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=3.57 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0273

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000

更新連絡管分岐閉塞工 $\phi 100 \times 75$

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0275

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式 $\phi 17$ サポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式 $\phi 17$ サポ-ト、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=2 $\phi 75$ E=1 仮設材供用日数			B=3 $\phi 100$ D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1		本				LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1		本				LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数				B=2.5 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0201号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0225号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0226号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=14 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0279

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=14 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0280

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
不断水連絡工(仮配) φ100×75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0281

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0228号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0282

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0201号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0228号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0222号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0228号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0233号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾌﾟ、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 ϕ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0287

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
単独栓設置 φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0288

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0235号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0236号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=2 仮設材供用日数		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0289

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0236号内訳表

頁0-0290

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0236号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｽﾎｰﾄ、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0242号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0226号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッドサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=1 有			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数 G=4 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表

頁0-0296

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=4 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0219号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0226号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0220号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハーフサポート、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0203号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
フランジ蓋設置 φ75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0298

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
更新連絡管分岐閉塞工 φ 100×75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ 100			B=1 CIP D=2 φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0302

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
不断水連絡工 (仮配) φ100×75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0303

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ100			B=1 CIP D=2 φ75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0204号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0205号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 (仮配) φ 150×75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0305

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=2 φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=3 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 100			B=1 D=2 CIP φ 75		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0308

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

1

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置 $\phi 100$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0250号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
離脱防止金具設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0311

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ100			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP D=1 φ 50		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0315

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ50mm

DWI38000
栓取外し連絡工φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0316

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ50mm		式			DWG60300 施工 第0-0245号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=4 φ150			B=1 CIP		

簡易ウェルポイント工(複合)[小口径管路]
ウェルポイント:N=11本、ヘッダーライン:L=10.62m

DWG41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0317

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント設置(簡易)	11	本			DWG41100 施工 第0-0264号内訳表
ウェルポイント撤去(簡易)	11	本			DWG41200 施工 第0-0265号内訳表
ヘッダーライン設置・撤去(簡易)	10.62	m			DWG41300 施工 第0-0266号内訳表
ウェルポイントポンプ設置・撤去(簡易)	1	組			DWG41400 施工 第0-0267号内訳表
ウェルポイントポンプ運転管理(簡易)		日			DWG41500 施工 第0-0268号内訳表
ウェルポイント損料(簡易) ウェルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=		式			DWG41600 施工 第0-0269号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 ウェルポイントポンプ持込組数 (組) C=10.62 ヘッダーライン持込延長 (m) E=10.62 ヘッダーライン設置延長 (m) G=4 舗装道 機械・人力併用 φ50～φ100			B=11 ウェルポイント持込本数 (本) D=11 ウェルポイント設置本数 (本) F=1 簡易ウェルポイント供用日数 H=2 発動発電機		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ウェルホ°イントホ°ンフ°設置・撤去(簡易)

DWG41400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表 1 組 当り 頁0-0321

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
油脂類		%			ZS7S70700
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5 k V A		日			L001110003
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
雑材料		%			ZS7001001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 発動発電機					

ウエルポイント損料(簡易)

DWG41600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0323

ウエルポイント:N= 本、ヘッダーライン:L=

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ損料 供用1月当り損料 (370L/分)	1	組			MW03100000
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り損料 (370L/分)	1	組			MW03101000
ウエルポイント損料 L=3.0m 供用1月当り損料	11	本			MW03112000
ウエルポイント損料 L=3.0m 1現場当り損料	11	本			MW03113000
ヘッダーパイプ (1ヶ月当り) 損料 φ150×1m	10.62	m			MW03021000
ヘッダーパイプ (1現場当り) 損料 φ150×1m	10.62	m			MW03022000
ヘッダーカップリング (1ヶ月当り) 損料 φ150	3	個			MW03023000
ヘッダーカップリング (1現場当り) 損料 φ150	3	個			MW03024000
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 ウエルポイントポンプ持込組数 (組) C=10.62 ヘッダーライン持込延長 (m)			B=11 ウエルポイント持込本数 (本) D=1 供用日数		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

CB430310
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表
1
m2 当り

頁0-0325

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	101.6	m3			Z002122003
タンク運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=800 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0327

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

仮復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0328

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0329

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0330

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホ)山積0.13m3) D=100 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=20cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

1

頁0-0333

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 F=1 G=1	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	2. 54	m3			Z002125003
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0277号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0278号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 C=201. 8m以上 補足材厚(mm)			B=1 D=5有 再生粒度調整碎石 RM-40		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0335

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0336

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0337

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0279号内訳表

頁0-0338

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)				Z004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧中間層②(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0339

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧中間層②(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表
1 m2 当り
頁0-0340

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用				

本復旧中間層①(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250
改質Ⅱ型粗粒度As20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表
1
m2 当り
頁0-0341

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧中間層①(車道・路肩部)
舗装厚:t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410250
改質Ⅱ型粗粒度As20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表
1 m2 当り
頁0-0342

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20)DS5000				Z004104003
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=23 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 改質As 再生粗粒 Ⅱ型 (2 0) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 再生密粒度As 2 0				Y001102000
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=35 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬（小規模施工）
運搬材料:As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0345

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込（小規模土工） C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0346

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0347

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

DWA09200

m2

当り

実掘削部

鋪裝厚: $t=50\text{mm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0349

仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0350

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0287号内訳表

頁0-0351

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホ)山積0.13m3) D=150 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2				DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=2 機械(バックホウ山積0.13m3) D=0 路盤厚(mm)				C=50	舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3（平積0.10m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表

頁0-0355

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0277号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞ運転		日			DK410080 施工 第0-0278号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=50 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン（13）					

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0358

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表

頁0-0359

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模）
舗装厚：t=100mm

DWA09200

実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

100

頁0-0360

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3（平積0.10m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM- 4 0	25. 4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0109号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0363

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=50mm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0297号内訳表

頁0-0364

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホウ)山積0.13m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホ)山積0.13m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0107号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3（平積0.10m3）			B=1 0cm超え10cm以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=12 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表
1
頁0-0370
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0 m				M001003018
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
舗装厚:t=5cm

CB410261
平均幅員1.4m超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0302号内訳表

頁0-0371
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=50 E=11 F=1 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0372

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード 径φ75cm				M001161011
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ				Z006540003

舗装版切断
舗装厚:t=25cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0373

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ				Z006540008
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=2 C=2 E=1 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=25cm

CB430310
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表
1
m2 当り

頁0-0375

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=12 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3						

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホ)山積0.13m3) D=450 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0116号内訳表
路盤掘削	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 機械(バックホ)山積0.13m3) D=150 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735~850mm破碎力550~980kN				M000907002
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）				L001010012
運転手（特殊）					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

舗装版破碎
舗装厚:t=25cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表
1
m2 当り

頁0-0382

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=12 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				

WB410820

施工内訳表

施工 第0-0310号内訳表

100

m2

当り

千葉県企業局

コンクリート舗装工(材料)
超速硬コンクリート (24-12-20UH)

WB410830

施 工 内 訳 表

施工 第0-0311号内訳表

頁0-0384

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 超速硬コンクリート	25.75	m3			Y000210000
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			Z004130002
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	0	m2			Z001452002
鉄筋金網 (SD295) D13×100～250	1.01	t			Z001452005
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	0	t			Z001102009
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=0 鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) C=0 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) E=0.25 平均舗装厚 (実数入力)			B=1.01 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) D=5 各種 F=2 無		

殻運搬（小規模施工）
運搬材料：鉄筋Co廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0312号内訳表

頁0-0385

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=1 C=2 D=5 M=1	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036136
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036151
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

L型街渠 撤去復旧
再利用

V00001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表
10 m 当り
頁0-0389

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 既設再利用 据付・撤去	10	m			CB222710 施工 第0-0317号内訳表
路盤掘削 基礎碎石	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0318号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0319号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：葛南	1.4	t			Z901143020
基礎碎石 舗装厚：t=100mm 使用材料：RC-40	7	m2			CB221110 施工 第0-0320号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
既設再利用

CB222710
据付・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0390
1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

プラスチックL形側溝(製品長 0.6m/個)
既設再利用

CB222710
据付・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0317号内訳表

頁0-0391
1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=2 C=10 D=1 据付・撤去 無し 各種 全ての費用					

路盤掘削
基礎砕石

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0392

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0012号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

土砂等運搬
運搬材料：路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表

頁0-0393

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り P=11 11.0km以下					

基礎砕石
舗装厚：t=100mm

CB221110
使用材料：RC-40

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0394

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石
舗装厚：t=100mm

CB221110
使用材料：RC-40

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表
1
m2 当り
頁0-0395

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式) 既設再利用	1	基			WB812190 施工 第0-0322号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：路盤材	0.02	m3			CB210110 施工 第0-0323号内訳表
路盤廃材処分費 処分地区：葛南	0.03	t			Z901143020
標識柱・基礎設置(路側式) 既設再利用	1	基			WB812110 施工 第0-0324号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	1	基			Q001220001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式（基礎含む） C=1 無			B=3 2基以下 D=2 有		

土砂等運搬
運搬材料：路盤材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0398

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=11	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
標識柱・基礎設置 (路側式) 単柱式 メッキ φ 6 0 . 5	1		基				Q001200001
道路標識柱 路側式用	1		基				Y001171002
諸雑費 (まるめ)			式				ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		基				
A=1 単柱式 (基礎含む) φ 60.5 C=1 無 E=1 無 G=1 メッキ品				B=3 2基以下 D=2 有 F=2 無			

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB 施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表 1 式 当り 頁0-0400

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装	113.55	本			ZW21001000
G X形曲管 5° 5／8 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.19	本			ZW21021000
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0 (接合部品別途)	4.31	本			ZW21041000
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	7.32	本			ZW21061000
G X形曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	8.11	本			ZW21081000
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)	4.31	本			ZW21121000
G X形両受曲管 4 5° φ 1 0 0 (接合部品別途)	4.12	本			ZW21141000
G X形両受短管 φ 1 0 0 (接合部品別途)	0.23	本			ZW21321000
G X形継ぎ輪 φ 1 0 0 (接合部品別途)	4.54	本			ZW21161000
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	0.69	組			ZW21440000
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	66.62	組			ZW21441000
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	0.09	組			ZW21442000

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0401

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形乙字管 H＝3 0 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)	2. 41	本			ZW21181000
G X形乙字管 H＝4 5 0 φ 1 0 0 (接合部品別途)	1. 67	本			ZW21201000
ライナ φ 1 0 0 G X形用	26. 08	本			ZW21461000
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用	34. 28	本			ZW21471000
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用	0. 09	本			ZW21472000
G X形 G－L i n k φ 1 0 0 (接合部品含む)	4. 73	本			ZW21421000
G X形二受T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)	2. 96	本			ZW21261000
G X形二受T字管 φ 1 0 0 × φ 1 0 0 (接合部品別途)	2. 18	本			ZW21262000
T形直管 1 種管 φ 1 0 0 L＝4 0 0 0	0. 05	本			ZW13172000
T形曲管 1 1° 1／4 φ 1 0 0	0. 42	本			ZW13177000
T形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0	0. 97	本			ZW13182000
T形曲管 4 5° φ 1 0 0	1. 3	本			ZW13187000

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0402

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 (形式 2)	1. 53	台			ZW33103000
フランジ短管 φ 7 5 × 1 0 0 (形式 2)	1. 53	本			ZW33000000
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式 2)	3. 1	本			ZW33002000
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式 2)	1. 53	本			ZW33005000
K形継ぎ輪 φ 1 0 0	3. 15	本			ZW13333000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	0. 09	本			ZW13334000
特殊押輪 φ 1 0 0	6. 3	本			ZW14202000
特殊押輪 φ 1 5 0	0. 14	本			ZW14203000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 1 0 0	1. 48	組			ZW14251000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 1 5 0	0. 05	組			ZW14252000
二ツ割特殊押輪 (長ボルト付) φ 3 0 0	0. 09	組			ZW14255000
フランジ蓋 φ 7 5 (7 . 5 kg / c m 2)	1. 02	個			ZW70221000

概算数量設計発注方式材料費Φ100

DW0100DB

施 工 内 訳 表

施工 第0-0325号内訳表

頁0-0403

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)	0. 51	個			ZW70222000
全面フランジパッキン φ 7 5	1. 25	枚			ZW15851000
全面フランジパッキン φ 1 0 0	0. 51	枚			ZW15852000
G F 形ガasket 1 号 φ 7 5	1. 25	枚			ZW15750000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=463. 27 施工延長					

頁0-0404

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0326号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=15.3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=15.3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師（A）		人			R0403
技師（B）		人			R0404
技師（C）		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.95 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師		人			R0402
技師（A）		人			R0403
技師（B）		人			R0404
技師（C）		人			R0405
技術員		人			R0406
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 開削工法 小口径・布設替詳細 C=0.95 補正值			B=1 土工事を伴う D=2 工事		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					