

高滝ダム管理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 8 - 0 0 3 3 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	市原		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 6 0 1
工 事 名	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その２）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川総合開発					
路 線 河 海 名	二級河川養老川水系 養老川					
施 工 箇 所	市原市 本郷 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消費税相当額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単河川総合開発	市原市 本郷 外	二級河川養老川水系養老川	

費 目	本工事費	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その2）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	堆積土掘削運搬 V= 10,700m ³	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法オフソット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	m3		13,300		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10,680		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,630		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		10,700		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10,680		
整地			作業区分敷均し(ル-ズ)	m3		10,700		
積込(ル-ズ)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3		10,700		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
河床等掘削				m3		2,900		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		1,200		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
整地			作業区分敷均し(ル-ズ)	m3		6,700		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発（緊急浚渫）工事（堆積土掘削工その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

