

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要(別添資料等)
堆積土掘削					
河川土工					
掘削工					
掘削		数量計算書より(掘削箇所)			
		= 6,566.0			
		数量計算書より(仮設道路(撤去))			
		= 6,745.5			
		掘削合計			
		= 13,311.5	13,300	m3	
土砂等運搬		掘削箇所 掘削(ロングアーム) 掘削(仮設工) 6566.0 m3 + 2940.0 m3 + 1176.0 m3 = 10,682.0	10,680	m3	
土砂等運搬		仮設道路 掘削(ロングアーム) 掘削(仮設工) 6745.5 m3 - 2940.0 m3 - 1176.0 m3 = 2,629.5	2,630	m3	
積込(ルース)		同上	10,700	m3	
残土処理工					
土砂等運搬					
		= 10,682.0	10,680	m3	
整地					
		= 10,682.0	10,700	m3	
積込(ルース)					
		= 10,682.0	10,700	m3	
仮設工					
工事用道路工 貯水池内					
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	図面より 9.29 m2 × 28 枚	260.1	260	m2
河床等掘削		数量計算書より(掘削(ロングアームバックホウ))			
		= 2,940.0	2,900	m3	
掘削		数量計算書より			
		= 1,176.0	1,200	m3	
整地		数量計算書より(仮設道路(設置・撤去))			
		= 6,745.5	6,700	m3	
交通管理工					
交通誘導警備員	本郷 飯給SY	(配置日数) (配置人数) (配置箇所) 35.0 × 1.0 × 1.0 = 35.0 35.0 × 1.0 × 2.0 = 70.0 計 105.0	105	人日	
共通仮設費(積上分)					
運搬費					
建設機械運搬費		運搬機械 (往復) 1.0 × 2.0	2	2	台
仮設材運搬費 貯水池内	12m以内 往復	図面より (往復分) 28 枚 × 1.604 t/枚 × 2 回	90	t	

数量計算書

掘削

測 点	距 離 m	幅 m	平均掘削高 m	土 量 m ³	備 考
No. 0					
No. 1	20.0	70.00	2.10	2940.0	
No. 2	20.0	70.00	2.10	2940.0	
No. 3	20.0	70.00	2.10	2940.0	

	面積	延長			
控除	32.2	70.0		2254.0	

			計	6566.0 m3	
--	--	--	---	-----------	--

数量計算書

仮設道路（設置・撤去）

	距 離 m	面 積 m ²		土 量 m ³	備 考
A	185	14.1		2608.5	
B	70.0	19.7		1379.0	
C	70.0	19.7		1379.0	
D	70.0	19.7		1379.0	
計				6745.5 m3	

掘削（仮設道路）

	距 離 m	幅 m	平均掘削高 m	m3	
ロングアーム	140	10	2.1	2940	
バックホウ	140	4	2.1	1176	