

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							X1000
管きょ工（開削工）							10S0200000
				式			
φ 1 0 0 施工							20S10A0000
				式			
φ 1 0 0 施工（昼間）							30SH100000
				式			
掘削・床堀							40S1000000
				式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		20	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3							DWI00000 0
		130	m3				施工 第0-0005号内訳表
基面整正							CB210080 0
		0.7	m2				施工 第0-0007号内訳表
埋戻し							40S1000010
				式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0008号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	130	m3				施工 第0-0011号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	140	m3				施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	140	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	150	m3				施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	140	m3				施工 第0-0020号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0021号内訳表
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）						ZW80000000 0
	4	m3				
鋳鉄管据付・撤去						40S1000050
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ100						DWI06000 0
	155.5	m				施工 第0-0022号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ150						DWI06000 0
	154.3	m				施工 第0-0027号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ75						DWI06000 0
	1.4	m				施工 第0-0030号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径：φ100						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0033号内訳表
ホリエレンスリーブ被覆 口径：φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	155.5	m				施工 第0-0036号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエレン製						DWF50200 0
	155.5	m				施工 第0-0037号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設雨水人孔部排泥管閉塞工						V3900 0
	1		箇所			施工 第0-0038号内訳表
栓設置・撤去						40S1000100
			式			
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径:φ100						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0042号内訳表
仕切弁及び筐						40S1000110
			式			
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0044号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0048号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
消火栓・排水栓及び室						40S1000120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0049号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエルンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0053号内訳表
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0048号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
仕切弁等操作						40S1000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0057号内訳表
給水管路土工						40S1000210
			式			
給水管切替土工事(宅地部) 埋戻材:発生土						DWF67600 0
	1		式			施工 第0-0058号内訳表
宅地部復旧						40S1000220
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=10cm						CB430510 0
	5	m				施工 第0-0061号内訳表
宅地部コンクリート復旧						DWI87300 0
	1	式				施工 第0-0062号内訳表
無筋C o 処分費 千葉						Z901146010 0
	0.3	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	0.1	t				
ステンパイプ据付・撤去						40S1000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ 20 総切替数：1箇所						DWI80500 0
	1	式				施工 第0-0071号内訳表
SSP給水管切替(φ 25mm)[複合] 給水管口径：φ 25 総切替数：1箇所						DWI80000 0
	1	式				施工 第0-0078号内訳表
SSP給水管切替(φ 40mm)[複合] 給水管口径：φ 40 総切替数：1箇所						DWI81000 0
	1	式				施工 第0-0087号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1	式				施工 第0-0106号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100									DWF53000	0
	1			箇所					施工	第0-0107号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製									DWF50200	0
	5.6			m					施工	第0-0037号内訳表
仮配管									40S1000270	
				式						
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB又はPB、口径：φ100 A仮配管工									DWI40800	0
	152.0			m					施工	第0-0108号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB又はPB、口径：φ100 A仮配管工									DWI40900	0
	152.0			m					施工	第0-0119号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ100									DWI40600	0
	1			箇所					施工	第0-0128号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ100									DWI40600	0
	1			箇所					施工	第0-0133号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ20 管側									DWI41000	0
	1			箇所					施工	第0-0135号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径：φ25 管側									DWI41000	0
	1			箇所					施工	第0-0138号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0141号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 20 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0144号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 25 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0146号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径：φ 40 管側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0148号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1布設工 接合部のみ 締切排水なし						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0150号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A単独撤去工 接合部のみ 締切排水なし						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0155号内訳表
A路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=4cm						CB430510 0
	510		m			施工 第0-0158号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 実掘削部	118	m2				DWA09200 0 施工 第0-0159号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積み 0.28m3 積込含む	10	m3				DWI55000 0 施工 第0-0161号内訳表
フィルター層	124	m2				CB410650 0 施工 第0-0123号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40	124	m2				DWC07500 0 施工 第0-0162号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚：t=4cm 平均幅員 1.4m未満	124	m2				CB410261 0 施工 第0-0163号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm、路盤厚：t=100mm 再掘削部	6	m2				DWI51000 0 施工 第0-0164号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm 実掘削部	163	m2				DWI51000 0 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 影響部	84	m2				DWA09200 0 施工 第0-0168号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚：t=20mm、補足材：RC-40	248	m2				DWC02100 0 施工 第0-0169号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員 1.4m以上2.4m未満						CB410660 0
	248		m2			施工 第0-0171号内訳表
殻運搬 AS廃材						CB227010 0
	15		m3			施工 第0-0172号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	12		m3			施工 第0-0173号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	35		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	25		t			
構造物設置・撤去						40S1000390
			式			
ガードパイプ撤去・復旧						V3001 0
	1		箇所			施工 第0-0174号内訳表
L型街渠撤去・復旧						V3500 0
	2		m			施工 第0-0178号内訳表
材料費-φ100用						30SZ100000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
布設用						40S1002000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	39		本			
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21061000 0
	4		本			
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21301000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	5		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	5		本			
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	1		本			
GX形栓 (異形管用) φ 100 (接合部品含む)						ZW21501000 0
	1		本			
単口消火栓 φ 7 5 F ・ C ・ D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ短管 φ 7 5 × 2 0 0 (形式 2)						ZW33002000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	8		本			
φ 1 5 0 施工						20S15A0000
			式			
φ 1 5 0 施工 (昼間)						30SH150000
			式			
掘削・床堀						40S1500000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	6		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	40		m3			施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	6		m3			施工 第0-0008号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0011号内訳表
土砂運搬処理			式			40S1500030
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	50	m3				CB210110 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	50	m3				CB210110 0 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場	40	m3				CB210110 0 施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	40	m3				CB210110 0 施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂	50	m3				DWA08000 0 施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土	40	m3				DWA08000 0 施工 第0-0020号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	2	m3				CB210110 0 施工 第0-0021号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）						ZW80000000 0
	2	m3				
支給材・撤去材運搬			式			40S1500040
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 鋳鉄管	6.76	t				CB010410 0 施工 第0-0181号内訳表
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 鉛管	0.02	t				CB010410 0 施工 第0-0182号内訳表
鋳鉄管据付・撤去			式			40S1500050
鋳鉄管据付(複合) 管種：GX形、口径：φ 150	41.6	m				DWI06000 0 施工 第0-0183号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種：T形、口径：φ 150	41.6	m				DWI06000 0 施工 第0-0027号内訳表
GX形挿しロリング`切断溝切り加工および取付 口径：φ 150	3	口				DWI07600 0 施工 第0-0187号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径：φ 150 管路全体被覆	41.6	m				DWF53100 0 施工 第0-0190号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	41.6	m				施工 第0-0037号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側閉塞栓設置 φ150×100						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0191号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ100						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0192号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
既設仮設不断水止水栓筐(ノカット型)撤去						DWF81200 0
	1	箇所				施工 第0-0193号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1	箇所				施工 第0-0049号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	1	口				施工 第0-0194号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0053号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(C0製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0048号内訳表
無筋 2 次処分費 千葉						Z901148010 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0195号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径:φ20 総切替数:1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0198号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0202号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 A仮配管工						DWI40800 0
	54.0	m				施工 第0-0108号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100 A仮配管工						DWI40900 0
	54.0	m				施工 第0-0119号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ100						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0128号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ100						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0133号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0203号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 道路横断側						DWI41000 0
	1	箇所				施工 第0-0205号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0206号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側弁設置φ150×100						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0208号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ100						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0209号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Iタイフ・GX形更新連絡 既設φ150鋳鉄 仮配φ100 栓設置あり 5箇月以内						DWI43000 0
	1		箇所			施工 第0-0210号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1,2布設工 接合部のみ 締切排水なし						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0211号内訳表
締切排水						40S1500290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0214号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=4cm						CB430510 0
	170		m			施工 第0-0158号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	37		m2			施工 第0-0159号内訳表
路盤掘削 バックホウ積み 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	4		m3			施工 第0-0161号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルター層					CB410650 0
	38	m2			施工 第0-0123号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40					DWC07500 0
	38	m2			施工 第0-0162号内訳表
仮復旧表層(歩道部) 舗装厚:t=4cm 平均幅員 1.4m未満					CB410261 0
	38	m2			施工 第0-0163号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm, 路盤厚:t=100mm 再掘削部					DWI51000 0
	0.9	m2			施工 第0-0164号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=40mm 実掘削部					DWI51000 0
	53	m2			施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部					DWA09200 0
	20	m2			施工 第0-0218号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40					DWC02100 0
	73	m2			施工 第0-0169号内訳表
透水性アスファルト舗装 t=4cm 平均幅員 1.4m以上2.4m未満					CB410660 0
	73	m2			施工 第0-0171号内訳表
殻運搬 AS廃材					CB227010 0
	4	m3			施工 第0-0172号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	4	m3				施工 第0-0173号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	10	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	8	t				
土砂等運搬 舗装切断排水						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0219号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 運搬材料：舗装切断排水						ZW80041000 0
	1,800	kg				
構造物設置・撤去						40S1500390
			式			
ガードレール撤去・復旧						V3000 0
	4	m				施工 第0-0220号内訳表
ガードパイプ撤去・復旧						V3001 0
	1	箇所				施工 第0-0174号内訳表
地先境界ブロック撤去・復旧						V3700 0
	1	m				施工 第0-0223号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S2002000
			式			
G X形直管 D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	8		本			
G X形曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21082000 0
	2		本			
G X形両受曲管 45° φ150 (接合部品別途)						ZW21142000 0
	2		本			
G X形挿し受片落管 φ150×φ100 (接合部品別途)						ZW21241000 0
	1		本			
G X形フランジ付T字管 φ150×φ75 浅層埋設対応型(接合部品別途)						ZW21286000 0
	1		本			
G X形継ぎ輪 φ150 (接合部品別途)						ZW21162000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ100 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	1		組			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 （押輪・ゴム輪・ボルトナット）						ZW21442000 0
	6		組			
ライナ φ 1 5 0 G X形用						ZW21462000 0
	3		本			
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用						ZW21472000 0
	3		本			
G X形 G－L i n k φ 1 5 0 （接合部品含む）						ZW21422000 0
	3		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
補修弁 φ 7 5 × 1 0 0 （形式2）						ZW33100000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 1 0 0 （形式2）						ZW33000000 0
	1		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクタイル）						ZW15801000 0
	12		本			
G F形ガスケット1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	1		枚			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	120		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	0.25		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0229号内訳表
共通仮設費（率分）						Z0011
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			
＊工事価格＊							
＊支給材料費計＊							
＊費目合計＊							

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0226号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0227号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0228号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0029

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0030

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0031

施工 第0-0005号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0032

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

頁0-0034

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

頁0-0035

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0010号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0036

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

頁0-0037

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0010号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0013号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価 (円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0039

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0040
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
1
m3 当り
頁0-0041

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=16	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 20.5km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0042

1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=16 20.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0043
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				

トラクターショベル掘削積込
ホイール型1.0m3 掘削土砂

DWA08000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0044

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

K0207025

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

トラクターショベル掘削積込
ホイール型1.0m3 埋戻土

DWA08000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0046

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0019号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0047
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り H=17 33.0km以下					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0048

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0023号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0025号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0026号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人				R0114
軽油			L				Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			時間				M000302013
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間				
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない				B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正			
G=1 しない I= 運転日当り運転時間				H=1 しない			

頁0-0051

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0053

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0028号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0029号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0054

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0056

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0031号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0032号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0057

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0034号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鑄鉄管切断・溝切り加工
管種: _____、口径: ϕ _____

DWF06000

施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

1	口	当り
---	---	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表
100 m 当り
頁0-0062

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル 1 : 3	0.01	m3			Z002022003
型枠	0.3	m2			CB240210 施工 第0-0039号内訳表
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	0.001	t			Z001102008
コンクリート	0.02	m3			CB240010 施工 第0-0040号内訳表
基礎碎石	0.06	m2			CB221110 施工 第0-0041号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L001010004
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001

コンクリート

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0067

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=3 バックホウ（クレーン機能付）打設 C=41 18-8-25（高炉） E=2 一般養生 M=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0069

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

栓設置(複合)
管種:GXDP、口径:φ 100

DWI10000

施工内訳表

施工 第0-0042号内訳表

箇所 当り

[illegible]

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0071

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

DWI16000

1 箇所 当り

箇所

当り

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式： 、口径：φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0073

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0046号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ100以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0076

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=3 M=1	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用				

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0077

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0050号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0051号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管 F=2 布設に伴う設置) H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0078

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0079

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0080

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0041号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0081

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0055号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0084

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=6 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

給水管切替土工事(宅地部)
埋戻材:発生土

DWF67600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0086

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1. 74	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
人力埋戻し 埋戻材:	1. 74	m3			DWA02100 施工 第0-0059号内訳表
人力締固め	1. 74	m3			DWA03100 施工 第0-0060号内訳表
盛土用土砂 ほぐし土量	0. 09	m 3			Z901613001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1. 74 掘削土量 (m3)			B=1. 74 埋戻し土量 (m3)		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0087

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0089

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0090

1 m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装版破碎工(人力施工) 舗装版種別： 、舗装厚:t=	0.12	m3			DWC92200 施工 第0-0063号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0065号内訳表
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) 人力積込 DID区間有 運搬距離6.0km以下	0.12	m3			GW55000023
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0066号内訳表
コンクリート舗装 仕上厚:t= 、コンクリート規格:18 - 8 - 25 高炉	1.2	m2			DWI49000 施工 第0-0067号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	1.2	m2			DWC07500 施工 第0-0069号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.2 舗装版取り壊し面積 (m2) C=0.06 路盤掘削 (m3) E=0.06 路盤処分量 (m3)			B=10 舗装厚 (cm) D=0.12 C o 処分量 (m3) F=2 有		
H=9 6.0 km以下 K=1.2 C o 復旧面積 (m2) M=1.2 路盤復旧面積 (m2)			J=9 6.0 km以下 L=2 10 cm N=50 路盤仕上げ厚 (mm)		
O=1 昼間					

コンクリート舗装版破碎工(人力施工)

DWC92200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0092

舗装版種別: 、舗装厚:t=

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
空気圧縮機運転		日			DK430100 施工 第0-0064号内訳表
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 2 0 k g 級		日			M000603016
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 コンクリート舗装版 (無筋)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n		日			L001090003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施工内訳表

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=9	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力練立コンクリート コンクリート規格:	0.1	m3			DWB06000 施工 第0-0068号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 人力練立コンクリート			B=2 1 0 cm		

人力練立コンクリート
コンクリート規格:

DWB06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	6.35	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=50 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0099

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0072号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.4	m			DWI82000 施工 第0-0076号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 波状管使用件数 F=4 φ 1 0 0			B=1 波状管分岐 E=0.4 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0072号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0073号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0075号内訳表
S S P ソケット φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=4 φ 1 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メ-タ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0104

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0105

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0077号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0075号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0106

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

SSP給水管切替(φ25mm)[複合]

DWI80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0107

給水管口径:φ25

総切替数:1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.8	m					DWI82000 施工 第0-0079号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所					DWI82400 施工 第0-0082号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径:φ	1	箇所					DWI82600 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式					
A=2 φ25 C=1 道路部と宅地部を併せて計上 E=0 道路部波状管分岐 既設サドル分水栓分岐				B=4 φ100 D=0 道路部波状管分岐 新規サドル分水栓分岐 F=1 道路部波状管分岐 布設替に伴う分岐			
G=2.8 道路部給水管延長 I=0 宅地内切替(メ-タに接続・波状管とフレキ) M=0 宅地内切替(メ-タ先0.5m・波状管)				H=1 宅地内切替(メ-タに接続・波状管) J=0 宅地内切替(宅地内2.0mまで・波状管) N=0 宅地内切替(メ-タ先0.5m・波状管とフレキ)			
Q=0 官民境界切替 止水栓の設置あり S=0 メータボックス新規購入設置 有 U=0 丁筐 新規購入設置 有				R=0 官民境界切替 止水栓の設置なし T=0 鋳鉄製メータボックス 新規購入設置 有 V=0 樹脂製甲筐 新規購入設置 有			

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0108

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0080号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0081号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	10	m			ZW41201000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0109

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 2 5			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0110

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 5 0 ～ φ 1 0 0 用	1	組			ZW45120000
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=4 φ 1 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	2	m			DWF66400 施工 第0-0080号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0081号内訳表
ボール式伸縮止水栓据付 給水管口径:φ	1	箇所			DWF66200 施工 第0-0085号内訳表
PP給水管切替材料(φ25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84200 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ25 C=2 接続 無			B=1	メーターユニオンまで(波状管)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 2 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波状ステンレス鋼管 φ 2 5	2	m			ZW41201000
S S P ソケット φ 2 5	1	個			ZW41221000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 2 5	1	個			ZW41362000
ボール式伸縮止水栓 (開閉防止型) φ 2 5	1	個			ZW43902000
埋設標示杭 L = 4 5 0	1	個			ZW47000000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 宅地内切替(メタ接続波状管使用)					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm)[複合]

DWI81000

施工 第0-0087号内訳表

給水管口径: φ40

総切替数: 1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	2.8	m			DWI82000 施工 第0-0088号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0091号内訳表
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0094号内訳表
SSP給水管切替(宅地部) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82600 施工 第0-0098号内訳表
SSP給水管切替(道路内切替) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI82800 施工 第0-0102号内訳表
給水管切替材料(新規筐)		式			DWI89000 施工 第0-0104号内訳表
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0105号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 4 0 C=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 7 5 E=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 1 5 0			B=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 5 0 D=1 不断水穿孔箇所 口径 φ 1 0 0 F=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 2 0 0		
G=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 2 5 0 I=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 3 5 0 K=1 道路部と宅地部を併せて計上			H=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 3 0 0 J=0 不断水穿孔箇所 口径 φ 4 0 0 L=2.8 道路部算出延長 (m)		
M=0 分岐箇所フレキ使用 (箇所) O=0 分岐箇所フレキ使用 (箇所) Q=0 宅地内接続 メータ接続(波状管)			N=1 分岐箇所波状管使用 (箇所) P=1 分岐箇所波状管使用 (箇所) R=0 宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)		
T=1 宅地内2.0mまでの切替(波状管) V=0 官民境界切替方法 止水栓設置なし X=0 丁篭新規購入設置 (箇所)			U=1 官民境界切替方法 止水栓設置あり W=0 メータボックス新規購入設置 (箇所) Y=1 樹脂製甲篭新規購入設置 (箇所)		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0117

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0089号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0090号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	10	m			ZW41202000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 4 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0118

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 4 0			B=1 据付		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0119

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 4 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0092号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0093号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=3 φ75			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0121

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1.2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ40mm用)
切替方法:

DWI84600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表 1 箇所 当り
頁0-0122

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × φ 4 0 × 1 5 0	1	本			ZW41421000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施工 第0-0094号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管接合・取り外し 給水管口径:φ	2	口			DWF67700 施工 第0-0095号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0096号内訳表
SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP] 切替方法:	1	箇所			DWI84900 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=1 φ50 (HIVP)			B=3 布設替に伴う分岐		

硬質塩化ビニル管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF67700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0124

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0125

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP]

DWI84900

施工 第0-0097号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S Pテーパメネジ継手 (R C継手) φ 4 0	1	個			ZW41382000
V P ・ ユニオン用ソケット φ 4 0	1	個			ZW41643000
V P - S Pユニオン (ガイドナット付き) φ 4 0	1	個			ZW41083000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(宅地部)

DWI82600

施工 第0-0098号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径：φ	2.5	m			DWF66400 施工 第0-0089号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0090号内訳表
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0099号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0100号内訳表
SSP給水管切替材料(φ40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0101号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ40 C=2 接続 無			B=4	宅地内2.0mまで(波状管)	

ビニールライニング鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0128

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 4 0			B=1 接合		

ボール止水(乙)据付
給水管口径:φ

DWF66300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0129

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0					

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

DWI84600

施工 第0-0101号内訳表

1

箇所 当り

切替方法:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.5	m			ZW41182000
波状ステンレス鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41202000
S S P ソケット φ 4 0	1	個			ZW41222000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 宅地内切替 (宅地内 2 . 0 波状管使用)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管接合・取り外し 給水管口径：φ	1	口			DWF66800 施工 第0-0099号内訳表
ボール止水(乙)据付 給水管口径：φ	1	箇所			DWF66300 施工 第0-0100号内訳表
SSP給水管切替材料(φ 40mm用) 切替方法：	1	箇所			DWI84600 施工 第0-0103号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 止水栓設置 有り		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

DWI84600

SSP給水管切替材料(φ40mm用)

切替方法:

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 φ 4 0	0.3	m			ZW41182000
S S P 平行メネジ継手 (P F 継手) φ 4 0	1	個			ZW41363000
伸縮可とうボール止水栓 φ 4 0	1	個			ZW43802000
管端コア φ 4 0	1	個			ZW41663000
S S P ・ S P ユニオン φ 4 0 S S P 接合用	1	個			ZW41342000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 官民境界切替 (止水栓の設置 有)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
甲筐（樹脂製） φ 1 0 0 H = 3 5 0	1	本			ZW44300000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6 樹脂製甲筐（H=350） C=8 省略値			B=1 材料個数（個）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 7 5 × φ 2 5	2	組			ZW43600000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15481000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 サドル分水栓（C I P用）φ 75×φ 25 C=19 割T字管S F型（C I P用）φ 100×φ 50 E=32 省略値			B=2 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径: φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0136

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0137

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0112号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0115号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0118号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0138

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=160	路床掘削厚(mm)				J=40	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道	
M=2	有				N=2	処分地区:葛南	
O=53	11.0km以下				P=1	処分地区:千葉	
Q=50	5.0km以下				R=1	I 地区	
S=56	60.0km以下				T=1	5ヶ月以内	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0111号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0142

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0144

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

掘削

DWI00000 施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表 1 m3 当り 頁0-0145

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホ山積0.13m3)					

施工内訳表

施工 第0-0115号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0147

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0148

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0150

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はPB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0151

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0112号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0120号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0122号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0123号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0124号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0116号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.28	t			Z901145020
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0125号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャーラン RC-40 Q=110 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3)			P=50 フィルター層厚(mm) R=4 改良土 T=2 有		
U=2 処分地区:葛南 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I 地区			V=53 11.0km以下 X=50 5.0km以下 Z=56 60.0km以下		
27=55 24.0km以下					

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0153

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック砂山積0.13m3)					

DWA09300

施工内訳表

施工 第0-0121号内訳表

[illegible]

頁0-0155

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0122号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0159

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=8 5.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5φ 1 0 0			B=2撤去		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0161

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0162

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0129号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0131号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0132号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土 (砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0163

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 I 地区 0=1		

頁0-0164

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0129号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0165

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0010号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0166

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0168

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用				

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0169

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0120号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0134号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0127号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=3 φ100		
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有		

頁0-0170

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0134号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0171

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0136号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0172

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0173

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	1	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	3	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0174

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0139号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0140号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0175

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	1	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	3	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0177

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0142号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0143号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側 O=2 無			B=1 仮給水管切替 N=1 5ヶ月以内		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0178

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0179

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 4 0	2	m			ZW41683000
樹脂コーティングエルボ φ 4 0	3	個			ZW41723000
樹脂コーティングソケット φ 4 0	1	個			ZW41743000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 4 0	1	個			ZW44102000
鋼管用シモク φ 4 0	1	個			ZW41043000
袋ナット φ 4 0	1	個			ZW41153000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 5 ヶ月以内			B=1 管側		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0180

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0181

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0182

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0147号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0183

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 40

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0184

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0149号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 40 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0185

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 4 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0150号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A1布設工

接合部のみ 締切排水なし

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t					DWG50200 施工 第0-0151号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	16.34	m					DWG50400 施工 第0-0152号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式ハブプレート、腹起し材:			式				DWG55600 施工 第0-0153号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式ハブプレート、腹起し材:	163.4	m					DWG55800 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式				
A=163.4 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=2 2.0m				B=10.6 D=3 F=13	1回当たり締切延長 (m) 接合部のみ 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 L=16	有 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0187

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=13 供用日数 C=16 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0188

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=13 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.04	t			DWG50200 施工 第0-0156号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.18	m			DWG50400 施工 第0-0152号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0157号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	1.4	m			DWG55800 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.4 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=1.4 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0192

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0194

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0195

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0197

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積み0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0070号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
舗装厚：t=4cm

CB410261
平均幅員 1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
1
頁0-0200
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ 〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0165号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2				DWA09200 施工 第0-0165号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2				
A=3 機械(バックホ)山積0.28m3 D=0 路盤厚(mm)				C=40	舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0170号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 C=20 1.8m未満 補足材厚(mm)			B=1 D=2 有 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員 1.4m以上2.4m未満

CB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表 1 頁0-0209 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

透水性アスファルト舗装
t=4cm 平均幅員 1.4m以上2.4m未満

CB410660 施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表 1 頁0-0210
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

殻運搬
AS廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0211

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=11 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0212

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=8 5.5km以下					

ガードパイプ撤去・復旧

V3001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0213

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト撤去 再設置	10	本			CB420910 施工 第0-0175号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.18	m3			DWI55000 施工 第0-0176号内訳表
基礎碎石	1.8	m2			CB221110 施工 第0-0132号内訳表
車止めポスト設置	10	本			CB420910 施工 第0-0177号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0173号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.37	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

車止めポスト撤去
再設置

CB420910

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0214

1

本 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

路盤掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0176号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
材料費					Y000800004
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	10	m			CB222710 施工 第0-0179号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
基礎碎石	4.5	m2			CB221110 施工 第0-0132号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0180号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.92	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)

CB222710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0218

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				M000202107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
側溝					Y000300000

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 据付・撤去 B=2 無し C=10 各種 D=1 全ての費用					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0220

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=8 5.5km以下					

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

鋳鉄管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表
1 t 当り
頁0-0221

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=12	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下				

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

鉛管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

1 t 当り

頁0-0222

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=6	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表
 60 m 当り

頁0-0223

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0184号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0185号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0186号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0224

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0225

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0185号内訳表

100

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0227

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0188号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0189号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0228

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表
100 m 当り
頁0-0230

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0232

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

フランク継手接合
口径: φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0234

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0235

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0196号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0236

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0237

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20

総切替数: 1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0199号内訳表
ポリチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0201号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=5 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0200号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

仮給水管切替(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表

頁0-0243

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.9	m			CB430510 施工 第0-0109号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.29	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0	t			Z901145020
表層(歩道部)	0.29	m2			CB410261 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0136号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径: φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0204号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=2 歩道 F=0.95 平均道路幅員(m)		
G=0 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区: 葛南			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0244

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0245

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.29	m2			DWA09200 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0117号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.03	t			Z901145020
表層(歩道部)	0.29	m2			CB410261 施工 第0-0116号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0145号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=2 歩道 F=0.95 平均道路幅員(m)		
G=40 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=40 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=53 11.0km以下		

単独栓設置(複合)
管種:GX形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0246

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0207号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=2 計上しない		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0247

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=1	分岐側弁設置	

GX形更新連絡管分岐側弁篋設置
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0249

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H＝4 5 0 （浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ 3 0 0	0.12	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0132号内訳表
仕切弁篋レジコン座台 φ 3 2 0 （浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=4 1.0m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 C=1 φ150 有			B=2 D=1 φ100 5か月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.29	m			DWG50400 施工 第0-0152号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0213号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:	42.9	m			DWG55800 施工 第0-0154号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=42.9 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=2 2.0m			B=10.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=4 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0252

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=4 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

1

箇所

当り

DWI38000

单独栓設置 $\phi 150$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0216号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径：φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0217号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径：φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0257

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0160号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0259

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=12	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材撤去(レール撤去)	10	m			WB810580 施工 第0-0221号内訳表
部材設置(レール設置)	10	m			WB810560 施工 第0-0222号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	1	m			Q001129002
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) C=1 無			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種	1	m			Q001125001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 手間のみ C=1 無 E=1 無			B=1 路側用A・B・C種 D=1 無		

地先境界ブロック撤去・復旧

V3700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表
10 m 当り
頁0-0263

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブ ^レ ック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0224号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3	0.15	m3			DWI55000 施工 第0-0176号内訳表
基礎碎石	1.5	m2			CB221110 施工 第0-0132号内訳表
地先境界ブ ^レ ック	10	m			CB422520 施工 第0-0225号内訳表
土砂等運搬	0.15	m3			CB210110 施工 第0-0180号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.31	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価 (東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=3 C種 (150×150×600) D=4 無し E=6 無し					

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0267

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=10.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=10.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料（千円）					