事業年度　令和08年度
路線河川名　（国）３５４号
工事箇所　太田市 小角田町 地内
事業名　補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正）舗装補修（分割1号）

＊＊＊　数 量 総 括 表　＊＊＊

工事細別	単位	数量	摘要
道路維持			
舗装工			
路面切削工			
路面切削	m2	4,695.6	t=10cm
殻運搬(路面切削)	m3	469.6	運搬距離L=2.8km
殻処分	m3	469.6	As殻
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			
基層(車・路)	m2	4,695.6	粗粒As改質Ⅱ型（20）　t=5cm
表層(車・路)	m2	4,695.6	密粒As改質Ⅱ型（20）　t=5cm
道路付属施設工			
道路付属物工			
舗装鋲	個	2.0	
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	10.0	有資格者
交通誘導警備員	人日	30.0	無資格者
共通仮設			
共通仮設費			
運搬費			
建設機械運搬費	台	2.0	切削機　往復分L=26.3km

数量計算書３

施工延長		670.800		=	L1	670.800		
施工面積	L1	670.800	*		7.000	=	A1	4695.600
As殻立積	A1	4695.600	*		0.100	=	V1	469.600