

参考資料

この「工事内訳書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和7年10月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

	記
適用単価	令和8年4月（4週8休 執務並行単価）
工期の日数	120日

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・適用単価への法定福利費相当額の反映

工 事 内 訳 書

工事名称	大網白里市保健文化センター屋上防水改修工事
工事場所	大網白里市大網100番地2
工事期限	令和9年2月26日
工事概要	RC造3階建て建物の屋上の一部及びEV機械室屋根の防水を改修する。

[illegible]

[illegible]

備 考

式

計

1

式

計

1

式

1

式

計

[illegible]

【種目】1		防水改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上部改修						
既存配管支持架台 移設養生	コンクリート製 850×250×150	6	建改 か所			
既存配管支持架台 移設養生	コンクリート製 650×200×150	3	建改 か所			
既存配管支持架台 移設養生	コンクリート製 300×250×150	6	建改 か所			
既存配管支持架台 移設養生	コンクリート製 300φ×180	8	建改 か所			
既存配管支持架台 移設養生	コンクリート製 丸形小架台	1	建改 式			
既存防水層撤去	シート防水層 破断部・端末鋼板押え 集積共	1	建改 式			
既存押え金物撤去	シーリング共	129.8	建改 m			
ルーフドレン撤去 (小運搬共) (手間)	横引用	2	建改 か所			
防水下地高圧水洗 (手間・損料共)	120kg/cm2	225	建改 ㎡			
改修ドレン取付		2	建改 か所			
塩ビ被覆鋼板取付	人隔平型鋼板 W=50	129.8	建改 m			
立上り 端末鋼板取 付	L型鋼板 15×50	41.6	建改 ㎡			
平場合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	183.3	建改 ㎡			
立上り合成高分子系 ルーフィングシート防水	S-M2 機械固定工法 塩化ビニル樹脂 表面塗装なし - シール材共	41.7	建改 ㎡			
既存配管支持架台 ウレタン塗膜防水	コンクリート製 1150×250×150	3	建改 か所			
脱気筒		2	建改 か所			
EV機械室改修						
既存押え金物撤去	シーリング共	14.6	建改 m			
ルーフドレン撤去 (小運搬共) (手間)	横引用	1	建改 か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]