

単価適用日 2026年 8月 1日

総括表

道路建設課				工事番号					提出年月日				
課長		主幹		設計者									
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節				
工事名		人にやさしい道づくり工事（R8 市道0223号 歩道整備工）											
工事場所		市川市鬼越1丁目23番～北方1丁目16番地先					工事施行方法		請 負				
							工事期間		令和8年11月30日迄				
工事費総額				円									
工事価格計				円									
消費税相当額				円									

設 計 説 明	工事延長	L=164m
	舗装工	
	車道舗装	100m ²
	歩道舗装	19m ²
	排水構造物工	
	L型側溝工	39m
	プレキャストU型側溝	3m
	付帯工	一式
	前払率	40%
	工種区分	道路改良工事
	現場環境改善費	計上なし
	施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
	契約保証補正区分	金銭的保証

単価適用日 2026年8月1日

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
残土処理工		式	1			
土砂等運搬	路盤	m3	1			
残土等処分	路盤	m3	3			
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
表層(仮舗装)(A復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3			
表層(A復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	94			
上層路盤(A復旧)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	3			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 1mm以上6mm以下	m2	94			
表層(仮舗装)(B復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	3			
基層(車道・路肩部)(B復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	3			
上層路盤(車道・路肩部)(B復旧)	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:150mm	m2	3			
表層(乗入部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	0.4			
路盤(乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	0.4			
透水性舗装工		式	1			
表層(一般部)	透水性アスファルト舗装 1.4m未満 舗装厚:40m	m2	19			
路盤(一般部)	再生クラッシュラン RC-40 t=100mm	m2	19			
フィルター層(一般部)	砂 t=50mm	m2	19			
排水構造物工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工		式	1			
床掘り	土砂	式	1			
床掘り	路盤	式	1			
埋戻し	掘削土(再利用)	式	1			
埋戻し	路盤	式	1			
側溝工		式	1			
L型街渠	L型街渠 切下部 バリア フリー凸型	m	33			
L型街渠	L型街渠(二本斜(1本使い)	m	5			
L型街渠	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	m	2			
L型街渠	歩車道境界ブロック(排水口付き) 片面 150/ 195×270×600 (A)	m	0.6			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:240×300	m	3			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋	240用 (T-25) 252*497*80	枚	6			
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:φ100	m	0.4			
コンクリート削孔	径:φ100	箇所	1			
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し (停止線)	m	3			
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し (文字: 止)	m	54			
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	式	1			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:As	m2	120			
縁石撤去工		式	1			
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	33			
運搬処理工		式	1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1			
殻運搬	コンクリート殻(2次)	m3	0.2			
殻運搬	AS殻 機械積込(小規模)	m3	6			
廃棄物運搬	カッター汚泥	式	1			
殻処分	C0殻(無筋)	m3	1			
殻処分	C0殻(有筋2次)	m3	0.2			
殻処分	AS殻	m3	6			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃棄物処分	カッター汚泥	式	1			
道路修繕		式	1			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員	B 昼間	式	1			
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			