

令和8年度								工 事 仕 様 書				県単			
工 事 名		道路安全施設工事（道路照明灯更新工その1）													
工 事 場 所		比企郡滑川町福田地内外													
路 河 川 名 称		主要地方道深谷東松山線外													
事 業 名															
工 事 大 要															
		道路照明灯撤去（独立柱）2基													
		道路照明灯撤去（共架）37基													
		道路照明灯設置（独立柱）2基													
		道路照明灯設置（共架）37基													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0808) 令和08年08月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年08月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 電気設備						式			
				1					
_ _ 道路照明設備工						式			
				1					
_ _ _ 道路照明設備撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 道路照明灯撤去（独立柱）						基			第1号一位代価表
				2					
_ _ _ _ 基礎撤去（独立柱）						m3			第2号一位代価表
				0.6					
_ _ _ _ 道路照明灯撤去（共架）						基			第3号一位代価表
				37					
_ _ _ 道路照明設備設置工						式			
				1					
_ _ _ _ 道路照明灯設置（独立柱）						基			第4号一位代価表
				2					
_ _ _ _ 道路照明灯設置（共架）						基			第5号一位代価表
				37					
_ 【交通誘導警備員】						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員A					式			第6号一位代価表
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					式			第7号一位代価表
				1				
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年08月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	一般交通影響有り (1) -1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯撤去（照明器具・自動点滅器再利用） GL8～12m 重量350kg以下，割増なし		基			第1号施工表
	1				
スクラップ ヘビーH2		t			
	0.161				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，6.0km以下		t			第1号施工P
	0.161				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第2号施工P
	0.161				
照明器具取付（再利用・LED照明） 照明器具取付，撤去（再使用），持込		台			第2号施工表
自動点滅器取付（再利用・ポール取付） 自動点滅器（ポール取付），撤去（再使用）		個			第4号施工表
	1				
合 計		基			

第2号一位代価表

基礎撤去（独立柱）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第5号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	100				
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，10.9km以下，全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第6号施工表
東松山県土整備事務所管内，Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

道路照明灯撤去（共架）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯撤去（共架）		基			第1号特殊施工
	1				
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.052				
現場発生品及び支給品運搬（スクラップ）		t			第4号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，8.5km以下	0.052				
現場発生品及び支給品積込・荷卸（スクラップ）		t			第5号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.052				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地, 3m以内	1	極			第7号施工表
円形基礎 10m, [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0), 排対型 (2次) 低騒音 型, 生コン夜間割増なし・小型車割 増なし	1	基			第8号施工表
建柱 GL8m~12m 重量350kg以下	1	基			第11号施工表
照明器具取付 (再利用) 照明器具取付, 新設, 持込		台			第12号施工表
自動点滅器取付(再利用・ポール取付) 自動点滅器(ポール取付), 新設	1	個			第13号施工表
合 計		基			

第5号一位代価表

道路照明灯設置（共架）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯設置（共架：小型）		基			第2号特殊施工
	1				
照明共架アーム 共架小型アーム		基			
	1				
管理机 縦200×横70 止め金具含む		枚			
	1				
合 計		基			

第6号一位代価表

交通誘導警備員A

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
合 計		式			

第7号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路照明灯撤去

10.00 基 当り

(WE210900)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 トラッククレーンの深夜割増の区分

入力名称
GL8～12m 重量350kg以下
割増なし

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		hr			第3号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
照明器具取付
撤去(再使用)

J03 高所作業車の持込貸与の区分

持込

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1.00 hr 当り

(K0433002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 自動点滅器取付(ポール取付)

10.00 個 当り

(WE211100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
自動点滅器(ポール取付)
撤去(再使用)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 東松山県土整備事務所 適用区 分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	東松山県土整備事務所管内
J02	適用区分	Co廃材[無筋]

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(SS000505)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
アース棒 14φ×1200mm 14φ用75	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

条件名称
J01 種別
J02 他の基礎等からの距離

入力名称
D種接地
3m以内

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 円形基礎

1.00 基 当り

(SS000504)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
アースオーガ運転		hr			第9号施工表
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.350	m3			第6号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	0.200	m2			第7号施工P
円形型枠 スパイラルダクト 500φ×0.6mm×2.1m	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 ポール形式(直線型)	10m
J02 碎石の種類	[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)
J03 バックホウ規格	排対型 (2次) 低騒音型
J04 生コンクリート割増の有無(材料)	生コン夜間割増なし・小型車割増なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) アースオーガ運転

1.00 hr 当り

(SS000506)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 カ 径φ450mm 吊能力2.0t 岩石工の割増対象にしない，普通，交替制を適用しない，しない，しない		hr			第10号施工表
合 計	1	hr	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック式アースオーガ〔建柱車〕
オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.00 hr 当り

(K2088001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J02 岩石割増しコード
J03 機械損耗部品補正
J05 交替制による割増し
J07 基礎価格補正
J08 輸送補正

入力名称
岩石工の割増対象にしない
普通
交替制を適用しない
しない
しない

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 建柱

1.00 基 当り

(SS000508)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
直線テーパーポール10m(一灯用一律 単独) IS10B-S(ベース露出型 めっき)	1.000	本			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
管理札 縦200×横70 止め金具含む	1.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 施工区分

入力名称
GL8m～12m 重量350kg以下

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]バスケット型11.0`12.0m 200kg2名		hr			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正
J03 高所作業車の持込貸与の区分

入力名称
照明器具取付
新設
持込

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 自動点滅器取付(ポール取付)

10.00 個 当り

(WE211100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
自動点滅器(ポール取付)
新設

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
6.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り
(CB010420) 施工 P (機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬 1 m3 当り
(CB227010) 施工 P (機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
10.9km以下
全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
8.5km以下

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下、割増なし	基		WE210900
第0002号施工表	照明器具取付 照明器具取付、撤去(再使用)、持込	台		WE211500
第0003号施工表	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	hr		K0433002
第0004号施工表	自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付)、撤去(再使用)	個		WE211100
第0005号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工、無し、無し、必要	m3		WB824010
第0006号施工表	処分費 (t) 東松山県土整備事務所管内、Co廃材[無筋]	t		SS003535
第0007号施工表	接地設置 D種接地、3m以内	極		SS000505
第0008号施工表	円形基礎 10m、[RC-40] 再生切込砕石(40～0)、排対型(2次)低騒音型、生コン夜間割増なし・小型車割増なし	基		SS000504
第0009号施工表	アースオーガ運転	hr		SS000506
第0010号施工表	トラック式アースオーガ[建柱車]オーガ径φ450mm 吊能力2.0t 岩石工の割増対象にしない、普通、交替制を適用しない、しない、しない	hr		K2088001
第0011号施工表	建柱 GL8m～12m 重量350kg以下	基		SS000508

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	照明器具取付 照明器具取付, 新設, 持込	台		WE211500
第0013号施工表	自動点滅器取付(ポール取付) 自動点滅器(ポール取付), 新設	個		WE211100
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0003号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t		CB010410
第0005号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0006号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0007号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40〜0, 全ての費用	m2		CB221110

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。