

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 2 0 8 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事（ R 8 松戸管内その 2 ）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単道路維持・県単排水整備					
路 線 河 海 名	一般県道 松戸鎌ヶ谷線 外					
施 工 箇 所	松戸市 常盤平 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単道路維持 県単排水整備	松戸市 常盤平 外	一般県道 松戸鎌ヶ谷線 外	

費 目	本工事費	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	透水性舗装工 A = 8 0 0 m ²	
	2	防草舗装工 A = 2 0 0 m ²	
	3	側溝工 L = 2 4 0 m	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
透水性舗装工（歩道部）				式		1		
表層			透水性開粒度As(13) t=4cm	m2		800		
防草舗装工				式		1		
防草舗装				式		1		
樹木伐採			幹周90cm以上120cm未満	本		5		
防草舗装工				m2		200		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防草目地工				m		1,240		
防草目地（材料費）				式		1		
幹・太枝 積込運搬				式		1		
幹・太枝 処分				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂 ; 土質土砂	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬（栗野ストックヤード）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬（路盤廃材）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
殻処分			路盤廃材	t		39		
側溝工				式		1		
プラスチック型側溝			側溝規格各種	m		240		
側溝蓋				枚		432		
グレーチング 蓋				枚		48		
舗装復旧工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚290mm	m2		120		
上層路盤	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm	m2		120		
基層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		120		
中間層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		120		
表層	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		120		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格A種(150/170×200×600)	m		24		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縁石撤去工				式		1		
歩車道境界ブロック			歩車道境界ブロック撤去	m		24		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		16		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		920		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
切断汚泥処理				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		51		
殻処分			アスファルト殻	t		110		
殻運搬			コンクリート殻（有筋 2 次）側溝	m3		16		
殻処分			コンクリート殻（有筋 2 次）側溝	t		41		
殻運搬			コンクリート殻（無筋）歩車道境界ブロック基礎	m3		2		
殻処分			コンクリート殻（無筋）歩車道境界ブロック基礎	t		5		

工事数量総括表

	工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻（無筋 2 次）歩車道境界ブロック	m3		1			
殻処分	コンクリート殻（無筋 2 次）歩車道境界ブロック	t		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		