

令和8年度

県営湛水防除事業

印旛沼3期地区 3号導水路付帯工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 仮設工事				
外部足場	掛払い手間	m2	543.3	参考
外部足場	枠組本足場900枠、手摺先行方式、期間1ヶ月、供用1日賃料 修理費含む	m2	543.3	参考
外部足場	枠組本足場900枠、手摺先行方式、基本料 修理費含む	m2	543.3	参考
養生シート張り	掛払い手間、防災Ⅱ類	m2	543.3	参考
養生シート張り	期間1ヶ月、供用1日賃料 修理費含む	m2	543.0	数量端数調整 参考
養生シート張り	基本料 修理費含む	m2	543.0	数量端数調整 参考
安全手すり	掛払い手間	m	166.7	参考
安全手すり	期間1ヶ月、供用1日賃料 修理費含む	m	104.0	参考
安全手すり	期間1ヶ月、供用1日賃料 修理費含む	m	62.7	参考
安全手すり	基本料 修理費含む	m	166.7	参考
仮設敷鉄板	設置費	m2	204.8	参考
仮設敷鉄板	撤去費	m2	204.8	参考
仮設敷鉄板	供用日数3.0ヶ月以下、供用1日賃料	m2	205.0	数量端数調整 参考
仮設敷鉄板	整備費	m2	204.8	参考
仮設材運搬費	外部足場	m2	543.3	参考

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設材運搬費	外部養生シート張	m2	543.3	参考
仮設材運搬費	安全手すり	m	167.0	数量端数調整 参考
仮設材運搬費	仮設敷鉄板	m2	204.8	参考
仮設道路工	図測	m3	88.2	参考
2. 建物解体工事				
S造く体解体	鋼材量30～50kg/m2・基礎除く	m2	550.3	参考
RC・S造基礎解体	大型ブレーカー 圧碎機併用	m3	138.6	参考
土間コンクリート解体	厚150mm・有筋・DC14・(積込共)	m2	13.4	参考
土間コンクリート解体	厚120mm・有筋・DC13・(積込共)	m2	43.9	参考
コンクリート解体	コンクリート水槽、集積・積込み共	m3	85.8	参考
アスベスト成形板 解体費	レベル3屋根(石綿スレート)	m2	44.1	参考
アスベスト成形板 解体費	レベル3外壁(石綿スレート)	m2	119.6	参考
3. 工作物解体工事				
電柱建植	鋼管ポール・地上高5,000mm	本	3.0	参考
土間コンクリートたたき	厚60mm・無筋	m3	5.1	参考
補強型ビニールハウス	間口7.2m・スチールパイプ造	m	35	参考

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スチール製両開門扉	幅2,000mm・高さ1,400mm・直付	m2	5.6	参考
塀用コンクリート基礎	GL下・幅150mm	m3	85.1	参考
塀用コンクリート基礎	GL上・高さ1,000mm・幅150mm	m3	2.5	参考
コンクリート水槽	32,850mm×2,850mm×H2,100mm	m3	30.5	参考
4. 発生材運搬				
木くず	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	m3	16.6	
石膏ボード	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	m3	9.8	
ガレキ類	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間有り 12.0km以下	m3	341.5	
金属くず	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	2	
ガラス	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	1	
廃プラ	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	2	
混合廃棄物	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	21	
石綿スレート	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	2	
鉄くず	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 DID区間無し 19.0km以下	台	5	
5. 発生材処分				
木くず		m3	16.6	

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
石膏ボード		m3	9.8	
ガレキ類	無筋Co30cm以下	t	502.3	
金属くず		m3	7.4	
ガラス		m3	0.6	
廃プラ		m3	6.0	
混合廃棄物		m3	90.1	
石綿スレート		m3	4.9	
6. スクラップ 控除				
鉄くず	H1	t	19.7	