

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
施設整備		式	1			
園路広場整備工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
中間層(車道・路肩部) (レベリング処理)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:20mm 3.0m超	m2	100			第 1 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm 3.0m超	m2	3,740			第 2 号内訳書参照
透水性舗装工		式	1			
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚:80mm	m2	564			第 3 号内訳書参照
表層	材料種類:開粒度A s 材料規格:A s 13 1.4m以上2.4m未満 舗装厚:40mm	m2	564			第 4 号内訳書参照
園路縁石工		式	1			
縁石高さ調整	ブロック規格:A150-170	m	4			第 5 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	780			第 6 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	7			第 7 号内訳書参照
視覚障害者誘導用ブロック工		式	1			
視覚障害者誘導用点字シート	種類:合成ゴム等 規格 :300×300	m2	21			第 8 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	2			第 9 号内訳書参照
ブロック舗装撤去工		式	1			
インターロッキングブロック撤去	直線配置厚8cm	m2	564			第 10 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1			第 11 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	45			564*0.08 第 12 号内訳書参照
路盤廃材運搬		m3	22			564*0.04 第 13 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	45			564*0.08 第 14 号内訳書参照
路盤廃材処分		m3	22			564*0.04 第 15 号内訳書参照
仮設工		式	1			
防塵対策工	舗装前清掃	式	1			
路面清掃		式	1			第 16 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 17 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費計		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			