

数 量 総 括 表

名称	規格	算式	数量	単位
舗装補修工				
欠損部補修工				
加熱合材補修工 (1t未満)	再生密粒度As(13)	= 10.0	10	t
加熱合材補修工 (1t以上2t未満)	再生密粒度As(13)	= 8.0	8	t
加熱合材補修工 (2t以上5t未満)	再生密粒度As(13)	= 5.0	5	t
路面切削工				
路面切削	全面切削 t=5cm	= 1,500.0	1,500	m2
殻運搬 (路面切削)	As	1,500*0.05 = 75.0	75	m3
殻処分	As	1,500*0.05 = 75.0	75	m3
舗装打換え工				
舗装版破碎	t=10cm	= 100.0	100	m2
殻運搬		100*0.1 = 10.0	10	m3
殻処分		100*0.1 = 10.0	10	m3
上層路盤	t=15cm	100.0	100	m2
基層	再生粗粒度As(20) t=5cm	= 100.0	100	m2
表層	再生密粒度As(20) t=5cm	= 100.0	100	m2
オーバーレイ工				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=5cm	= 1,500.0	1,500	m2
排水構造物補修工				
側溝工				
側溝蓋		= 300.0	300	枚
仮設工				
交通管理工			1	式
交通誘導警備員 A			21	人日
交通誘導警備員 B			42	人日