

この積算参考資料は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札に際しては、設計図書に従い現場熟知の上、積算してください。
なお、本資料の数量への質問には回答できませんのでご了承願います。

令和 8 年 度

積 算 参 考 資 料

1	工 事 名	行田市総合公園受変電設備更新工事		
2	工 事 箇 所	行田市大字和田 1 1 6 5 番地		
3	当初設計額	円	(但し、工事価格	円)
4	当初請負額	円	(但し、工事価格	円)
5	変更請負額	円	(但し、工事価格	円)
6	差引増減額	円	(但し、工事価格	円)
7	工事大要・起工変更理由			

工事の大要 総合公園の受変電設備を更新する工事一式

変更理由

No.	名 称	摘 要	設 計 額		備 考
	工事費集計表				
I	共 通 仮 設 費				
II	直 接 工 事 費				
III	諸 経 費				
IV	有 価 物				
	計				
V	消 費 税 等 相 当 額	税率10%			
	合 計				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第1キュービクル更新工事

【撤去】引込柱廻り

別 紙 明 細 表

第 1 号

種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧気中負荷開閉器(PAS)	方向性7.2kVA300A						
	中実碍子共		1.0	台			
高圧架橋ポリエチレンケーブル							
	6kV CVT38mm2 管内		50.0	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管							
	PE70 露出配管		6.0	m			
硬質ビニル管							
	VE70 露出配管		2.0	m			
硬質ビニル管							
	VE28 露出配管		8.0	m			
絶縁電線							
	IV5.5mm2		10.0	m			
計							

第1キュービクル更新工事

【新設】引込柱廻り

別 紙 明 細 表

第 2 号

種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧気中負荷開閉器(PAS)	方向性7.2kV300A VT・LA内蔵 SOG・ケーブル付		1.0	台			
高圧中実碍子			3.0	個			
高圧架橋ポリエチレンケーブル	6kV EM-CET(EE)38mm2 管内		50.0	m			
端末処理 6kV EM-CET(EE)	38mm2 屋外		1.0	か所			
端末処理 6kV EM-CET(EE)	38mm2 屋内		1.0	か所			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	PE70 露出配管		6.0	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HIVE70 露出配管		2.0	m			
耐衝撃性硬質ビニル管	HIVE28 露出配管		8.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 露出配管		1.0	m			
電線管付属品	HIVE28 エントランスキャップ		1.0	個			
絶縁電線	EM-IE5.5mm2		10.0	m			
高所作業車	12m オペレータ共		1.0	日			
計							

第1キュービクル更新工事

キュービクル外面塗装

別紙明細表

第 3 号

種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生 整理清掃 後片付け		個別改修	19.1	m2			
脚立足場			19.1	m2			
下地調整		RB種、既存塗膜除去共	49.0	m2			
錆止め塗装塗り	塗装E種 変性エポキシ樹脂プライマー	B種、下塗り2回	49.0	m2			
耐候性塗装塗り(DP)	塗装1級 ふっ素樹脂塗装	A種、研磨紙ずり、中塗り、上塗り	49.0	m2			
計							

第2キュービクル更新工事

キュービクル外面塗装

別紙明細表

第 4 号

種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生 整理清掃 後片付け		個別改修	23.1	m2			
脚立足場			23.1	m2			
下地調整		RB種、既存塗膜除去共	63.7	m2			
錆止め塗装塗り	塗装E種 変性エポキシ樹脂プライマー	B種、下塗り2回	63.7	m2			
耐候性塗装塗り(DP)	塗装1級 ふっ素樹脂塗装	A種、研磨紙ずり、中塗り、上塗り	63.7	m2			
計							