

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
 工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
施設整備	敷地造成工	掘削工	掘削	押土有	m3	100	3,864.0	3,900		
				押土無	m3	100	3,900.0	3,900		
		盛土工	路体（築堤）盛土	流用土	m3	100	2,456.0	2,500		
		法面整形工	法面整形	切土部	m2	10	814.1	810		
				盛土部	m2	10	1,240.0	1,240		
		残土処理工	土砂等運搬		m3	10	5,159.2	5,160		
			残土等処分		m3	10	5,159.2	5,160		
	植栽基盤工	造形工	小堤		m	1	82.3	82		
			模擬堤体		箇所	1	1.0	1		
			築山		箇所	1	1.0	1		
		表土盛土工	盛土		m3	100	1,893.8	1,900		
	給水設備工	水道資材費	水道資材費		式	1	1.0	1		
		管布設工	ポリ管布設	φ25 EF接合	m	1	55.5	56		
			ポリエチレン管継手	φ25	口	1	3.0	3		
				φ25 EF接合 1 口	口	1	1.0	1		
				φ25 EF接合 2 口	口	1	20.0	20		
			止水栓設置	φ25	基	1	1.0	1		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 位	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
				φ20	基	1	1.0	1		
			量水器設置	φ20	基	1	1.0	1		
			止水栓篋設置	φ25用	箇所	1	1.0	1		
			量水器ボックス設置	φ20	箇所	1	1.0	1		
			塩ビ管布設		m	1	214.0	214		
			散水栓設置		個	1	4.0	4		
			立水栓設置		個	1	2.0	2		
		作業土工	管路掘削		m3	10	100.8	100		
			管路埋戻	再生砂	m3	1	48.5	49		
				発生土	m3	1	52.2	52		
	雨水排水設備工	作業土工	床掘		m3	10	424.4	420		
			埋戻し		m3	10	194.5	190		
		調整池工	張芝		m2	1	243.5	244		
			放流枡		箇所	1	1.0	1		
			放流管		m	1	2.8	3		
			コンクリート舗装		m2	1	111.1	111		
		側溝工	プレキャストU型側溝	U型側溝車道用 300×300	m	1	539.2	539		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数 位	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
				U型側溝車道用 300×400	m	1	23.5	24		
				U型横断側溝 300×300	m	1	32.0	32		
			自由勾配側溝	300×300	m	1	98.0	98		
				横断用 300×300	m	1	8.0	8		
				500×500	m	1	30.4	30		
				Cドレーン 横断用 300×400	m	1	11.4	11		
		管渠工	塩ビ管	VPφ150	m	1	6.5	7		
				VUφ200	m	1	9.6	10		
		集水枡・マンホール工	プレキャスト集水枡	集水枡1 500×500×600	箇所	1	4.0	4		
				集水枡1 500×500×650	箇所	1	1.0	1		
				集水枡2 600×600×500	箇所	1	3.0	3		
				集水枡2 600×600×600	箇所	1	1.0	1		
				集水枡2 600×600×700	箇所	1	1.0	1		
				集水枡3 700×700×750	箇所	1	1.0	1		
	電気・通信設備工	作業土工	床掘		m3	10	117.7	120		
			埋戻し		m3	10	113.4	110		
		照明設備工	照明灯		基	1	3.0	3		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
			分電盤	分電盤(B)500×850×200	面	1	1.0	1		
				分電盤(C)600×850×200	面	1	1.0	1		
		通信管路工	通信ケーブル保護管	PVφ25	m	1	165.3	165		
				PVφ50	m	1	57.9	58		
				PVφ75	m	1	55.7	56		
			埋設シート		m	1	254.9	255		
			ハンドホール	600×600×600	箇所	1	2.0	2		
				600×600×900	箇所	1	1.0	1		
				600×600×1200	箇所	1	1.0	1		
		電線管路工	電線管	FEP30	m	1	134.6	135		
				FEP40	m	1	226.2	226		
			ケーブル	EM-CE22sq-3C	m	1	425.1	425		
				EM-CE3.5sq-3C	m	1	55.7	56		
				EM-CE3.5sq-2C	m	1	93.9	94		
			埋設シート		m	1	247.7	248		
			ハンドホール	600×600×600	箇所	1	2.0	2		
				600×600×900	箇所	1	2.0	2		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
 工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
	園路広場整備工	作業土工	床掘		m3	10	205.0	210		
			埋戻し		m3	10	132.9	130		
		アスファルト舗装工	表層		m2	10	1,740.4	1,740		
			上層路盤		m2	10	1,740.4	1,740		
			下層路盤		m2	10	1,740.4	1,740		
		透水性舗装工	表層		m2	10	1,375.0	1,380		
			路盤		m2	10	1,375.0	1,380		
			フィルター層		m2	10	1,375.0	1,380		
		コンクリート系舗装工	コンクリート舗装		m2	1	135.8	136		
			路盤		m2	1	135.8	136		
		土系舗装工	土舗装		m2	1	191.3	191		
			路盤		m2	1	191.3	191		
			真砂土舗装		m2	1	836.1	836		
		木系舗装工	ウッドチップ舗装		m2	1	953.0	953		
			路盤		m2	1	953.0	953		
		石材系舗装工	砂利舗装		m2	1	593.4	593		
		縁石工	舗装止め		m	1	188.8	189		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
 工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
			歩車道境界ブロック		m	1	19.3	19		
		区画線工	溶融式区画線		m	1	80.8	81		
		階段工	擬木階段		箇所	1	2.0	2		
		防火水槽工	防火水槽		基	1	1.0	1		
			標識		基	1	1.0	1		
	管理施設整備工	柵工	柵		箇所	1	2.0	2		
		車止め工	車止め		個	1	6.0	6		
		境界工	境界杭		本	1	37.0	37		
	建築施設組立設置工	倉庫工	屋外作業所設置	北側	基	1	1.0	1		
				南側	基	1	1.0	1		
			土間コンクリート		箇所	1	2.0	2		
			倉庫設置		基	1	2.0	2		
			倉庫土間コンクリート		箇所	1	2.0	2		
			倉庫基礎コンクリート		箇所	1	2.0	2		
	撤去・移設工	伐採伐根工	伐採伐根		m2	10	1,846.9	1,850		
			伐採樹木等処理		m3	1	3.2	3		
植栽	植栽工	高木植栽工	高木植栽	ヒノキ	本	1	2.0	2		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
				ケヤキ	本	1	1.0	1		
				シラカシ	本	1	10.0	10		
				イヌシデ	本	1	3.0	3		
				スタジイ	本	1	7.0	7		
				ウメ	本	1	14.0	14		
				アラカシ	本	1	4.0	4		
				ムクノキ	本	1	3.0	3		
		中木植栽工	中木植栽	コブシ	本	1	1.0	1		
				ヤマザクラ	本	1	10.0	10		
				エゴノキ	本	1	7.0	7		
				コナラ	本	1	7.0	7		
				サルスベリ	本	1	7.0	7		
				モチノキ	本	1	10.0	10		
				ケヤキ	本	1	12.0	12		
				キンモクセイ	本	1	1.0	1		
				ミズキ	本	1	7.0	7		
				コナラ	本	1	4.0	4		

工事名：総選除）ロボティクスセンター（仮称）多目的フィールド整備工
工事場所：鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数： 人数等	摘 要
				エゴノキ	本	1	10.0	10		
				ネズミモチ	本	1	14.0	14		
				アオキ	本	1	10.0	10		
				ヤブツバキ	本	1	7.0	7		
				ユズ	本	1	13.0	13		
				マサキ	本	1	4.0	4		
		低木植栽工	低木植栽	ヤマツツジ	本	1	399.0	399		
				ヤマブキ	本	1	101.0	101		
				ユキヤナギ	本	1	149.0	149		
				アセビ	本	1	150.0	150		
				イヌツゲ	本	1	150.0	150		
				ヒサカキ	本	1	150.0	150		
				チャノキ	本	1	324.0	324		
				ドウダンツツジ	本	1	58.0	58		
		地被類植栽工	張芝		m2	1	313.6	314		
間接工事費 積上げ分	共通仮設費（積 分）	技術管理費	システム初期費 （ICT）		式	1	1.0	1		
			土質等調査費		式	1	1.0	1		