

工事名：市道1322号線道路舗装工事

数量総括表

[illegible]

工事名：市道 1 3 2 2 号線道路舗装工事

数量計算書					
種別／細別	規格・寸法	数 式	数量	単位	摘 要
路面切削工					
路面切削	t=7cm	面積計算書による	960.0	m ²	
殻運搬	As殻	960.0×0.07	67.2	m ³	
舗装工					
表層	改質Ⅱ型As t=7cm	面積計算書による	960.0	m ²	
区画線工					
溶融式区画線	実線・白・15cm	施工延長×2－破線延長	305.0	m	外側線
溶融式区画線	実線・黄・15cm		160.0	m	中心線
溶融式区画線	破線・白・30cm		15.0	m	

