

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 3 3 9 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	主要地方道 市川浦安線					
施 工 箇 所	市川市 本塩外					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考		・ 週休 2 日制適用工事 ・ 建設リサイクル法対象工事 ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事				

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	市川市 本塩外	主要地方道 市川浦安線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L= 2 9 0 m	
	2	切削オーバーレイ工（一層） A= 2 , 5 6 0 m ²	
	3	切削オーバーレイ工（交差点部） A= 3 5 0 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		2,560		
切削オーバーレイ(交差点部)			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		350		
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻	m3		145		
殻処分			アスファルト殻	m3		145		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			溶融式手動,外側線等,実線15cm白,1.5mm	m		1,160		
溶融式区画線			溶融式手動,車線境界線,破線15cm白,1.5mm	m		580		
溶融式区画線			溶融式手動,減速トット,破線30cm白,1.5mm	m		120		
溶融式区画線			溶融式手動,停止線等,ゼブラ45cm白,1.5mm	m		120		
溶融式区画線			溶融式手動,矢印・記号・文字15cm換算白色,1.5mm	m		560		
溶融式区画線			溶融式手動,矢印・記号・文字15cm換算黄色,1.5mm	m		40		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			