

数量総括表

名称	規格	単位	数量
本工事費		式	1
道路改良		式	1
道路土工		式	1
掘削工		式	1
掘削	土砂	m3	50
路盤掘削		m3	50
残土処理工		式	1
残土運搬処理		m3	70
作業土工		式	1
床掘り	土砂	m3	20
埋戻し	土砂	m3	7
排水構造物工		式	1
側溝工		式	1
プレキャストU型側溝	防音型側溝(250×300)	m	43
プレキャストU型側溝	防音型側溝(250×250)	m	31
側溝蓋		枚	68
側溝蓋(グレーチングS)		枚	6
河床コンクリート	18-8-25高炉	m3	1
止めコンクリート	18-8-25高炉	m3	0.1
型枠		m2	1
管渠工		式	1
鉄筋コンクリート台付管	円形ボックス(CSB φ250)	m	3
鉄筋コンクリート台付管	円形ボックス(CSB φ200)	m	2
削孔(函渠接続)		箇所	1
集水樹・マンホール工		式	1
現場打ち集水樹	(500×500×400) 現場打材 18-8-25高炉	箇所	3
集水樹蓋(グレーチング)		枚	3
舗装工		式	1
アスファルト舗装工		式	1
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:180mm	m2	302
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm	m2	100
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:100mm	m2	302
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	305
舗装準備工		式	1
不陸整正	再生粒度調整碎石 RM-40 平均20mm	m2	3
構造物撤去工		式	1
構造物取壊し工		式	1
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.1
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0.1
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	157
排水構造物撤去工		式	1
暗渠排水管撤去	硬質塩化ビニル管(VPφ150)	m	28
集水樹撤去	(300×300×600)	基	1
運搬処理工		式	1
殻運搬処理	路盤廃材	m3	48
殻運搬処理	アスファルト殻	m3	8
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋Co)	m3	0.2
殻運搬処理	コンクリート殻(鉄筋Co)	m3	0.1
汚泥運搬処理	舗装版切断	式	1
現場発生品運搬処理	廃プラスチック類	m3	0.09
仮設工		式	1
交通管理工		式	1
交通誘導警備員		式	1