

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 2 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	通学路緊急対策（道路環境課所管）					
路 線 河 海 名	主要地方道 多古笹本線					
施 工 箇 所	香取郡多古町 染井					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
通学路緊急対策	香取郡多古町 染井	主要地方道 多古笹本線	

費 目	本工事費	通学路緊急対策工事（染井歩道工）
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 1 7 5 m	
	2	歩道舗装 A = 2 6 7 m ²	
	3	側溝 L = 1 1 1 m	
	4	擁壁 L = 3 4 m	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
路体盛土工				m3		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		10		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				式		1		
張りｺﾝｸﾘｰﾄ			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m2		110		
溶接金網				m2		110		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
擁壁工				式		1		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1		
重力式擁壁			擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格各種;本体コンクリート規格18 - 8 - 25(高炉)W/C60%以下	m3		13		
プレキャスト擁壁工				式		1		
プレキャスト擁壁(H=0.8m)			擁壁規格H=0.8m	m		2		
プレキャスト擁壁(H=1.1m)			擁壁規格H=1.1m	m		2		
プレキャスト擁壁(H=1.3m)			擁壁規格H=1.3m	m		2		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=1.6m)			擁壁規格1.6	m		2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=1.9m)			擁壁規格H=1.9m	m		2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=2.1m)			擁壁規格H=2.1m	m		2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=2.3m)			擁壁規格H=2.3m	m		2			
構造物撤去工				式		1			
防護柵撤去工				式		1			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)				式		1			
標識撤去工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（ 染井歩道工 ）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
標識撤去				式		1		
道路付属施設撤去工				式		1		
道路反射鏡撤去			φ 76.3 × 3.2 × 3600mm	基		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		13		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		1		
舗装版切断(AS)			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版切断(Co)			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎(As)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		420		
舗装版破碎(Co)			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		39		
運搬処理工				式		1		
殻運搬(As)			殻種別アスファルト殻	m3		26		
殻処分(As)			殻種別アスファルト殻	m3		26		
路盤廃材運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		36		
路盤廃材処分				m3		36		
路盤廃材運搬（スラグ）				m3		16		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路盤廃材処分（スラグ）				m3		16			
殻運搬(有筋二次)			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		13			
殻処分(有筋二次)			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		13			
殻運搬(無筋Co)			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		5			
殻処分(無筋Co)			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		5			
現場発生品運搬			発生材種類スクラップ材	式		1			
舗装				式		1			
舗装工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
車道舗装（県道）				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚40mm	m2		125		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類路盤材(砕石各種); 路盤材規格水硬性粒度調整スラグHMS-25; 仕上り厚200mm	m2		125		
基層(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		125		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		125		
車道舗装（町道）				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚20mm	m2		75		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		75		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
歩道舗装一般部				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚100mm	m2		240		
表層(歩道部)			材料種類再生細粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2		240		
歩道舗装乗入部				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚200mm	m2		27		
表層(歩道部)			材料種類再生細粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2		27		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	式		1			
側溝工				式		1			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(300*300)			U型側溝規格300*300*2000	m		81			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(300*400)			U型側溝規格300*400*2000	m		2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(300*500)			U型側溝規格300*500*2000	m		2			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(300*600)			U型側溝規格300*600*2000	m		6			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(深溝300*700)			U型側溝規格300*700 * 2000	m		6			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝(深溝300*800)			U型側溝規格300＊800＊2000	m		6		
プラスチックU型側溝(深溝300*900)			U型側溝規格300＊900＊2000	m		4		
プラスチックU型側溝(深溝300*1000)			U型側溝規格300＊1000＊2000	m		4		
調整コンクリート				m3		0.9		
管渠工				式		1		
暗渠排水管(塩ビ管)			作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m		8		
暗渠排水管(ヒューム管)			作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m		0.4		
鉄筋コンクリート台付管			管規格 型	m		21		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（ 染井歩道工 ）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝(400*1200*550)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝(500*500*600)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し	箇所		2		
現場打街渠桝（H=300）				箇所		4		
現場打街渠桝（H=400）				箇所		1		
現場打街渠桝（H=500）				箇所		1		
現場打街渠桝（H=900）				箇所		1		
現場打街渠桝（H=1000）				箇所		2		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
矩形人孔				箇所		1		
既設ます高さ調整				式		1		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ブロック付一般部)			ﾌﾞﾛｯｸ規格BFSL30-15	m		87		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（ブロック付乗入部）			ﾌﾞﾛｯｸ規格BLSLT30	m		17		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ブロック付擦付部)			ﾌﾞﾛｯｸ規格BFST30-15	m		6		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（セミフラット一般部）			ﾌﾞﾛｯｸ規格150-190×244×600	m		5		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（セミフラット車両検知器）			ﾌﾞｯｸ規格150×300×600	m		1		
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（フラット摺付部）			ﾌﾞｯｸ規格FT-B	m		3		
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（フラット乗入部）			ﾌﾞｯｸ規格FD-C	m		20		
地先境界ﾌﾞｯｸ（一般部）			ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m		76		
地先境界ﾌﾞｯｸ（乗入部）			ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m		13		
防護柵工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ			ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用)塗装品Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m		20		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防止柵工				式		1		
基礎ブロック，鋼管基礎			基礎種別基礎ブロック; 寸法180*180*450	基		3		
金網・支柱(立入防止柵)			支柱柵高1.2m; 支柱間隔2m	m		3		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m; 作業区分土中建込	m		38		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m; 作業区分コンクリート建込	m		14		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m; 作業区分土中建込	m		8		
車止めポスト工				式		1		
車止めポスト			車止めポスト径115mm; 車止めポスト長さ1000mm	本		6		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（ 染井歩道工 ）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
標識工				式		1		
小型標識工				式		1		
標識柱			柱規格単柱式 径76.3;柱長さ2.5m;施工規模2基以下	基		2		
道路付属施設工				式		1		
道路反射橋設置工				基		1		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		150		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		10		
仮設工				式		1		
土留・仮締切工				式		1		
じゃかご			径径45cm;詰石種類割栗石;詰石規格15～20	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
水質試験				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
スクラップ				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			