

長生土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 1 - 0 1 5 6 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	長生		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	国道道路改築工事（立木・管渠工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 3 目					
事 業 名	国道道路改築					
路 線 河 海 名	一般国道 4 0 9 号					
施 工 箇 所	茂原市立木					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
国道道路改築	茂原市立木	一般国道409号	

費 目	本工事費	国道道路改築工事（立木・管渠工）
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	カルバート工（φ1000） L=45m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
路体盛土工				式		1			
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	式		1			
法面整形工				式		1			
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	式		1			
地盤改良工				式		1			
置換工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
置換			置換材料:RC-40	m3		80		
カバー工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質土砂	式		1		
基面整正				式		1		
土砂等運搬 （搬出）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 （搬入）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
プラスチックカバー工				式		1		
プラスチックボックス			内幅1m;内高1m	m		45		
プラスチックボックス材料				式		1		
排水構造物工				式		1		
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝(上流方)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝（下流方）			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
既設側溝再設置			U型側溝規格W=750,H=500	式		1		
構造物撤去工				式		1		
排水構造物撤去工				式		1		
既設暗渠排水管撤去			作業区分撤去	式		1		
現場発生品運搬			発生材種類高密度ポリエチレン管	式		1		
大型土のう工			撤去（再利用）、大型土のう規格1.0×1.0m	式		1		
既設側溝再利用撤去			作業区分再利用撤去	式		1		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
既設側溝撤去			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(有筋2次)	式		1		
殻処分			殻種別コンクリート殻(有筋2次)	式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
工事用道路盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	式		1		
掘削 （スロープ撤去）			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬 （搬入）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
大型土のう工【スロープ用】			製作・設置、大型土のう規格1.0×1.0m	式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
土留・仮締切工				式		1		
土のう				式		1		
水替工				式		1		
ポンプ排水			排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			