

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
工事価格						
管きょ工 (浄給水場等)			式			
4号配水池内面補修工事			式			
補修工事			式			
外面補修工			式			
水洗い工	高圧ポンプ		m ²		1,132	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)			構造物		1	
ひび割れ補修工 (充てん工法)			構造物		1	
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・防錆処理有り		構造物		1	
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・防錆処理無し		構造物		1	
外壁エキスパンションジョイント補修工			m		7.0	
内面補修工			式			
コンクリート表面処理工	(ウォータージェット工) 上向き		m ²		2,122	
コンクリート表面処理工	(ウォータージェット工) 横向き		m ²		3,528	
コンクリート表面処理工	(ウォータージェット工) 下向き		m ²		2,175	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)			構造物		1	
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・防錆処理有り		構造物		1	
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・防錆処理無し		構造物		1	

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
内壁エキスパンションジョイント補修工		m		85.1	
モルタル防食工	上向き	m ²		2,122	
モルタル防食工	横向き	m ²		3,528	
モルタル防食工	下向き	m ²		2,175	
配管補修工		式			
紫外線硬化型FRPシート接着工	紫外線照射あり 1枚あたり0.01m ² 以上0.07m ² 未満	m ²		0.04	
塗替塗装	清掃・水洗い	m ²		26	
塗替塗装	2種ケレン	m ²		26	
塗替塗装	オーバーフロー管 φ 400	箇所		1	
塗替塗装	流入管 φ 1000	箇所		1	
塗替塗装	流出管 φ 400	箇所		1	
塗替塗装	遮断弁 φ 1350	箇所		1	
付帯工		式			
水位計支持金具撤去工		箇所		3	
水位計支持金具設置工		箇所		3	
排水管部材取替工		式			
コンクリート撤去工		m ³		0.05	
たてどい撤去	支持金具撤去含む	m		22.5	

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
型枠工		m2		0.7	
モルタル練	グラウト注入工	m3		0.05	
たてどい設置	硬質ポリ塩化ビニル管 φ150 支持金具設置含む	m		22.5	
螺旋階段補修工		式			
紫外線硬化型FRPシート接着工	紫外線照射なし 1枚あたり0.15m2以上	m ²		0.5	
紫外線硬化型FRPシート接着工	紫外線照射なし 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満	m ²		0.1	
塗替塗装	清掃・水洗い	m2		44	
塗替塗装	3種ケレンB	m2		44	
塗替塗装	はけぬり(下塗り) 弱溶剤性変形エポキシ樹脂塗料(2層)	m2		44	
塗替塗装	はけぬり(中塗り) 弱溶剤性ふっ素樹脂塗料	m2		44	
塗替塗装	はけぬり(上塗り) 弱溶剤性ふっ素樹脂塗料	m2		44	
仮設工		式			
仮設電力設備工事費		式			
仮設電力設備工事費		式		1	
電力料		kWh		8,592	
足場工		式			
移動式足場工	3段	基		15	
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2		980	

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
足場工	単管足場	掛m2		480	
照明・換気工		式			
換気設備工		日		179	
照明設備工		箇所		24	
排水設備工		式			
ポンプ設置・撤去		箇所		1	
ポンプ運転		日		27	
濁水処理設備工		式			
濁水処理設備設置・撤去		箇所		1	
濁水処理設備保守点検		回		27	
濁水処理設備運転		日		27	
敷鉄板		式			
敷鉄板設置・撤去	足場搬入用	m2		59	
敷鉄板賃料	足場搬入用	枚		20	
敷鉄板設置・撤去	足場搬出用	m2		59	
敷鉄板賃料	足場搬出用	枚		20	
アスベスト含有試験		式			
定性分析		箇所		1	

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
サンプリング		式		1	
産廃運搬・処理工		式			
殻運搬	運搬材料：無筋Co	m3		0.3	
無筋Co処分費	千葉	t		0.6	
汚泥吸引車運搬	運搬材料：エポキシ樹脂混じり汚泥	台		13	
処分費(t)	エポキシ樹脂混じり汚泥	t		120	
現場発生品積込・荷卸		t		0.01	
現場発生品運搬	運搬材料：撤去材	t		0.01	
処分費	スクラップ(ステンレス)	t		0.01	
収集・運搬	廃材運搬(混合廃棄物) 2・3tダンプ車	回		1	
処分費(m3)	混合廃棄物	m3		0.1	
応急給水栓φ50布設工		式			
土工		式			
舗装版切断	舗装厚：t=15cm以下	m		8	
土砂等運搬	運搬材料：舗装切断排水	m3		0.01	
産業廃棄物処分場処理費	舗装切断排水	kg		17	
アスファルト舗装版取壊し・積込	舗装厚：t=10cm 実掘削部	m2		2	
殻運搬	運搬材料：As殻	m3		0.2	

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
A S 廃材処分費	千葉	t		0.5	
路盤掘削	バックホウ山積0.28m3 積込含む	m3		0.6	
土砂等運搬	運搬材料：路盤材	m3		0.6	
路盤廃材処分費	千葉	t		1	
機械掘削	バックホウ山積0.28m3	m3		1	
人力・機械併用掘削	バックホウ山積0.28m3	m3		0.8	
機械埋戻し人力締固め	埋戻材：発生土	m3		0.8	
機械埋戻し機械締固め(タンパ)	埋戻材：発生土	m3		1	
土砂等運搬	運搬材料：発生土	m3		0.01	
建設発生土処分費		m3		0.01	
下層路盤工(小規模施工)	仕上り厚：t=150mm、路盤材：RC-40	m2		2	
上層路盤工(小規模施工)	仕上り厚：t=200mm、路盤材：RM-30	m2		2	
仮復旧表層(車道・路肩部)	t=5cm、平均幅員1.4m未満	m2		2	
土留工(複合)[小口径管布設用]	軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.0m A3布設工	式		1	
締切排水(単独用)	ポンプ 口径：φ 50mm 既設管内水用	箇所		1	
PE管布設・撤去		式			
ポリエチレン管据付	口径：φ 50mm	m		3.3	
ポリエチレン管撤去	口径：φ 50mm	m		0.6	

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
ポリエチレン管融着接合 (EF接合)	φ 50mm EF接合2口継手	口		3	
ポリエチレン管融着接合 (EF接合)	φ 50mm EF接合1口継手	口		7	
ポリエチレン管切断	φ 50mm	口		6	
仕切弁篋 (ノカット型) 据付	弁種別:SS弁、口径: φ 50mm	箇所		1	
明示シート敷設	幅400mm、ポリエチレン製	m		3.0	
サドル分水栓設置工	φ 100mm× φ 50mm	箇所		1	
ユニオン締付け	給水管口径: φ 50mm	口		1	
土砂等運搬	運搬材料: 廃プラ	m3		0.01	
処分費 (廃プラ)		m3		0.01	
復旧工		式			
舗装版切断	舗装厚: t=15cm以下	m		9	
土砂等運搬	運搬材料: 舗装切断排水	m3		0.02	
産業廃棄物処分場処理費	舗装切断排水	kg		19	
仮復旧撤去	舗装厚: t=50mm、路盤厚: t=50mm	m2		2	
アスファルト舗装版取壊し・積込	舗装厚: t=100mm	m2		14	
殻運搬	運搬材料: As殻	m3		2	
A S 廃材処分費	千葉	t		4	
土砂等運搬	運搬材料: 路盤材	m3		0.1	

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
路盤廃材処分費	千葉	t		0.2	
不陸整正工(小規模施工)	補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	m2		14	
本復旧基層(車道・路肩部)	t=5cm、平均幅員3.0m超	m2		17	
本復旧表層(車道・路肩部)	t=5cm、平均幅員3.0m超	m2		17	
材料費		式			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ50mm プレーンエンド	本		1	
水道配水用ポリエチレン管 EF45° ベンド	φ50mm	本		1	
水道配水用ポリエチレン管 EF90° ベンド	φ50mm	本		1	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ50mm	本		3	
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ	φ50mm	本		1	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ50mm、7.5K	本		1	
EF変換ソケット	φ50 サドル分水栓用(ユニオン)	個		1	
サドル付き分水栓	φ100mm×φ50mm	組		1	
直接工事費計					
運搬費		一式			
仮設材運搬費		式		20.66	
仮設材等の積込み取卸し費	往復	t		1	
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	t		1	

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0009

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路	t		1	
役務費		一式			
電力基本料金		式			
電力基本料金		式		1	
技術管理費		一式			
溶出試験費		式			
検液調整前処理費		検体		1	
ふっ素		検体		1	
共通仮設費（率分）		一式			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費					
工事原価計					
一般管理費等					
* 工事価格 *					
* 支給材料費計 *					
* 費目合計 *					