

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	82 施設整備センター 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 03 浄給水 00 計上不要 04 市街地 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（浄給水場等）						10S0300000
4号配水池内面補修工事			式			2900
補修工事			式			3900
外面補修工			式			4900
水洗い工 高圧ポンプ						W9999
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1,132	m ²				WB229110 0
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物				施工 第0-0001号内訳表
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・防錆処理有り	1	構造物				WB229010 0
	1	構造物				施工 第0-0002号内訳表
	1	構造物				WB229210 0
	1	構造物				施工 第0-0003号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・防錆処理無し						WB229210 0
	1		構造物			施工 第0-0004号内訳表
外壁エキスパンションジョイント補修工						V0001 0
	7.0		m			施工 第0-0005号内訳表
内面補修工						4900
			式			
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) 上向き						WB813310 0
	2,122		m2			施工 第0-0006号内訳表
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) 横向き						WB813310 0
	3,528		m2			施工 第0-0007号内訳表
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) 下向き						WB813310 0
	2,175		m2			施工 第0-0008号内訳表
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						WB229110 0
	1		構造物			施工 第0-0009号内訳表
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・防錆処理有り						WB229210 0
	1		構造物			施工 第0-0010号内訳表
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・防錆処理無し						WB229210 0
	1		構造物			施工 第0-0011号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
内壁エキスパンションジョイント補修工						V0002 0
	85.1	m				施工 第0-0012号内訳表
モルタル防食工 上向き						V0003 0
	2,122	m ²				施工 第0-0013号内訳表
モルタル防食工 横向き						V0004 0
	3,528	m ²				施工 第0-0015号内訳表
モルタル防食工 下向き						V0005 0
	2,175	m ²				施工 第0-0016号内訳表
配管補修工						4900
			式			
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射あり 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満						V0006 0
	0.04	m ²				施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 清掃・水洗い						WB821550 0
	26	m2				施工 第0-0018号内訳表
塗替塗装 2種ケレン						WB821550 0
	26	m2				施工 第0-0019号内訳表
塗替塗装 オーバーフロー管φ400						V0007 0
	1	箇所				施工 第0-0020号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 流入管 φ 1000						V0010 0
	1		箇所			施工 第0-0025号内訳表
塗替塗装 流出管 φ 400						V1000 0
	1		箇所			施工 第0-0030号内訳表
塗替塗装 遮断弁 φ 1350						V0012 0
	1		箇所			施工 第0-0032号内訳表
付帯工						4900
			式			
水位計支持金具撤去工						V0014 0
	3		箇所			施工 第0-0034号内訳表
水位計支持金具設置工						V0015 0
	3		箇所			施工 第0-0035号内訳表
排水管部材取替工						4900
			式			
コンクリート撤去工						WB824010 0
	0.05		m3			施工 第0-0036号内訳表
たてどい撤去 支持金具撤去含む						V0016 0
	22.5		m			施工 第0-0037号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工						CB240210 0
	0.7	m2				施工 第0-0038号内訳表
モルタル練 グラウト注入工						CB240060 0
	0.05	m3				施工 第0-0039号内訳表
たてどい設置 硬質ポリ塩化ビニル管 φ150 支持金具設置含む						V0017 0
	22.5	m				施工 第0-0040号内訳表
螺旋階段補修工						4900
			式			
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射なし 1枚あたり0.15m2以上						V0020 0
	0.5	m ²				施工 第0-0043号内訳表
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射なし 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満						V0021 0
	0.1	m ²				施工 第0-0044号内訳表
塗替塗装 清掃・水洗い						WB821550 0
	44	m2				施工 第0-0045号内訳表
塗替塗装 3種ケレンB						WB821550 0
	44	m2				施工 第0-0046号内訳表
塗替塗装 はけぬり(下塗り) 弱溶剤性変形エポキシ樹脂塗料(2層)						WB821550 0
	44	m2				施工 第0-0047号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	塗替塗装 はけぬり(中塗り) 弱溶剤性ふっ素樹脂塗料									WB821550	0
		44		m2						施工	第0-0048号内訳表
	塗替塗装 はけぬり(上塗り) 弱溶剤性ふっ素樹脂塗料									WB821550	0
		44		m2						施工	第0-0049号内訳表
仮設工										3900	
					式						
仮設電力設備工事費										4900	
					式						
仮設電力設備工事費										W9999	
		1		式							
電力料										Y007500000	0
					kWh						
足場工										4900	
					式						
移動式足場工 3段										V0022	0
		15		基						施工	第0-0050号内訳表
足場工 手摺先行型枠組足場										WB252110	0
		980		掛m2						施工	第0-0052号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 単管足場						WB252110 0
	480		掛m2			施工 第0-0053号内訳表
照明・換気工						4900
			式			
換気設備工						DGD32370 0
			日			施工 第0-0054号内訳表
照明設備工						WB253890 0
	24		箇所			施工 第0-0056号内訳表
排水設備工						4900
			式			
ポンプ設置・撤去						WB252320 0
	1		箇所			施工 第0-0057号内訳表
ポンプ運転						WB252310 0
			日			施工 第0-0059号内訳表
濁水処理設備工						4900
			式			
濁水処理設備設置・撤去						WB253510 0
	1		箇所			施工 第0-0062号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処理設備保守点検					WB253520 0
	27	回			施工 第0-0063号内訳表
濁水処理設備運転					WB253530 0
		日			施工 第0-0064号内訳表
敷鉄板					4900
		式			
敷鉄板設置・撤去 足場搬入用					WB253610 0
	59	m2			施工 第0-0065号内訳表
敷鉄板賃料					WB253630 0
足場搬入用	20	枚			施工 第0-0067号内訳表
敷鉄板設置・撤去 足場搬出用					WB253610 0
	59	m2			施工 第0-0068号内訳表
敷鉄板賃料					WB253630 0
足場搬出用	20	枚			施工 第0-0069号内訳表
アスベスト含有試験					4900
		式			
定性分析					W9999
	1	箇所			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
サンプリング						W9999
	1		式			
産廃運搬・処理工						4900
			式			
殻運搬 運搬材料：無筋Co						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0070号内訳表
無筋C o 処分費 千葉						Z901146010 0
	0.6		t			
汚泥吸引車運搬 運搬材料：エポキシ樹脂混じり汚泥						W9999
	13		台			
処分費(t) エポキシ樹脂混じり汚泥						W9999
	120		t			
現場発生品積込・荷卸						CB010420 0
	0.01		t			施工 第0-0071号内訳表
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材						CB010410 0
	0.01		t			施工 第0-0072号内訳表
処分費 スクラップ（ステンレス）						W9999
	0.01		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
収集・運搬 廃材運搬（混合廃棄物） 2・3tダンプ車									W9999	
	1		回							
処分費(m3) 混合廃棄物									W9999	
	0.1		m3							
応急給水栓 φ50布設工									3900	
			式							
土工									4900	
			式							
舗装版切断 舗装厚:t=15cm以下									CB430510	0
	8		m							施工 第0-0073号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水									CB210110	0
	0.01		m3							施工 第0-0074号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水									ZW80041000	0
	17		kg							
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部									DWA09200	0
	2		m2							施工 第0-0075号内訳表
殻運搬 運搬材料：As殻									CB227010	0
	0.2		m3							施工 第0-0077号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費 千葉	0.5	t			Z901145010 0
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む	0.6	m3			DWI55000 0 施工 第0-0078号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：路盤材	0.6	m3			CB210110 0 施工 第0-0080号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1	t			Z901143010 0
機械掘削 バックホウ山積0.28m3	1	m3			DWI00000 0 施工 第0-0081号内訳表
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3	0.8	m3			DWI00000 0 施工 第0-0082号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：発生土	0.8	m3			DWI01000 0 施工 第0-0086号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材：発生土	1	m3			DWI01000 0 施工 第0-0089号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：発生土	0.01	m3			CB210110 0 施工 第0-0092号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						DWG10000 0
	0.01	m3				施工 第0-0093号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0094号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	2	m2				施工 第0-0096号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	2	m2				施工 第0-0097号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3布設工						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0098号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ 口径:φ50mm 既設管内水用						DWI38000 0
	1	箇所				施工 第0-0101号内訳表
PE管布設・撤去						4900
			式			
ポリエチレン管据付 口径:φ50mm						DWF66900 0
	3.3	m				施工 第0-0105号内訳表
ポリエチレン管撤去 口径:φ50mm						DWF66900 0
	0.6	m				施工 第0-0106号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着接合(EF接合) φ 50mm EF接合2口継手						V0023 0
	3		口			施工 第0-0107号内訳表
ポリエチレン管融着接合(EF接合) φ 50mm EF接合1口継手						V0024 0
	7		口			施工 第0-0108号内訳表
ポリエチレン管切断 φ 50mm						V0025 0
	6		口			施工 第0-0109号内訳表
仕切弁筐(ハット型)据付 弁種別:SS弁、口径: φ 50mm						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0110号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	3.0		m			施工 第0-0112号内訳表
サドル分水栓設置工 φ 100mm× φ 50mm						V0026 0
	1		箇所			施工 第0-0113号内訳表
ユニオン締付け 給水管口径: φ 50mm						DWF67000 0
	1		口			施工 第0-0114号内訳表
土砂等運搬 運搬材料: 廃プラ						CB210110 0
	0.01		m3			施工 第0-0115号内訳表
処分費(廃プラ)						W9999
	0.01		m3			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=15cm以下						CB430510 0
	9	m				施工 第0-0073号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	0.02	m3				施工 第0-0074号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	19	kg				
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm						DWI51000 0
	2	m2				施工 第0-0116号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=100mm						DWA09200 0
	14	m2				施工 第0-0119号内訳表
殻運搬 運搬材料：As殻						CB227010 0
	2	m3				施工 第0-0077号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	4	t				
土砂等運搬 運搬材料：路盤材						CB210110 0
	0.1	m3				施工 第0-0080号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 千葉	0.2	t			Z901143010 0
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30	14	m2			DWC02100 0 施工 第0-0120号内訳表
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超	17	m2			CB410240 0 施工 第0-0123号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm、平均幅員3.0m超	17	m2			CB410260 0 施工 第0-0124号内訳表
材料費		式			4900
水道配水用ポリエチレン管 直管 φ 50mm プレーンエンド	1	本			W9999
水道配水用ポリエチレン管 EF45° ベンド φ 50mm	1	本			W9999
水道配水用ポリエチレン管 EF90° ベンド φ 50mm	1	本			W9999
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット φ 50mm	3	本			W9999

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ φ 50mm						W9999
	1		本			
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ 50mm、7.5K						W9999
	1		本			
EF変換ソケット φ 50 サドル分水栓用(ユニオン)						W9999
	1		個			
サドル付き分水栓 φ 100mm× φ 50mm						W9999
	1		組			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	20.66		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
電力基本料金						1122000101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金						WB010240 0
	1		式			施工 第0-0128号内訳表
技術管理費						Z0004
			一式			
溶出試験費						1900200201
			式			
検液調整前処理費						W9999
	1		検体			
ふっ素						W9999
	1		検体			
共通仮設費（率分）						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
一般管理費等											
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0125号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0126号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0127号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0021

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
注入材	220. 14	kg			Y001633001
シール材	90. 406	kg			Y001670000
材料費	2, 773	個			Y000800005
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 25m以上 C=220. 14 1 構造物当り注入材使用量（実数） E=2773 1 構造物当低圧注入器具使用量（実			B=554. 52 D=65. 99	1 構造物当り補修延べ延長（実数） 1 構造物当りシール材設計量（実数）	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	24.912	kg			Y000800007
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 20m以上 C=20.76 1 構造物当充てん材設計量（実数）			B=117.32 1 構造物当り補修延べ延長		（実数）

断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・防錆処理有り

WB229210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0023

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	0.01	m3			Y000800003
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 有り C=0.0081 1 構造物当り修復延べ体積（実数）			B=1 0.1m3未満		

断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・防錆処理無し

WB229210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0024

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	0.25	m3			Y000800003
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 無し C=0.212 1 構造物当り修復延べ体積（実数）			B=2 0.1m3以上		

外壁エキスパンションジョイント補修工

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0025

50 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費 プライマー含む	50	m			W9999
機械経費等	50	m			W9999
*** 合 計 ***	50	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

コンクリート表面処理工
(ウォーターショット工)

WB813310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0026

上向き

1

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターショット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1	m2			Q001630001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 500m2以上 C=1 無 E=2 有			B=1 無 D=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターショット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1	m2			Q001630001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 500m2以上 C=1 無 E=2 有			B=1 無 D=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターショット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1	m2			Q001630001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 500m2以上 C=1 無 E=2 有			B=1 無 D=1 無		

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0029

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
注入材	6.65	kg			Y001633001
シール材	2.726	kg			Y001670000
材料費	84	個			Y000800005
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 25m未満 D=1.99 1 構造物当りシール材設計量（実数）			C=6.65 E=84	1 構造物当り注入材使用量（実数） 1 構造物当低圧注入器具使用量（実	

断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・防錆処理有り

WB229210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0030

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	0.002	m3			Y000800003
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 有り C=0.0021 1 構造物当り修復延べ体積（実数）			B=1 0.1m3未満		

断面修復工(左官工法)
鉄筋ケレン・防錆処理無し

WB229210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0031

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	0.004	m3			Y000800003
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 無し C=0.0031 1 構造物当り修復延べ体積（実数）			B=1 0.1m3未満		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費 プライマー含む	50	m			W9999
機械経費等	50	m			W9999
*** 合 計 ***	50	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プライマー工 モルタル防食工 労務費のみ	80	㎡			V9003 施工 第0-0014号内訳表
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費 プライマー含む	80	㎡			W9999
機械経費等	80	㎡			W9999
*** 合 計 ***	80	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
*** 合 計 ***	120	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費	100	㎡			W9999
機械経費等	100	㎡			W9999
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
防食専門技術者 週休2日(月単位)補正済み		人			W9999
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費	110	m ²			W9999
機械経費等	110	m ²			W9999
*** 合 計 ***	110	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射あり, 0.01m ² 以上0.07m ² 未満/枚 週休2日(月単位)補正済み	1		m ²			W9999
紫外線硬化型FRPシート 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満	1		m ²			W9999
*** 単位当たり ***	1		m ²			

塗替塗装
清掃・水洗い

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無	100	m2			Q001511001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 清掃・水洗い C=1 無し			B=2 箱桁構造の密閉部 D=1 無し		

塗替塗装
2種ケレン

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 無	100	m2			Q001511007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 素地調整 C=1 無し E=2 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）			B=2 箱桁構造の密閉部 D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：オーバーフロー管φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー	3.67	m ²			V0008 施工 第0-0021号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	3.67	m ²			V0009 施工 第0-0022号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	3.67	m ²			V0009 施工 第0-0023号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	3.67	m ²			V0009 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈材 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：流入管φ1000 水道用エポキシ樹脂系プライマー	18.54	m ²			V0011 施工 第0-0026号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	18.54	m ²			V0009 施工 第0-0027号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	18.54	m ²			V0009 施工 第0-0028号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	18.54	m ²			V0009 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈材 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

塗替塗装
流出管φ400

V1000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：流出管φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー	0.23	m ²			V1001 施工 第0-0031号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	0.23	m ²			V0009 施工 第0-0022号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	0.23	m ²			V0009 施工 第0-0023号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	0.23	m ²			V0009 施工 第0-0024号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈材 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：遮断弁φ1350 水道用エポキシ樹脂系プライマー	3.18	m ²			V0013 施工 第0-0033号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.18	m ²			V0009 施工 第0-0027号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.18	m ²			V0009 施工 第0-0028号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.18	m ²			V0009 施工 第0-0029号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈材 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日(月単位)補正済み	1	箇所			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日(月単位)補正済み	1	箇所			W9999
材料費	1	組			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート撤去工

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0056

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

たてどい撤去
支持金具撤去含む

V0016

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0057

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0136
その他（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m			

型枠工

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0058

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

モルタル練
グラウト注入工

CB240060

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0059

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入				Z002002006
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				Z002104002
*** 単位当たり ***					
A=1 普通 B=1 全ての費用					

1 m 当り

V0017
支持金具設置含む

千葉県企業局

たてどい取付
硬質ポリ塩化ビニル管φ150

V0018

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0061

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板金工		人			R0139
材料 硬質ポリ塩化ビニル管	1.05	m			W9999
付属金物 材料費×0.7		式			W9999
その他（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	m			

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射なし, 0.15m ² 以上/枚 週休2日(月単位)補正済み	1	m ²			W9999
紫外線硬化型FRPシート 1枚あたり0.15m2以上	1	m ²			W9999
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
紫外線硬化型FRPシート接着工 紫外線照射なし, 0.01m ² 以上0.07m ² 未満/枚 週休2日(月単位)補正済み	1	m ²			W9999
紫外線硬化型FRPシート 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満	1	m ²			W9999
*** 単位当たり ***	1	m ²			

塗替塗装
清掃・水洗い

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0065

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無	100	m2			Q001511001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 清掃・水洗い C=1 無し			B=1 無し D=1 無し		

塗替塗装
3種ケレンB

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0066

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 無	100	m2			Q001511013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 素地調整 C=1 無し E=4 3種ケレンB（動力工具、手工具の併用）			B=1 無し D=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	100	m2			Q001513004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 下塗り C=1 無し E=11 弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ・ローラー			B=1 無し D=1 無し		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩	100	m2			Q001515022
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=4 中塗り C=1 無し E=16 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー			B=1 無し D=1 無し G=3 濃彩		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	100	m2			Q001517022
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=5 上塗り C=1 無し E=18 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー			B=1 無し D=1 無し G=3 濃彩		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	5	掛m2			WB252110 施工 第0-0051号内訳表
基本料金 移動式足場3段	1	基			W9999
賃料 移動式足場3段		日			W9999
*** 単位当たり ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 標準 (1.0)			B=2 不要		

足場工
手摺先行型枠組足場

WB252110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0072

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 標準 (1.0)			B=2 不要		

足場工
単管足場

WB252110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0073

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=2 単管足場 C=1 標準 (1.0)			B=2 不要		

換気設備工

DGD32370

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0074

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 5 0 / 6 0 m 3 / m i n		日			M001204001
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		日			DGD32380 施工 第0-0055号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2 5 k V A		日			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
白熱灯ランプ 5 0 0 W	10	個			V001330001
照明器具（切羽照明用） リフレクタ投光器500Wガード取付金具付	10	個			V001310005
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル VV-R（SV）5． 5mm2 2心	100	m			V001003004
電工		人			R0201
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置・撤去 C=1 設備費含む			B=3 1年未満 D=1 ランプ数（実数入力）		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			WK250540 施工 第0-0058号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

ポンプ 運転

WB252310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0079

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
工事用水中ポンプ 運転		日			WK250400 施工 第0-0060号内訳表
発動発電機運転		日			WK250410 施工 第0-0061号内訳表
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120（m3／h）未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

工事用水中ポンプ運転

WK250400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0080

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日			L001100007
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3/h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

発動発電機運転

WK250410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表 1 日 当り 頁0-0081

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3／h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
電工		人			R0201
設備機械工		人			R0301
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 30～60m3／h C=1 標準 (1.0)			B=1 設置・撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工		人			R0301
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力料		kwH			Y007500000
濁水処理装置[ポ ー タ ブ ル 型 ・ 機 械 処 理 沈 殿 方 式] 処理能力 3 0 m 3 ／ h		日			M000665006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 30m3／h					

敷鉄板設置・撤去
足場搬入用

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0085

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

バックホウ(クローラ型)運転

WK250590

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0086

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	7	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板）	1	枚			Y007210000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 各種 D=7 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

敷鉄板設置・撤去
足場搬出用

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0088

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0066号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	7	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板）	1	枚			Y007210000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 各種 D=7 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

殻運搬
運搬材料：無筋Co

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

頁0-0090

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0092

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=8	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 17. 0km以下				

舗装版切断
舗装厚:t=15cm以下

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0093

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=15cm以下

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0094

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0095

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） C=1 土砂（岩塊・玉石混り土含む） D=2 有り N=13 27.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2	排出ガス対策型（第2次基準値）	

殻運搬
運搬材料：As殻

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0098

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=7 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4. 5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0079号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0100

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

土砂等運搬
運搬材料：路盤材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0101

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=7 4.5km以下					

頁0-0102

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0081号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0084号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0085号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0105

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 B=6 土砂 現場制約あり					

頁0-0107

機械埋戻し人力締固め
埋戻材:発生土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0086号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0088号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0109

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:発生土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0110

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0088号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0091号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0112

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：発生土

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0113

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

頁0-0114

建設発生土処分費

DWG10000

施工内訳表

施工 第0-0093号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0095号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0116

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	25.4	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0095号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0118

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0119

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.14	t			DWG50200 施工 第0-0099号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.605	m			DWG50400 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.21 掘削延長 (m) C=1 φ 50 E=2 2.0m			B=1.21 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=2 無 L=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0121

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

既設管内水用

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0123

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0102号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=10 既設管連絡 C=1 φ 50			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0103号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0104号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0126

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付
口径：φ50mm

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0127

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0			B=1 据付		

ポリエチレン管撤去
口径：φ50mm

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0128

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

ポリエチレン管融着接合(EF接合)
φ50mm

V0023
EF接合2口継手

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表
1 口 当り
頁0-0129

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			

ポリエチレン管融着接合(EF接合)
φ50mm

V0024
EF接合1口継手

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表
1 口 当り
頁0-0130

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			

ポリエチレン管切断
φ50mm

V0025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0131

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.05	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0111号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ50 C=1 0.7m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0112号内訳表

100 m 当り

[illegible]

サドル分水栓設置工
φ100mm×φ50mm

V0026

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0136

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			R0136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ユニオン締付け
給水管口径: φ 50mm

DWF67000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0137

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

土砂等運搬
運搬材料：廃プラ

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0138

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0117号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0118号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0076号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0143

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0121号内訳表
振動ﾛｰﾀﾞｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0122号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0144

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0146

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0147

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0148

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm、平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0149

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=9.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=9.1 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金		式			Y007520000
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 電力基本料金（千円）					