

単価整理表

物価本

		2026/7月号		2026/7月号		
名称	規格 1	規格 2	単 位	建設物価	積算資料	採用単価
紫外線硬化型FRPシート	ウルトラバッチ	1枚当たり0.01m2以上0.07m2未満	m2	P196	P265	
紫外線硬化型FRPシート	ウルトラバッチ	1枚当たり0.15m2以上	m2	P196	P265	
たてどい	硬質塩化ビニル管 φ150×4, 000mm		m	P470	-	
	1,000mm当り換算		m	□□円÷4=△△		
塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩		kg	P200	P254	
仮設用投光器	270～450W		台	-	P734	
ローリングタワー 賃料	3段型(車輪付き)		日	P822	P300	
ローリングタワー 基本料	3段型(車輪付き)		基	P822	P300	
スクラップ	ステンレス	新断18Cr	kg	P794	P77	
	t換算		t	○○円/kg × 1000kg		
収集・運搬 (建設系廃棄物)	2・3 t ダンプ車 片道25km以内		回	P902	P951	
建設廃棄物処理・処分費 (混合廃棄物)	安定型混合廃棄物		m3	P903	P952	
処分費 (廃プラスチック)	千葉県		m3	P903	P952	
土壌分析	溶出試験	検液調整前処理費	検体	P855	P924	
土壌分析	溶出試験	ふっ素	検体	P855	P924	
敷鉄板	22×1219×2438	90日(3ヶ月)以内	枚・日	P815	P290	
敷鉄板	22×1219×2438	整備費	枚	P815	P290	
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 50 プレーンエンド		本	P291	P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF45° ベンド	φ 50 両受		本	-	P428	
水道配水用ポリエチレン管 EF90° ベンド	φ 50 両受		本	-	P428	
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ 50		本	P292	P428	
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ	φ 50		本	-	P428	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50		基	P300	P438	
サドル付き分水栓	φ 50 サドル分水栓用 (ユニオン)		組	-	P156 (別冊)	

物価本

物価本				2026/夏号		2026/夏号		
	名称	規格 1	規格 2	単 位	建築コスト情報		建築施工単価	採用単価
	水洗い	高圧ポンプ	機械・手間のみ	m2	P437		P468	

物価本

物価本				2026/夏号		2026/夏号	
	名称	規格 1	規格 2	単 位	土木コスト情報	土木施工単価	採用単価
紫外線硬化型FRPシート設置	紫外線照射あり	区分A(0.01m2以上0.07m2未満/枚) 時間的制約無し	m2	P470	-		
			週休2日(月単位)補正 〇〇×1.02=				
紫外線硬化型FRPシート設置	紫外線照射なし	区分A(0.01m2以上0.07m2未満/枚) 時間的制約無し	m2	P467	-		
			週休2日(月単位)補正 〇〇×1.02=				
紫外線硬化型FRPシート設置	紫外線照射なし	区分C(0.15m2以上/枚) 時間的制約無し	m2	P470	-		
			週休2日(月単位)補正 〇〇×1.02=				

その他

名称	規格	出典	単 位					採用単価
電力量料金	臨時電力 その他の季節	特定小売供給約款 (東京電力エナジーパートナー(株))	kW					30.68
アスベスト含有試験費	定性分析	千葉県県土整備部営繕課 建築工事単価表(令和8年4月)	箇所					39,500
アスベスト含有試験 サンプルング	-	千葉県県土整備部営繕課 建築工事単価表(令和8年4月)	式					33,000

※電力量料金は端数処理無し

・設計単価の取扱い要領(端数処理)より

1,000円未満	1円単位	1円未満切捨て
1,000円以上10,000円未満	10円単位	10円未満切捨て
10,000円以上100,000円未満	100円単位	100円未満切捨て
100,000円以上	1,000円単位	1,000円未満切捨て

見積

名 称	規格 1	規格 2	単 位	備考	採用単価
ひび割れ補修工 材料費	充てん工法	エポキシ樹脂	kg		5,730
	低圧注入工法	エポキシ樹脂	kg		5,240
		シーリング材	kg		5,160
		低圧注入器具	個		537
断面修復工 材料費	ノンポリマーノンファイバー セメントモルタル	品質規定適合品 (厚生省令第15号第1条第17項の浸出試験)	m3		569,000
外壁エクスパンションジョイント補修工	シーリング材	材料費	m	プライマー含む	4,900
		機械経費等	m		576
内壁エクスパンションジョイント補修工	シーリング材	材料費	m	プライマー含む	4,900
		機械経費等	m		576
モルタル防食工	上向き	材料費	m2	プライマー含む	7,690
		機械経費等	m2	プライマー含む	5,840
	横向き	材料費	m2		6,880
		機械経費等	m2		4,480
	下向き	材料費	m2		6,880
		機械経費等	m2		2,900
	防食専門技術者	労務費	人		35,000
		労務費（週休2日（月単位）補正）	人	=35,000×1.02	35,700
水位計支持金具設置工	材質：SUS316 塗装：ポリエチレン粉体 Φ300用	労務費	箇所		30,000
		労務費（週休2日（月単位）補正）	箇所	=30,000×1.02	30,600
		材料費	組		236,000
		機械経費等	箇所		3,000
水位計支持金具撤去工	材質：SUS304 Φ300用	労務費	箇所		20,000
		労務費（週休2日（月単位）補正）	箇所	=20,000×1.02	20,400
		機械経費等	箇所		2,000
汚泥処分費	エポキシ樹脂混じり汚泥		t		78,000
産業廃棄物収集運搬費	エポキシ樹脂混じり汚泥	10t汚泥吸引車	台		100,000
EF変換ソケット	サドル分水栓用（ユニオン）		個		21,300
水道用エポキシ樹脂系プライマー	JWWA K 135附属書A	はけ・ローラー	kg		2,840
希釈材	シンナー	水道用エポキシ樹脂系プライマー対応品	kg		1,660
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	JWWA K 157	はけ・ローラー	kg		4,950

見積 採用歩掛一覧

名称	職種	人数	単位	備考
外壁エクスパンションジョイント補修工 【労務費】 50mあたり	土木一般世話役	4.00	人	W20mm×L30mm プライマー塗布含む
	特殊作業員	8.00		
	普通作業員	8.00		
内壁エクスパンションジョイント補修工 【労務費】 50mあたり	土木一般世話役	4.00	人	W20mm×L30mm プライマー塗布含む
	特殊作業員	8.00		
	普通作業員	8.00		
モルタル防食工（プライマー工） 【労務費】 120m2あたり	土木一般世話役	2.00	人	
	特殊作業員	2.00		
モルタル防食工 （上向き） 【労務費】 80m2あたり	土木一般世話役	2.00	人	施工厚10mm
	特殊作業員	2.00		
	普通作業員	4.00		
	左官工	10.00		
モルタル防食工 （横向き） 【労務費】 100m2あたり	土木一般世話役	2.00	人	施工厚10mm
	特殊作業員	2.00		
	普通作業員	4.00		
	左官工	10.00		
モルタル防食工 （下向き） 【労務費】 110m2あたり	土木一般世話役	1.00	人	施工厚10mm
	防食専門技術者	1.00		
	普通作業員	9.50		
	左官工	9.50		