参考資料

設　計　内　訳　書

工事名称　　新田西文化センター屋上防水改修工事

工事場所　　草加市清門三丁目４９番地１

設計年月　　令和８年（２０２６年）８月

＜注意事項＞

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式		
防水工事	1	式		
その他工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
計						

建築工事　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
下地清掃	高圧水洗清掃　付着物撤去共 平場・立上り 水圧10～15Mpa	874	㎡			
塗膜防水	X-1　通気緩衝工法 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材 ZST-C工法　平場仕様	606	㎡			
塗膜防水	X-2　密着工法　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材 ZSM-200LM工法　立上り仕様	267	㎡			
押え金物	押えｺﾝｸﾘｰﾄ立上り取合い部 ｱﾙﾐ製	106	m			
脱気装置	塗膜防水用 平場 ｳﾚﾀﾝ系 X-1工法 SUS製	14	個			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ改修	ヨコ型75φ　既存ﾄﾞﾚｲﾝ撤去共 既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ廻り処理共	13	個			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 水切部分	65.1	m			
計						

建築工事　その他工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木撤去・再取付	ｱﾙﾐ製	1	式			
水切撤去・再取付	ｱﾙﾐ製	1	式			
給水設備基礎ﾌﾞﾛｯｸ一時撤去・再取付	200角　15個	1	式			
計						

建築工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伸縮目地（平場）	幅２５㎜×深さ８０㎜程度 撤去 -	253	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	65.1	m			
ﾌｪﾝｽ手摺撤去	H=1,000　基礎ﾌﾞﾛｯｸ共　L=34m程度 集積共	1	式			
屋上緑化撤去	ｔ=100　端部押え金物共 集積共　46.5㎡程度	1	式			
立上り押え金物撤去	ハト小屋・アンテナ基礎部分 L=10m程度	1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 立上り部	267	㎡			
計						

建築工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	金属類	1	式			
発生材運搬	混合廃棄物	1	式			
計						

建築工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	金属類	1	式			
発生材処分費	安定型混合廃棄物	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｶﾗｰｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ	L=2.0m間隔	1	式			
交通誘導警備員Ｂ		4	人			
計						