町道3003号線　数量計算書

工　種	細　別	規　格	単位	計　算　式	数　量	備　　考
（舗装工）						
舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト t=15㎝以下	m	3.2+6.0+6.3+4.7	20.2	
	舗装版掘削積込	アスファルト t=4㎝	m2	633.1	633.1	
	殻運搬	アスファルト	m3	0.04*633.1	25.3	
	殻処分	アスファルト	t	0.04*633.1*2.35	59.5	2.35t/m3
	不陸整正	粒度調整鉄鋼スラグ Ms-25 平均t=3cm	m2	633.1	633.1	
	不陸整正	補足なし	m2	22.4	22.4	
	路盤	粒度調整鉄鋼スラグ RC-40 t=9cm	m2	22.4	22.4	
	表層	ポーラスAs13㎜ t=4cm	m2	633.1+22.4	655.5	
（擁壁工）						
作業土工	床掘り（掘削）	土砂	m3	2.0	2.0	
	埋戻し	土砂	m3	6.4	6.4	
	運搬	土砂	m3	4.4	4.4	
	排水管	硬質塩化ビニル管 φ200	m	14.0	14.0	
		VU 90°　ｴﾙﾎﾞ	個	1.0	1.0	
	組立土止3種 H=900	組立土止杭 90*110*1500	本	4.0	4.0	
		組立土止板 298*50*1480	枚	4.0	4.0	
		組立土止笠石 298*150*1498	枚	2.0	2.0	
		組立土止控杭 110*90*700	本	4.0	4.0	
		ﾀｲﾛｯﾄﾞ φ13*1000	本	4.0	4.0	
		吸出し防止シート t=10mm	m2	1.2+1.2	2.4	