

町道3003号線 舗装面積計算書

| 測 点            | 距 離<br>(m)  | 表層工  |      |              | 不陸整正工 |      |         | 摘 要 |
|----------------|-------------|------|------|--------------|-------|------|---------|-----|
|                |             | 舗装幅  | 平 均  | 面 積          | 舗装幅   | 平 均  | 面 積     |     |
| NO. 0 + 0.000  | 0.000       | 3.20 |      | 0.00         | 3.20  |      | 0.00    |     |
| NO. 1 + 0.000  | 20.000      | 3.30 | 3.25 | 65.00        | 3.30  | 3.25 | 65.00   |     |
| NO. 2 + 0.000  | 20.000      | 3.40 | 3.35 | 67.00        | 3.40  | 3.35 | 67.00   |     |
| NO. 3 + 0.000  | 20.000      | 3.30 | 3.35 | 67.00        | 3.30  | 3.35 | 67.00   |     |
| NO. 4 + 0.000  | 20.000      | 3.60 | 3.45 | 69.00        | 3.60  | 3.45 | 69.00   |     |
| NO. 4 + 11.000 | 11.000      | 3.20 | 3.40 | 37.40        | 3.20  | 3.40 | 37.40   |     |
| NO. 4 + 17.000 | 6.000       | 4.00 | 3.60 | 21.60        | 4.00  | 3.60 | 21.60   |     |
| NO. 5 + 0.000  | 3.000       | 3.00 | 3.50 | 10.50        | 3.00  | 3.50 | 10.50   |     |
| NO. 6 + 0.000  | 20.000      | 3.00 | 3.00 | 60.00        | 3.00  | 3.00 | 60.00   |     |
| NO. 7 + 0.000  | 20.000      | 3.00 | 3.00 | 60.00        | 3.00  | 3.00 | 60.00   |     |
| NO. 8 + 0.000  | 20.000      | 3.10 | 3.05 | 61.00        | 3.10  | 3.05 | 61.00   |     |
| NO. 9 + 0.000  | 20.000      | 3.00 | 3.05 | 61.00        | 3.00  | 3.05 | 61.00   |     |
| NO. 9 + 17.000 | 17.000      | 3.30 | 3.15 | 53.55        | 3.30  | 3.15 | 53.55   |     |
|                |             |      |      |              |       |      |         |     |
|                |             |      |      |              |       |      |         |     |
|                |             |      |      |              |       |      |         |     |
|                |             |      |      |              |       |      |         |     |
| 合 計            | 197.000 (m) |      |      | 633.050 (m2) |       |      | 633.050 |     |