

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
舗装		式	1			
舗装工		式	1			
舗装準備工		式	1			
不陸整正	有り 各種 28mm以上34mm 未満	m2	633			第 1 号内訳書参照
不陸整正	無し	m2	22			第 2 号内訳書参照
透水性舗装工		式	1			
上層路盤(歩道部)	各種 路盤材規格:RC-40 仕上り厚:90mm	m2	22			第 3 号内訳書参照
表層	材料種類:ポ ーラスアスコン (13) 2.4m以上 舗装厚:4cm	m2	655			第 4 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20			第 5 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :4cm	m2	633			第 6 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻	m3	25			第 7 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	t	60			第 8 号内訳書参照
舗装切断排水運搬処理		式	1			第 9 号内訳書参照
擁壁工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り(掘削)	土砂	m3	2			第 10 号内訳書参照
埋戻し	土砂 土質:砂質土	m3	6			第 11 号内訳書参照
排水管	硬質塩化ビニル管 φ200	m	14			第 12 号内訳書参照

本 工 事 費 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管	VU90° エルボ	個	1			第 13 号内訳書参照
基面整正		m2	7			第 14 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4			第 15 号内訳書参照
土留工	組立土止 (3種) H=900	箇所	2			第 16 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	6			第 17 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

付属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			