

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 4 2 4 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事（金杉舗装工その２）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	防災・安全交付金・県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 夏見小室線					
施 工 箇 所	船橋市 金杉					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 0 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	・ 週休 2 日制適用工事 ・ 建設リサイクル法対象工事 ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
防災・安全交付金 県単舗装道路修繕	船橋市 金杉	一般県道 夏見小室線	

費 目	本工事費	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その2）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 6 0 m	
	2	切削オーバーレイ工（二層） A = 1 , 9 6 0 m ²	
	3	舗装打換え工 A = 1 9 9 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
汚泥運搬・処分				式		1		
舗装版破碎(急速施工)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		199		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		30		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		30		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路盤廃材運搬				m3		36		
路盤廃材処分				m3		36		
上層路盤			RM-30;仕上り厚100mm	m2		199		
上層路盤			再生As安定処理;仕上り厚80mm	m2		199		
基層			改質 型再生粗粒度As(20)t=50mm	m2		199		
中間層			改質 型再生粗粒度As(20)t=50mm	m2		199		
表層			改質 型再生蜜粒度As(20)t=50mm	m2		199		
切削オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下；舗設層数二層；アスファルト材料種類（一層）各種；アスファルト材料種類（二層）各種	m2		1,960		
殻運搬（路面切削）	殻種別アスファルト殻	m3		196		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		196		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 20cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m		260		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m		510		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m		88		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		66		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		