

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 5 - 0 0 - 0 4 - 0 8 5 1 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	主要地方道 松戸野田線 外					
施 工 箇 所	流山市 平方 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消費税相当額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	流山市 平方 外	主要地方道 松戸野田線 外	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	クラック処理 L= 1 , 2 0 0 m	
	2	パッチング W= 2 0 t	
	3	切削オーバーレイ（一層） A= 1 , 5 0 0 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装補修工				式		1		
クラック処理				m		1,200		
パッチング				t		20		
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下；舗設層数一層； 段差すりつけ区分設置撤去；アスファルト材 料種類(一層)各種	m2		1,500		
殻運搬(路面切削)			殻種別As殻	m3		75		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		75		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動；規格・仕様区 分実線 20cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗 装無し	m		240		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動；規格・仕様区 分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗 装無し	m		480		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員（昼）				式		1		
交通誘導警備員（夜）				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（ 率計上 ）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		