

令和8年度
県単舗装道路修繕工事(R8流山点々穴埋工その2)

(主)松戸野田線 外 流山市 平方 外

数 量 計 算 書

千葉県東葛飾土木事務所

工事数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
道路維持				式	1.0	
	舗装工			式	1	
	アスファルト舗装補修工			式	1	
	クラック処理		材料種類:クラック処理材	m	1200	昼間施工
	パッチング		5回想定 材料種類:再生細粒度As(13)	t	20	夜間施工
道路修繕				式	1	
	舗装工			式	1	
	切削オーバーレイ工	3箇所想定		式	1	
	切削オーバーレイ	1層切削1層・復旧 t=5cm	表層:改質Ⅱ型再生密粒度 As20mm	m2	1,500	夜間施工
	殻運搬(路面切削)	As殻	V=1500×0.05	m3	75	夜間施工
	殻処分	As殻		m3	75	
	区画線工			式	1	
	区画線工			式	1	
	溶融式区画線 実線 黄	W=20cm	中央線	m	240	夜間施工
	溶融式区画線 実線 白	W=15cm	外側線	m	480	夜間施工
	仮設工			式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員(昼)	交通誘導警備員A	人日	2	
			交通誘導警備員B	人日	4	
		交通誘導警備員(夜)	交通誘導警備員A	人日	16	
			交通誘導警備員B	人日	26	
共通仮設				式	1	
	共通仮設費			式	1	
	運搬費			式	1	
	建設機械運搬費	往復		回	3	