

令和 8 年度 工 事 設 計 仕 様 書

1 工 事 名 上二宮田公園整備工事

2 工 事 箇 所 八潮市大字二丁目地内

3 工 事 大 要

工 事 の 大 要	整備面積：2,608.51㎡ ・敷地造成工：1式 ・植栽基盤工：1式 ・修景施設工：1式 ・園路広場工：1式 ・休養施設工：1式 ・遊戯施設工：1式 ・便益施設工：1式 ・付帯工：1式 ・仮設工：1式
-----------	--

上二宮田公園整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷地造成工	式	1				
敷地造成工	式	1			1号内訳書	
植栽基盤工	式	1				
植栽基盤工	式	1			2号内訳書	
修景施設工	式	1				
植栽工	式	1			3号内訳書	
園路広場工	式	1				
園路広場工	式	1			4号内訳書	
休養施設整備工	式	1				
サービス施設設置工	式	1			5号内訳書	
パーゴラ設置工	式	1			6号内訳書	
遊戯施設工	式	1				
遊戯施設整備工	式	1			7号内訳書	
便益施設工	式	1				

上二宮田公園整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建築設備組立設置工	式	1			8号内訳書	
管理施設工	式	1				
給水設備工	式	1			9号内訳書	
雨水排水設備工	式	1			10号内訳書	
汚水排水設備工	式	1			11号内訳書	
電気設備工	式	1			12号内訳書	
付帯工	式	1				
管理施設整備工	式	1			13号内訳書	
構造物撤去工	式	1			14号内訳書	
発生材処理・運搬工	式	1			15号内訳書	
仮設工	式	1				
仮設工	式	1			16号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				

上二宮田公園整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積分)	式	1				
運搬費	式	1			17号内訳書	
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価計	式	1				
一般管理費等	式	1				
業務委託料	式	1			18号内訳書	
スクラップ 費	式	1			19号内訳書	
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費合計	式	1				

敷地造成工

内訳書

1号内訳書

[illegible]

2号内訳書

[illegible]

植栽工

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高木植栽工 幹周15≦25cm 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する アラカシ 樹高3.0m*枝張1.8m*株立	本	1			6号代価表	
中木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する イロハモミジ 樹高2.0m*枝張0.4m	本	5			7号代価表	
高木植栽工 幹周C≦15cm 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する エドヒガナサクラ 樹高3.0m*枝張1.0m*周0.12m	本	1			8号代価表	
高木植栽工 幹周C≦15cm 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する カツラ 樹高3.0m*枝張1.0m*周0.12m	本	1			9号代価表	
高木植栽工 幹周C≦15cm 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する シダレサクラ 樹高3.0m**周0.15m	本	1			10号代価表	
中木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する ハナミズキ（白） 樹高2.0m*枝張0.5m	本	9			11号代価表	
中木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する ハナミズキ（紅） 樹高2.0m*枝張0.5m	本	11			12号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない アセビ 樹高0.4m*枝張0.25m	株	31			13号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない アベリア 樹高0.4m*枝張0.3m	株	29			14号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない サツキツツジ 樹高0.4m*枝張0.5m	株	109			15号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない ヒトツツジ 樹高0.4m*枝張0.4m	株	50			16号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない ガクアジサイ 樹高0.4m*2本立	株	34			17号代価表	
低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない トウダンツツジ 樹高0.4m*枝張0.2m	株	45			18号代価表	
地被植栽工 クズヒメア 9.0cmポット	ポット	432			19号代価表	

植栽工

内訳書

3号内訳書

[illegible]

園路広場工

内訳書

4号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	0 700			3号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	0 010			20号代価表	
クイ舗装工	m2	1, 572 500			21号代価表	
市道部アスファルト舗装	m2	10 700			22号代価表	
透水性アスファルト舗装-1工	m2	75 600			23号代価表	
透水性アスファルト舗装-2工	m2	316 300			24号代価表	
コンクリート舗装工	m2	41 800			25号代価表	
透水性インターロッキングブロック舗装-1工	m2	12 100			26号代価表	
透水性インターロッキングブロック舗装-2工	m2	55			27号代価表	
視覚障がい者誘導ブロック舗装工-1	m2	5 800			28号代価表	
視覚障がい者誘導ブロック舗装工-2	m2	1 100			29号代価表	
歩車道境界ブロック工(両面)	m	32 200			30号代価表	
歩車道境界ブロック工(両面端末用)	箇所	4			31号代価表	
地先境界ブロック-1工	m	5 800			32号代価表	

4号内訳書

[illegible]

サービス施設設置工

内訳書

5号内訳書

[illegible]

6号内訳書

[illegible]

遊戯施設整備工

内訳書

7号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	23 300			3号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	17 200			20号代価表	
砂場工	基	1			42号代価表	
門扉工	組	1			43号代価表	
幼児用すべり台工	基	1			44号代価表	
ラダー遊具工	基	1			45号代価表	
ブランコ工	基	1			46号代価表	
ブランコ柵工	組	1			47号代価表	
健康遊具-1工	基	1			48号代価表	
健康遊具-2工	基	1			49号代価表	
計						

建築設備組立設置工

内訳書

8号内訳書

[illegible]

給水設備工

内訳書

9号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	18			3号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	11 900			20号代価表	
給水管-1工 HIVP φ 25	m	16 700			51号代価表	
給水管-2工 HIVP φ 20	m	91 600			52号代価表	
給水管-3工 HIVP φ 16	m	2 800			53号代価表	
埋設標識シート工 W=150 2倍折り	m	109 200			54号代価表	
地中埋設標敷設 コンクリート製	箇所	9			55号代価表	
本管取り出し工 25A	箇所	1			56号代価表	
メーターボックス工 25A	個	1			57号代価表	
止水栓-1工 25A ボックス共	個	1			58号代価表	
止水栓-2工 25A ボックス共	個	1			59号代価表	
止水栓-3工 20A ボックス共	個	2			60号代価表	
止水栓-4工 15A ボックス共	個	1			61号代価表	
散水栓工 20A ボックス共	個	2			62号代価表	

給水設備工

内訳書

9号内訳書

[illegible]

10号内訳書

[illegible]

11号内訳書

[illegible]

電気設備工

内訳書

12号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	28 100			3号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	20			20号代価表	
引込柱工 鋼管	箇所	1			69号代価表	
分電盤工 自立型	面	1			70号代価表	
波付硬質ポリエチレン管-1工 FEP-50	m	5 600			71号代価表	
波付硬質ポリエチレン管-2工 FEP-30	m	154 200			72号代価表	
ハトホル工 国交省型	箇所	1			73号代価表	
ケーブル工 EM-CE5.5□-2C	m	107 200			74号代価表	
埋設標識シート工 W=150 2倍折り	m	85 300			54号代価表	
地中埋設標敷設 コンクリート製	箇所	4			75号代価表	
照明灯工 園内灯	基	3			76号代価表	
ソーラー灯工 防災灯	基	1			77号代価表	
計						

管理施設整備工

内訳書

13号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	27 700			3号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	15 400			20号代価表	
制札板工	基	1			78号代価表	
掲示板工	基	2			79号代価表	
フェンス-1工	m	44 300			80号代価表	
フェンス-2工	m	97 100			81号代価表	
車止め工 馬型W750 可動式鍵付	基	5			82号代価表	
白線引き-1工 W10cm	m	5			83号代価表	
白線引き-2工 矢印・記号・文字・15cm換算	箇所	1			84号代価表	
計						

構造物撤去工

内訳書

14号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断工 t=5cm アスファルト切断	m	14 700			85号代価表	
市道部アスファルト舗装撤去工 車道	m2	10 700			86号代価表	
市道部L型側溝撤去工	m	10 100			87号代価表	
市道部L型側溝枠ブロック撤去	箇所	1			88号代価表	
防火水槽撤去工	箇所	1			89号代価表	
番線柵撤去工	m	201 300			90号代価表	
掲示板-1撤去工	箇所	1			91号代価表	
掲示板-2撤去工	箇所	1			92号代価表	
注意看板撤去	基	2			93号代価表	
プランター撤去	基	6			94号代価表	
U型側溝ブロック撤去	箇所	9			95号代価表	
支柱撤去	本	1			96号代価表	
計						

15号内訳書

[illegible]

仮設工

内訳書

16号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人					
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) 設置 100供用日	m	44 300			103号代価表	
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) 撤去	m	44 300			104号代価表	
B型バリケード設置・撤去 H=1.8m	m	156 800			105号代価表	
防塵シート設置・撤去 1.8m*3.6m	m	156 800			106号代価表	
工事施設費 仮門カスケット(キャスターゲート) 【材工共】 幅6.0×高1.8m 片開き 存置6ヵ月	箇所	1				
敷鉄板設置・撤去 設置	m2	130 100			107号代価表	
敷鉄板設置・撤去 撤去	m2	130 100			108号代価表	
鋼板賃料 22*1,524*6096 供用90日	枚	14			109号代価表	
計						

運搬費

内訳書

17号内訳書

[illegible]

業務委託料

内訳書

18号内訳書

[illegible]

スクラップ費

内訳書

19号内訳書

[illegible]

1号代価表

1号代価表

[illegible]

残土処分工

代価表

2号代価表

1 m³当り

[illegible]

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m³当り

[illegible]

4号代価表

[illegible]

5号代価表

植栽基盤工
黒土+施肥

1 m³当り

[illegible]

6号代価表

[illegible]

7号代価表

和ハモシ 樹高2.0m*枝張0.4m

100 本 当 り

[illegible]

8号代価表

高木植栽工 幹周 $C \leq 15\text{cm}$ 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する
エトヒガンザクラ 樹高 3.0m *枝張 1.0m *周 0.12m

100 本 当 り

[illegible]

9号代価表

100 本 当 り

[illegible]

10号代価表

[illegible]

100 本 当 り

11号代価表

[illegible]

100 本 当 り

12号代価表

[illegible]

100 本 当 り

13号代価表

[illegible]

100 株当り

14号代価表

[illegible]

100 株当り

15号代価表

低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない
サツツツツ 樹高0.4m*枝張0.5m

100 株当り

[illegible]

16号代価表

低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない
ヒトツツジ 樹高0.4m*枝張0.4m

100 株当り

[illegible]

17号代価表

[illegible]

18号代価表

低木植栽工 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置しない
ドウダンツツジ 樹高0.4m*枝張0.2m

100 株当り

[illegible]

19号代価表

[illegible]

100ポット当り

埋戻し
小規模 土砂

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	レンマ 質量60~80kg	0.60		レンマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員 割増賃金	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員 割増賃金	19.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手 割増賃金	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー	0.84		ガソリン レギュラー スタント		

21号代価表

工裝舖外

100 m²当り

[illegible]

市道部アスファルト舗装

代価表

22号代価表

100 m²当り

[illegible]

23号代価表

100 m²当り

[illegible]

24号代価表

100 m²当り

[illegible]

25号代価表

100 m²当り

[illegible]

26号代価表

100 m²当り

[illegible]

27号代価表

100 m²当り

[illegible]

28号代価表

100 m²当り

[illegible]

29号代価表

100 m2当り

[illegible]

30号代価表

10 m 当り

[illegible]

31号代価表

10 箇所当り

[illegible]

32号代価表

10 m 当り

[illegible]

33号代価表

10 m 当り

[illegible]

コンクリート縁石

代価表

34号代価表

10 m 当り

[illegible]

35号代価表

10 基当り

[illegible]

36号代価表

10 基当り

[illegible]

37号代価表

10 基当り

[illegible]

38号代価表

10 基当り

[illegible]

水飲み工

代価表

39号代価表

10 基当り

[illegible]

時計塔工

代価表

40号代価表

10 基当り

[illegible]

ハ°ーゴ`ラ工

代価表

41号代価表

10 基当り

[illegible]

砂場工

代価表

42号代価表

10 基当り

[illegible]

門扉工

代価表

43号代価表

10 組当り

[illegible]

幼児用すべり台工

代価表

44号代価表

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	36	400		137号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25BB (W/C≦60%) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1	820		139号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	20			138号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25BB (W/C≦60%) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	6	240		139号代価表	
幼児用滑り台 クリーパー	基	10				
幼児用滑り台 設置費	基	10				
安全マット クリーパーマット	枚	20				
安全マット 設置費	枚	20				
計						
1 基 当り						

45号代価表

10 基当り

[illegible]

46号代価表

10 基当り

[illegible]

47号代価表

10 組当り

[illegible]

健康遊具-1工

代価表

48号代価表

10 基当り

[illegible]

健康遊具-2工

49号代価表

10 基当り

[illegible]

トレ工

代価表

50号代価表

10 棟 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	132	370		137号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25BB(W/C指定無) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	6	610		148号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	109	590		138号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 21-15-25BB(W/C≦60%) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	4	300		149号代価表	
鉄筋工[市場単価] 各種 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補	t	1	930		150号代価表	
トレ	基	10				
トレ 設置工	基	10				
接地設置 D種接地 補正なし E-B1010 φ 用8*500	極	10			151号代価表	
計						
1 棟 当 り						

給水管-1工
HIVP $\phi 25$

代価表

51号代価表

100 m 当り

[illegible]

給水管-2工
HIVP $\phi 20$

代価表

52号代価表

100 m 当り

[illegible]

給水管-3工
HIVP $\phi 16$

代価表

53号代価表

100 m 当り

[illegible]

埋設標識シート工
W=150 2倍折り

代価表

54号代価表

10 m 当り

[illegible]

地中埋設標敷設
コンクリート製

55号代価表

55号代価表 10箇所当り

[illegible]

本管取り出し工
25A

代価表

56号代価表

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【撤去工】					注釈行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17			157号代価表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	2 600			158号代価表	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:週単位	m3	0 410			159号代価表	
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 鉄筋コンクリート型1種JISA5372・300・40*6*60 制約無 小段面無 週休	枚	10			160号代価表	
【給水管取出工】					注釈行	
サドル分水栓建込み 铸铁管 分水栓径25mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する	箇所	10			161号代価表	
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 铸铁管用 呼び径300×25mm	個	10				
コア取付け工 呼び径13mm~50mm	箇所	10			162号代価表	
防食フィルム φ300~350	枚	10				
ポリエチレン管据付工 25mm	m	25 500			163号代価表	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	口	60			164号代価表	
ネジ付き融着継手 ユニオンΦ25	個	20				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	口	20			165号代価表	

本管取り出し工
25A

代価表

56号代価表

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EFエルボ Φ25	個	40				
EFソケット Φ25	個	40				
ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径25mm 2口継手	箇所	80			166号代価表	
埋設標識シート W=150 2倍折り	m	23			167号代価表	
【側溝・舗装止復旧、舗装復旧工】					注釈行	
管路埋戻 再生砂	m3	3.600			168号代価表	
管路埋戻 RC-40	m3	2.760			169号代価表	
フィルター層 100mm以上120mm未満	m2	2.600			125号代価表	
下層路盤(歩道部) 110mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	2.600			170号代価表	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) 無し	m2	2.600			171号代価表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.600			137号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25BB(W/C≦60%) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.080			139号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25BB(W/C≦60%) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.180			139号代価表	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正	m	4			172号代価表	

56号代価表

10 箇所当り

[illegible]

メーターボックス工
25A

代価表

57号代価表

10 個 当 り

[illegible]

58号代価表

10 個当り

[illegible]

止水栓-2工
25A ボックス共

代価表

59号代価表

10 個 当 り

[illegible]

止水栓-3工
20A ボックス共

代価表

60号代価表

10 個当り

[illegible]

止水栓-4工
15A ボックス共

代価表

61号代価表

10 個当り

[illegible]

62号代価表

10 個当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管-2工
VU ϕ 100

代価表

63号代価表

100 m 当り

[illegible]

64号代価表

[illegible]

10 箇所当り

65号代価表

L型側溝枋縁塊・蓋工
歩行者横断用

10 箇所当り

[illegible]

66号代価表

[illegible]

100 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管-1工
VU ϕ 150

代価表

67号代価表

100 m当り

[illegible]

塩ビ汚水桝 $\phi 200-150$

代価表

68号代価表

10 箇所当り

[illegible]

引込柱工
鋼管

69号代価表

10 箇所当り

[illegible]

分電盤工
自立型

代価表

70号代価表

10 面当り

[illegible]

波付硬質ポリエチレン管-1工
FEP-50

代価表

71号代価表

100 m 当り

[illegible]

波付硬質ポリエチレン管-2工
FEP-30

代価表

72号代価表

100 m 当り

[illegible]

73号代価表

ハトホール工
国交省型

10 箇所当り

[illegible]

74号代価表

ケーブル工
EM-CE5.5□-2C

10 m 当り

[illegible]

地中埋設標敷設
コンクリート製

75号代価表

75号代価表

コンクリート製

[illegible]

76号代価表

照明灯工
園内灯

10 基当り

[illegible]

77号代価表

10 基当り

[illegible]

78号代価表

10 基当り

[illegible]

揭示板工

代価表

79号代価表

10 基当り

[illegible]

80号代価表

10 m 当り

[illegible]

81号代価表

10 m 当り

[illegible]

82号代価表

10 基当り

[illegible]

83号代価表

白線引き-1工
W10cm

100 m 当り

[illegible]

84号代価表

[illegible]

100 箇所当り

85号代価表

舗装版切断工
t=5cm アスファルト切断

10 m 当り

[illegible]

86号代価表

[illegible]

87号代価表

市道部L型側溝撤去工

10 m 当り

[illegible]

88号代価表

市道部L型側溝枳ブロック撤去

10 箇所当り

[illegible]

89号代価表

10 箇所当り

[illegible]

番線柵撤去工

代価表

90号代価表

10 m 当り

[illegible]

91号代価表

10 箇所当り

[illegible]

92号代価表

10 箇所当り

[illegible]

注意看板撤去

代価表

93号代価表

10 基当り

[illegible]

94号代価表

10 基当り

[illegible]

95号代価表

10 箇所当り

[illegible]

支柱撤去

代価表

96号代価表

10 本 当 り

[illegible]

アスファルト塊

代価表

97号代価表

1 m³当り

[illegible]

98号代価表

1 m³当り

[illegible]

99号代価表

1 m³当り

[illegible]

鉄くず

代価表

100号代価表

1 m³当り

[illegible]

混合廃棄物

代価表

101号代価表

1 m³当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

105号代価表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

110号代価表

1 t 当り

[illegible]

111号代価表

測量境界杭設置 4箇所

1 式当り

[illegible]

建築計画通知申請等

代価表

112号代価表

112号代価表 1 式当り

[illegible]

113号代価表

水道分担金

1 式当り

[illegible]

[illegible]

掘削
土砂 オブカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3当り

[illegible]

(116号代価表)

1 m³当り

[illegible]

117号代価表

標準ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好(

117号代価表

[illegible]

[illegible]

119号代価表

100 本 当 り

[illegible]

120号代価表

100 本 当 り

[illegible]

121号代価表

高木支柱設置工(公園植栽)
二脚鳥居支柱(添木付) 幹周C<30cm

121号代価表

二脚鳥居支柱(添木付) 幹周C<30cm	121号代価表	100 本当り
----------------------	---------	---------

[illegible]

下層路盤(車道・路肩部)
300mm 2層施工 クラッシュランC-40

代価表

(122号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.54				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.52		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.56		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.56		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		20.94				
R1	特殊運転手 割増賃金	9.23		運転手(特殊)		
R2	普通作業員 割増賃金	3.36		普通作業員		
R3	特殊作業員 割増賃金	3.00		特殊作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	2.46		土木一般世話役		
Z		72.52				
Z1	クラッシュラン C-40	70.53		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.72		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-30 150mm 1層施工

代価表
(123号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	7.99		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	1.00		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		37.08				
R1	特殊運転手 割増賃金	16.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員 割増賃金	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員 割増賃金	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	4.37		土木一般世話役		
Z		51.35				
Z1	粒度調整碎石 M-30	47.84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	3.03		軽油 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

(124号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用) ハントガイト式・質量0.5~0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		44.34				
R1	特殊作業員 割増賃金	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	4.28		土木一般世話役		
Z		55.23				
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	50.52		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.48		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラー	0.17		ガソリン レギュラー スタント		
Z4	軽油 1.2号 パトロール給油	0.03		軽油 パトロール給油		

フィルター層
100mm以上120mm未満

代価表

(125号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.24				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.11 m3(平0.09)超低騒音・後方超小旋回	3.24		小型バックホ(カローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次)] 山積0.11m3(平積0.09m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.90		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		76.83				
R1	特殊運転手 割増賃金	22.25		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員 割増賃金	21.70		特殊作業員		
R3	普通作業員 割増賃金	19.48		普通作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	11.90		土木一般世話役		
Z		17.93				
Z1	砂 クッション用	16.16		砂 再生砂		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.74		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(126号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	3.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.49		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		18.33				
R1	特殊運転手 割増賃金	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員 割増賃金	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員 割増賃金	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャー RC-40	74.21		クラッシャー C-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)

代価表

(127号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.69				
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	2.18		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 運転質量3~4t	0.44		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		
R		35.11				
R1	普通作業員 割増賃金	14.40		普通作業員		
R2	特殊作業員 割増賃金	9.63		特殊作業員		
R3	特殊運転手 割増賃金	6.55		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役 割増賃金	3.51		土木一般世話役		
Z		62.20				
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	61.55		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	0.64		軽油 パトロール給油		

下層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(128号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.00				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	2.99		小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75.15				
R1	特殊運転手 割増賃金	27.03		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員 割増賃金	15.84		特殊作業員		
R3	普通作業員 割増賃金	15.70		普通作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	13.01		土木一般世話役		
Z		19.85				
Z1	再生クラッシャー RC-40	17.77		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.99		軽油 パトロール給油		

代価表

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)

(129号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.69				
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	2.18		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド [®] 式] 運転質量3~4t	0.44		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド [®] 型] 3~4t		
R		35.11				
R1	普通作業員 割増賃金	14.40		普通作業員		
R2	特殊作業員 割増賃金	9.63		特殊作業員		
R3	特殊運転手 割増賃金	6.55		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役 割増賃金	3.51		土木一般世話役		
Z		62.20				
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	61.55		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	0.64		軽油 パトロール給油		

130号代価表

[illegible]

代価表

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

(131号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	3.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.49		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		18.33				
R1	特殊運転手 割増賃金	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員 割増賃金	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員 割増賃金	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャー RC-40	74.21		クラッシャー C-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

代価表

上層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-40

(132号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.66				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	2.78		小型バックホ(カローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.66		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		69.96				
R1	特殊運転手 割増賃金	25.16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員 割増賃金	14.75		特殊作業員		
R3	普通作業員 割増賃金	14.61		普通作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	12.11		土木一般世話役		
Z		25.38				
Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	23.44		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 1.2号 バトロール給油	1.85		軽油 バトロール給油		

133号代価表

直線配置・ブロック厚8cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無

133号代価表

[illegible]

代価表

下層路盤(車道・路肩部)
100mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

(134号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・プレート幅3.1m	3.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	0.49		〔賃料〕ロートローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	0.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		18.33				
R1	特殊運転手 割増賃金	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員 割増賃金	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員 割増賃金	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャー RC-40	74.21		クラッシャー C-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

135号代価表

直線配置・ブロック厚6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無

100 m²当り

[illegible]

特殊ブロック舗装
設置 30cm*30cm

代価表

(136号代価表)

1 m²当り

[illegible]

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40〜0

代価表

(137号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.33				
K1	バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		78.32				
R1	普通作業員 割増賃金	37.64		普通作業員		
R2	特殊作業員 割増賃金	15.90		特殊作業員		
R3	特殊運転手 割増賃金	14.75		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役 割増賃金	9.49		土木一般世話役		
Z		16.35				
Z1	再生クラッシャー RC-40	11.39		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	4.93		軽油 パトロール給油		

(138号代価表)

1 m2当り

[illegible]

(139号代価表)

1 m³当り

[illegible]

(140号代価表)

モタル練
普通 1:3

1 m3当り

[illegible]

代価表

歩車道境界ブロック
設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

(141号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.18				
K1	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	2.18		[賃料]小型バックホ クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		
R		55.90				
R1	特殊作業員 割増賃金	21.69		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	19.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	11.85		土木一般世話役		
Z		41.92				
Z1	歩車道境界ブロック 両面 180×230×250×600(B)	41.24		歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	0.68		軽油 パトロール給油		

代価表

歩車道境界ブロック 端末部
設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

(142号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.18				
K1	小型バックホ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	2.18		[賃料]小型バックホ クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		
R		55.90				
R1	特殊作業員 割増賃金	21.69		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	19.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	11.85		土木一般世話役		
Z		41.92				
Z1	歩車道境界ブロック 端末 180×230×250×600(B)	41.24		歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	0.68		軽油 パトロール給油		

(143号代価表)

設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

1 m 当り

[illegible]

(144号代価表)

設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

1 m 当り

[illegible]

[illegible]

時計塔建柱

代価表

146号代価表

10 基当り

[illegible]

(147号代価表)

1 基当り

[illegible]

(148号代価表)

1 m3当り

[illegible]

149号代価表

小型構造物 人力打設 21-15-25BB(W/C $\leq$ 60%) 一般養生 現場内小運搬無し

149号代価表

1 m³当り

[illegible]

150号代価表

各種一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トナリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) SD295D10小口(5t以下) 週休2日補正:調單位

150号代価表

[illegible]

[illegible]

152号代価表

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

154号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水
2026*4 屋外 硬質塩化ビニル管

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(157号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		58.43				
R1	特殊作業員 割増賃金	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役 割増賃金	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員 割増賃金	8.92		普通作業員		
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	22.39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	2.81		ガソリン レギュラー スタント		

(158号代価表)

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(158号代価表)

[illegible]

再利用撤去 夜間無 鉄筋コンクリーU型1種JISA5372・300・40*6*60 制約無 小段面無 週休2日補正:週単位

[illegible]

161号代価表

ナール分水栓建込み
 铸铁管 分水栓径25mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する

1 箇所当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ポリエチレン管切断
呼び径25mm

代価表

164号代価表

1 口 当 り

[illegible]

[illegible]

166号代価表

[illegible]

167号代価表

[illegible]

管路埋戻
再生砂

代価表

168号代価表

1 m³当り

[illegible]

[illegible]

下層路盤(歩道部)
110mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(170号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.00				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	2.99		小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	1.78		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75.15				
R1	特殊運転手 割増賃金	27.03		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員 割増賃金	15.84		特殊作業員		
R3	普通作業員 割増賃金	15.70		普通作業員		
R4	土木一般世話役 割増賃金	13.01		土木一般世話役		
Z		19.85				
Z1	再生クラッシャー RC-40	17.77		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.99		軽油 パトロール給油		

代価表

表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) 無し (171号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.43				
K1	振動ロー(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		
R		48.20				
R1	特殊作業員 割増賃金	20.75		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	18.62		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	5.68		土木一般世話役		
Z		51.37				
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	51.20		アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		
Z2	ガソリン レギュラー	0.11		ガソリン レギュラー スタント		
Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	0.05		軽油 パトロール給油		

172号代価表

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石無 週休2日補正:週単位

172号代価表

[illegible]

173号代価表

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:週単位

173号代価表

[illegible]

代価表

透水性アスファルト舗装
1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)

(174号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.61				
K1	振動ローラ(舗装用) ハントガイト式・質量0.5~0.6t	0.45		振動ローラ(舗装用)[ハントガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.11		振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		
R		59.20				
R1	特殊作業員 割増賃金	25.04		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	22.44		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	6.84		土木一般世話役		
Z		40.19				
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	39.91		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		
Z2	ガソリン レギュラー	0.17		ガソリン レギュラー スタント		
Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	0.09		軽油 パトロール給油		

175号代価表

1 箇所当り

[illegible]

176号代価表

[illegible]

177号代価表

[illegible]

178号代価表

1 箇所当り

[illegible]

179号代価表

水栓類取付工
15mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無

1 個 当 り

[illegible]

(180号代価表)

1 m 当り

[illegible]

代価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満

(181号代価表)

1 孔当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		2.36				
K1	コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 25cm級[簡易仕様型]	1.22		コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 最大穿孔径 φ 25cm		
K2	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	0.70		[賃料]発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		
R		55.15				
R1	特殊作業員 割増賃金	31.59		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	8.63		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	4.63		土木一般世話役		
Z		42.49				
Z1	ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	40.06		ダイヤモンドビット φ 160mm		
Z2	ガソリン レギュラー	1.98		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)
据付 無し L形側溝(各種)

(182号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.61				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5 m3(平0.4)クレーン2.9t吊・超低騒音型	6.80		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年基準)] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		55.41				
R1	普通作業員	27.69		普通作業員		
R2	土木一般世話役	11.24		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	7.13		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.42		特殊作業員		
Z		36.98				
Z1	L形側溝【0円で積上げ】	34.52		鉄筋コンクリートL形300 (500×155×600)		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	2.20		軽油 パトロール給油		

(183号代価表)

1 m 当り

[illegible]

184号代価表

小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所以上
深さ2m以下本管径150mm、200mm 制約無 夜間無 週休2日補正:週単位

1 箇所当り

[illegible]

185号代価表

[illegible]

[illegible]

187号代価表

自立型分電盤取付 新設

1 面当り

[illegible]

188号代価表

FEP 新設
構内地中50mm以下 1条 50mm

188号代価表

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

代価表

ハトール設置工
据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面) ハトールH1-6 600*600旧建設省型 (190号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.94				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5 m3(平0.4)クレーン2.9t吊・超低騒音型	3.40		バックホ(クレーン型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年基準) 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		12.85				
R1	普通作業員 割増賃金	4.70		普通作業員		
R2	特殊運転手 割増賃金	3.56		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役 割増賃金	2.41		土木一般世話役		
R4	特殊作業員 割増賃金	0.41		特殊作業員		
Z		83.21				
Z1	ハトール H1-6 600*600 旧建設省型	81.94		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		
Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	1.10		軽油 パトロール給油		

191号代価表

[illegible]

192号代価表

100 m 当り

[illegible]

193号代価表

部材設置工(ビーム・ハール)
2m 制約無 夜間無

100 m 当り

[illegible]

車止めポスト設置

(194号代価表)

1 本 当 り

[illegible]

195号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 週休2日
補正:週単位

195号代価表

[illegible]

196号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未 含有量15~18% 白
アスファルト舗装 週休2日補正:週単位

196号代価表

[illegible]

代価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下

(197号代価表)

1 孔当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		3.06				
K1	コンクリート穿孔機 電動式コアローリングマシン 25cm級[簡易仕様型]	1.62		コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径 φ 25cm		
K2	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	0.93		[賃料]発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		
R		65.10				
R1	特殊作業員 割増賃金	38.55		特殊作業員		
R2	普通作業員 割増賃金	10.44		普通作業員		
R3	土木一般世話役 割増賃金	5.27		土木一般世話役		
Z		31.84				
Z1	ダイヤモンドビット 110mm スタンド	28.71		ダイヤモンドビット φ 110mm		
Z2	ガソリン レギュレーター	2.61		ガソリン レギュレーター スタンド		

[illegible]

[illegible]

200号代価表

1 基当り

[illegible]

[illegible]

搬運殼

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 7.0km以下 良好

(202号代価表)

1 m³当り

[illegible]

203号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 1.6km以下 良好 (

203号代価表

[illegible]

204号代価表

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 1.6km以下 良好

204号代価表

[illegible]

205号代価表

小規模 バック山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好

205号代価表

[illegible]

[illegible]

207号代価表

[illegible]

100 枚当り

208号代価表

10 本 当 り

[illegible]

209号代価表

1 t 当り

[illegible]

[illegible]

211号代価表

生コンクリート
18-8-25BB (W/C $\leq$ 60%) 小型車割増有

1 m³当り

[illegible]

[illegible]

213号代価表

生コンクリート
21-15-25BB(W/C $\leq$ 60%) 小型車割増有

1 m³当り

[illegible]

215号代価表

1 卷当り

[illegible]

216号代価表

アスファルト混合物
再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有

1 t 当り

[illegible]

1号单価表

[illegible]

2号单価表

[illegible]

3号单侧表

[illegible]

上二宮田公園整備工事
数量計算書

上二宮田公園整備工事
数量総括表

上二宮田公園整備工事 数量総括表							
工事区分	工種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備考
基盤整備工							
	敷地造成工						
		掘削工			m3	504.2	
		残土運搬処分工	残土		m3	676.1	構造物残土共
植栽基盤工							
	植栽基盤整備工						
		床掘り			m3	3.7	
		植栽基盤工	黒土		m3	75.7	
			黒土＋施肥		m3	9.3	
修景施設工							
	植栽工						
		高木植栽工	アラカシ	3.0 株立 1.8	本	1.0	ハツ掛支柱（丸太）
			エドヒガンザクラ	3.0 0.12 1.0	本	1.0	二脚鳥居支柱（添木付）
			カツラ	3.0 0.12 1.0	本	1.0	二脚鳥居支柱（添木付）
			シダレザクラ	3.0 0.15 -	本	1.0	二脚鳥居支柱（添木付）
		中低木植栽工	イロハモミジ	2.0 - 0.4	本	5.0	ハツ掛支柱（竹）
			ハナミズキ（白）	2.0 - 0.5	本	9.0	ハツ掛支柱（竹）
			ハナミズキ（紅）	2.0 - 0.5	本	11.0	ハツ掛支柱（竹）
			アセビ	0.4 - 0.25	株	31.0	4株/m2
			アベリア	0.4 - 0.3	株	29.0	4株/m2
			サツキツツジ	0.4 - 0.5	株	109.0	4株/m2
			ヒラドツツジ	0.4 - 0.4	株	50.0	4株/m2
			ガクアジサイ	0.4 - 2本立	株	34.0	4株/m2
			ドウダンツツジ	0.4 - 0.2	株	45.0	4株/m2
		地被類植栽工	クラビア	9cmポット	ポット	432.0	4ポット/m2
		支柱工	ハツ掛支柱（丸太）		組	1.0	
			二脚鳥居支柱（添木付）		組	3.0	
			ハツ掛支柱（竹）		組	25.0	
園路広場整備工							
	舗装・縁石工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	0.7	
			埋戻し	小規模	m3	0.01	
		土系舗装工	クレイ舗装工		m2	1572.5	
		アスファルト系舗装工	市道部アスファルト舗装	As t=50	m2	10.7	車道
			透水性アスファルト舗装-1工	車両乗入対応型	m2	75.6	
			透水性アスファルト舗装-2工	一般歩行型	m2	316.3	
		コンクリート系舗装工	コンクリート舗装工	Co t=100 路盤 t=100	m2	41.8	
			透水性インターロッキング舗装-1工	車両乗入対応型	m2	12.1	
			透水性インターロッキング舗装-2工	一般歩行型	m2	55.0	
			視覚障がい者誘導ブロック舗装工-1	点状・線状	m2	5.8	
			視覚障がい者誘導ブロック舗装工-2	点状	m2	1.1	
		コンクリート系縁石工	歩車道境界ブロック工（両面）	180/230×250×600	m	32.2	
			歩車道境界ブロック工（両面端末用）	180/230×250×600	箇所	4.0	
			地先境界ブロック-1工	120×120×600	m	5.8	コンクリート基礎
			地先境界ブロック-2工	120×120×600	m	220.4	
			コンクリート縁石	120×120×600	m	214.5	

上二宮田公園整備工事 数量総括表							
工事区分	工種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備考
休養施設整備工							
	サービス施設設置工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	4.8	
			埋戻し	小規模	m3	3.6	
		ベンチ・テーブル工	かまどベンチ工		基	1.0	
			背付きベンチ工		基	4.0	
			背なしベンチ工		基	1.0	
			スクエアベンチ工		基	1.0	
		水飲み工	水飲み工	車イス対応	基	1.0	
		時刻表示工	時計塔工	片面	基	1.0	
パーゴラ工							
	パーゴラ設置工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	7.7	
			埋戻し	小規模	m3	4.5	
		パーゴラ工	日陰パーゴラ工	休息用特殊屋根片持	基	2.0	
遊戯施設工							
	遊戯施設整備工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	23.3	
			埋戻し	小規模	m3	17.2	
		遊具組立設置工	砂場工	ゴムチップ 10角型	基	1.0	
			門扉		組	1.0	
			幼児用すべり台工	クリーパー	基	1.0	
			ラダー遊具工	ヒネリン	基	1.0	
			ブランコ工	2連パンパーシート	基	1.0	
			ブランコ柵工		組	1.0	
			健康遊具-1工	ぶらさがり	基	1.0	
			健康遊具-2工	ステップ	基	1.0	
便益施設工							
	建築設備組立設置工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	12.2	
			埋戻し	小規模	m3	3.2	
		トイレ工	トイレ工		棟	1.0	
管理施設工							
	給水設備工						
		作業土工	床掘り	小規模	m3	18.0	
			埋戻し	小規模	m3	11.9	
		給水管路工	給水管-1工	HIVP-25	m	16.7	
			給水管-2工	HIVP-20	m	91.6	
			給水管-3工	HIVP-16	m	2.8	
			埋設標識シート工	W=150 2倍折り	m	109.2	
			埋設標	コンクリート杭	箇所	9.0	
		水栓類取付工	本管取り出し工	25A	箇所	1.0	
			メーターボックス工	25A	個	1.0	
			止水栓-1工	25A ボックス共	個	1.0	
			止水栓-2工	25A ボックス共	個	1.0	
			止水栓-3工	20A ボックス共	個	2.0	
			止水栓-4工	15A ボックス共	個	1.0	
			散水栓工	20A ボックス共	個	2.0	

上二宮田公園整備工事 数量総括表							
工事区分	工種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備考
		雨水排水設備工					
		作業土工	床掘り	小規模	m3	0.4	
		管渠工	硬質塩化ビニル管工	VU-100	m	3.0	
		柵工	既設L型側溝柵側壁穴あけ接続工	φ100	箇所	1.0	
			L型側溝柵縁塊・蓋工	歩行者横断用	箇所	1.0	
		側溝工	市道部L型側溝工	L型切下げ車両対応	m	10.1	
		汚水排水設備工					
		作業土工	床掘り	小規模	m3	3.0	
			埋戻し	小規模	m3	1.6	
		管渠工	硬質塩化ビニル管-1工	VU-150	m	5.1	
			硬質塩化ビニル管-2工	VU-100	m	0.4	
		柵工	塩ビ汚水柵工	φ200 本管φ150	箇所	1.0	
		電気設備工					
		作業土工	床掘り	小規模	m3	28.1	
			埋戻し	小規模	m3	20.0	
		受変電設備工	引込柱工	鋼管	箇所	1.0	
			分電盤工	自立型	面	1.0	
		電線管路工	波付硬質ポリエチレン管-1工	FEP-50	m	5.6	
			波付硬質ポリエチレン管-2工	FEP-30	m	154.2	
			ハンドホール工	国交省型	箇所	1.0	
			ケーブル工	EM-CE5.5□-2C	m	107.2	
			埋設標識シート工	W=150 2倍折り	m	85.3	
			埋設標工	コンクリート杭	箇所	4.0	
		照明設備工	照明灯工	園内灯	基	3.0	
			ソーラー灯工	防災灯	基	1.0	
付帯工							
		管理施設整備工					
		作業土工	床掘り	小規模	m3	27.7	
			埋戻し	小規模	m3	15.4	
		サイン工	制札板工		基	1.0	
			掲示板工		基	2.0	
		柵・門扉工	フェンス-1工	ウォール+フェンスH2.0m	m	44.3	
			フェンス-2工	H0.8m	m	97.1	
		車止め工	車止め工	馬型W750 可動式鍵付	基	5.0	
		白線工	白線引き-1工	白線 W10cm	m	5.0	
			白線引き-2工	白線 文字・矢印	箇所	1.0	
		構造物撤去工					
		構造物取壊し工	舗装版切断工	t=50	m	14.7	
			市道部アスファルト舗装撤去工	車道	m2	10.7	
			市道部L型側溝撤去工		m	10.1	
			市道部L型側溝柵ブロック撤去		箇所	1.0	
			防火水槽撤去工		箇所	1.0	
			番線柵撤去工		m	201.3	
			掲示板-1撤去工		箇所	1.0	
			掲示板-2撤去工		箇所	1.0	
			注意看板撤去		基	2.0	
			プランター撤去		基	6.0	
			U型側溝ブロック撤去		箇所	9.0	
			支柱撤去		本	1.0	

上二宮田公園整備工事 数量総括表

[illegible]

上二宮田公園整備工事
数量調書

上二宮田公園整備工事 数量調書							
工事区分	工種	種 別	細 別	単位	計算式	数量	備考
基盤整備工							
	敷地造成工						
		掘削工		m3	504. 2	504. 2	
		残土運搬・処分工	残土	m3	676. 1	676. 1	
植栽基盤工							
	植栽基盤整備工						
		床掘り		m3	3. 7	3. 7	
		植栽基盤工	黒土	m3	75. 7	75. 7	
			黒土＋施肥	m3	9. 3	9. 3	
	植栽工						
		高木植栽工	アラカシ	本	1. 0	1. 0	ハツ掛支柱（丸太）
			エドヒガンザクラ	本	1. 0	1. 0	二脚鳥居支柱（添木付）
			カツラ	本	1. 0	1. 0	二脚鳥居支柱（添木付）
			シダレザクラ	本	1. 0	1. 0	二脚鳥居支柱（添木付）
		中低木植栽工	イロハモミジ	本	5. 0	5. 0	ハツ掛支柱（竹）
			ハナミズキ（白）	本	9. 0	9. 0	ハツ掛支柱（竹）
			ハナミズキ（紅）	本	11. 0	11. 0	ハツ掛支柱（竹）
			アセビ	株	3+8+2+4+4+6+4	31. 0	4株/m2
			アベリア	株	8+7+8+6	29. 0	4株/m2
			サツキツツジ	株	20+10+16+35+5+11+4+3+5	109. 0	4株/m2
			ヒラドツツジ	株	6+11+5+8+6+5+9	50. 0	4株/m2
			ガクアジサイ	株	8+5+4+5+4+4+4	34. 0	4株/m2
			ドウダンツツジ	株	6+8+15+8+8	45. 0	4株/m2
			クラピア	㎡	312+120	432. 0	4㎡/m2
			ハツ掛支柱（丸太）	組	1. 0	1. 0	
			二脚鳥居支柱（添木付）	組	1+1+1	3. 0	
			ハツ掛支柱（竹）	組	5+9+11	25. 0	
園路広場整備工							
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	0. 7	0. 7	
		埋戻し	小規模	m3	0. 01	0. 01	
	舗装・縁石工						
		土系舗装工	クレイ舗装工	m2	1235. 0+207. 0+110. 5+20. 0	1572. 5	
		アスファルト系舗装工	市道部アスファルト舗装	m2	5. 7+5. 0	10. 7	
			透水性アスファルト舗装-1工	m2	75. 6	75. 6	
			透水性アスファルト舗装-2工	m2	241. 5+5. 0+69. 8	316. 3	
		コンクリート系舗装工	コンクリート舗装工	m2	22. 5+19. 3	41. 8	
			透水性インターロッキング舗装-1工	m2	12. 1	12. 1	
			透水性インターロッキング舗装-2工	m2	12. 8+42. 2	55. 0	
			視覚障がい者誘導ブロック舗装工-1	m2	4. 8+1. 0	5. 8	
			視覚障がい者誘導ブロック舗装工-2	m2	1. 1	1. 1	
		コンクリート系縁石工	歩車道境界ブロック工（両面）	m	22. 3+9. 9	32. 2	
			歩車道境界ブロック工（両面端末用）	箇所	1+1+1+1	4. 0	
			地先境界ブロック-1工	m	5. 8	5. 8	
			地先境界ブロック-2工	m	28. 0+5. 5+9. 6+36. 9+140. 4	220. 4	
			コンクリート縁石	m	26. 8+32. 2+13. 0+24. 1+1. 8+5. 3+6. 5+82. 6+22. 2	214. 5	
休養施設整備工							
	サービス施設設置工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	4. 8	4. 8	
		埋戻し	小規模	m3	3. 6	3. 6	
		ベンチ・テーブル工	かまどベンチ工	基	1. 0	1. 0	
			背付きベンチ工	基	2+2	4. 0	
			背なしベンチ工	基	1. 0	1. 0	
			スクエアベンチ工	基	1. 0	1. 0	
		水飲み工	水飲み工	基	1. 0	1. 0	
		時刻表示工	時計塔工	基	1. 0	1. 0	

上二宮田公園整備工事 数量調書							
工事区分	工種	種 別	細 別	単位	計算式	数量	備考
パーゴラ工							
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	7.7	7.7	
		埋戻し	小規模	m3	4.5	4.5	
	パーゴラ設置工						
		パーゴラ工	日陰パーゴラ工	基	2.0	2.0	
遊戯施設工							
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	23.3	23.3	
		埋戻し	小規模	m3	17.2	17.2	
	遊戯施設整備工						
		遊具組立設置工	砂場工	基	1.0	1.0	
			門扉	組	1.0	1.0	
			幼児用すべり台工	基	1.0	1.0	
			ラダー遊具工	基	1.0	1.0	
			ブランコ工	基	1.0	1.0	
			ブランコ柵工	組	1.0	1.0	
			健康遊具-1工	基	1.0	1.0	
			健康遊具-2工	基	1.0	1.0	
便益施設工							
	建築施設組立設置工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	12.2	12.2	
		埋戻し	小規模	m3	3.2	3.2	
		トイレ工		棟	1.0	1.0	
管理施設工							
	給水設備工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	18.0	18.0	
		埋戻し	小規模	m3	11.9	11.9	
		給水管路工	給水管-1工	m	0.9+15.8	16.7	HIVP-25
			給水管-2工	m	11.2+9.6+34.0+36.8	91.6	HIVP-20
			給水管-3工	m	2.8	2.8	HIVP-16
			埋設標識シート工	m	109.2	109.2	W=150 2倍折り
			埋設標	箇所	9.0	9.0	コンクリート杭
		水栓類取付工	本管取り出し工	箇所	1.0	1.0	25A
			メーターボックス工	個	1.0	1.0	25A
			止水栓-1工	個	1.0	1.0	25A ボックス共
			止水栓-2工	個	1.0	1.0	25A ボックス共
			止水栓-3工	個	2.0	2.0	20A ボックス共
			止水栓-4工	個	1.0	1.0	15A ボックス共
			散水栓工	個	2.0	2.0	20A ボックス共
	雨水排水設備工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	0.4	0.4	
			硬質塩化ビニル管工	m	3.0	3.0	VU-100
			既設L型側溝樹側壁穴あけ接続	箇所	1.0	1.0	φ100
			L型側溝樹縁塊・蓋工	箇所	1.0	1.0	歩行者横断用
		側溝工	市道部L型側溝工	m	0.1+5.0+5.0	10.1	
	汚水排水設備工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	3.0	3.0	
		埋戻し	小規模	m3	1.6	1.6	
		管渠工	硬質塩化ビニル管-1工	m	5.1	5.1	VU-150
			硬質塩化ビニル管-2工	m	0.4	0.4	VU-100
		樹工	塩ビ汚水樹工	箇所	1.0	1.0	φ200 本管φ150

上二宮田公園整備工事 数量調書							
工事区分	工種	種 別	細 別	単位	計算式	数量	備考
	電気設備工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	28.1	28.1	
		埋戻し	小規模	m3	20.0	20.0	
		受変電設備工	引込柱工	箇所	1.0	1.0	鋼管
			分電盤工	面	1.0	1.0	自立型
		電線管路工	波付硬質ポリエチレン管-1工	m	2.8+2.8	5.6	FEP-50
			波付硬質ポリエチレン管-2工	m	2.8+20.7+20.7+42.2+42.2+20.6+2.5+2.5	154.2	FEP-30
			ハンドホール工	箇所	1.0	1.0	国交省型
			ケーブル工	m	3.8+4+21.7+44.2+21.6+4.5	107.2	EM-CE5.5□-2C
			埋設標識シート工	m	1.8+19.7+40.2+19.6+1.5+2.5	85.3	W=150 2倍折り
			埋設標工	箇所	4.0	4.0	コンクリート杭
		照明設備工	照明灯工	基	3.0	3.0	園内灯
			ソーラー灯工	基	1.0	1.0	防災灯
付帯工							
	管理施設整備工						
	作業土工						
		床掘り	小規模	m3	27.7	27.7	
		埋戻し	小規模	m3	15.4	15.4	
		サイン工	制札板工	基	1.0	1.0	
			掲示板工	基	1.0+1.0	2.0	
		柵・門扉工	フェンス-1工	m	44.3	44.3	
			フェンス-2工	m	30.3+20.6+33.8+12.4	97.1	
		車止め工	車止め工	基	3+1+1	5.0	
		白線工	白線引き-1工	m	5.0	5.0	
			白線引き-2工	箇所	1.0	1.0	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	舗装版切断工	m	7.7+7.0	14.7	
			市道部アスファルト舗装撤去工	m2	5.7*1.0+5.0*1.0	10.7	
			市道部L型側溝撤去工	m	0.1+5.0+5.0	10.1	
			市道部L型側溝樹ブロック撤去	箇所	1.0	1.0	
			防火水槽撤去工	箇所	1.0	1.0	
			番線柵撤去工	m	82.3+82.2+33.2+3.6	201.3	
			掲示板-1撤去工	箇所	1.0	1.0	
			掲示板-2撤去工	箇所	1.0	1.0	
			注意看板撤去	基	2.0	2.0	
			ブランター撤去	基	6.0	6.0	
			U型側溝ブロック撤去	箇所	9.0	9.0	
			支柱撤去	本	1.0	1.0	
	発生材処理・運搬工						
		0	アスファルト塊	m3	0.597	0.6	
			コンクリートガラ（無筋）	m3	1.7695	1.8	
			コンクリートガラ（鉄筋）	m3	0.245	0.2	
			鉄くず	m3	0.152	0.2	
			混合廃棄物	m3	5.5338	5.5	
			木材	m3	3.2568	3.3	
仮設工							
	仮設工						
		仮囲い	H3.0m	m	44.3	44.3	
		B型バリアード設置工	H=1.8m	m	84.5+72.3	156.8	
		防塵シート設置工	1.8m×3.6m	m	84.5+72.3	156.8	
		キャスターゲート	W=6.0m H=1.8m	箇所	1.0	1.0	
		敷鉄板設置・撤去	1524mm*6096mm	枚	14.0	14.0	
		鋼板賃料	22*1524mm*6096mm	式	1.0	1.0	

上二宮田公園整備工事
撤去数量計算書

撤去・取壊し施設(廃材) 集計表

[illegible]

上二宮田公園整備工事
土工数量計算書

基盤整備工数量計算書

[illegible]

作業土工集計表

	集計エリア	単位	切土 (NET)				切土 (埋戻変化率)				埋戻		残土処分			基面整正		
			土砂	軟岩	硬岩	合計	土砂			合計	流用土	砂	運搬					
			土量変化率				0.90				NET	NET	NET地山		1.20			
②	植栽基盤工	m3	3.65			3.65	3.29			3.29	0.00	0.00	10.69		12.83	0.00		
③	園路広場整備工	m3	0.66			0.66	0.59			0.59	0.01	0.00	0.65		0.78	19.28		
④	サービス施設設置工	m3	4.82			4.82	4.34			4.34	3.59	0.00	1.23		1.48	4.25		
⑤	パーゴラ工	m3	7.68			7.68	6.91			6.91	4.49	0.00	3.19		3.83	7.26		
⑥	遊戯施設工	m3	23.29			23.29	20.96			20.96	17.22	0.00	6.06		7.27	21.23		
⑦	建築設備組立設置工	m3	12.21			12.21	10.99			10.99	3.22	0.00	8.99		10.79	13.24		
⑧	給水設備工	m3	18.04			18.04	16.24			16.24	11.86	0.00	6.18		7.42	44.85		
⑨	雨水排水設備工	m3	0.35			0.35	0.32			0.32	0.00	0.00	0.35		0.42	1.98		
⑩	汚水排水設備工	m3	3.02			3.02	2.72			2.72	1.57	0.00	1.45		1.74	3.90		
⑪	電気設備工	m3	28.11			28.11	25.30			25.30	19.98	0.00	8.14		9.77	44.92		
⑫	管理施設整備工	m3	27.66			27.66	24.89			24.89	15.43	0.00	12.24		14.69	34.09		
①～⑧工事小計			129.49		0.00	129.49	116.54				77.37	0.00	59.17		71.00	195.00		工事計

※基面整正については、1箇所当たりの施工土量が100㎡未満なため、作業土工から除外する

②

植栽基盤工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量 (m 3)				②' 面積	③計上単位		④土工量集計 (m 3) (②÷③×①)				④' 面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
植栽残土	1.0	式	3.65			10.69		1.0	式	3.65	0.00	0.00	10.69		
計										3.65	0.00	0.00	10.69		

③

園路広場整備工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量（m ³ ）				②'面積	③計上単位		④土工量集計（m ³ ）（②÷③×①）				④'面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
歩車道境界ブロック工（両面）	32.20	m	0.09	0.00		0.09	3.10	10.0	m	0.29	0.00	0.00	0.29	9.98	
歩車道境界ブロック工（両面端未用）	4.00	箇所	0.05	0.00		0.05	1.86	10.0	箇所	0.02	0.00	0.00	0.02	0.74	
地先境界ブロック-1工	5.80	m	0.22	0.01		0.21	2.00	10.0	m	0.13	0.01	0.00	0.12	1.16	
地先境界ブロック-2工	220.40	m	0.01	0.00		0.01	0.17	10.0	m	0.22	0.00	0.00	0.22	3.75	
コンクリート縁石	214.50	m	0.00	0.00		0.00	0.17	10.0	m	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	
計										0.66	0.01	0.00	0.65	19.28	

③

④

サービス施設設置工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量 (m ³)				②'面積	③計上単位		④土工量集計 (m ³) (②÷③×①)				④'面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
かまどベンチ工	1.00	基	2.88	2.52		0.36	2.40	10.0	基	0.29	0.25	0.00	0.04	0.24	
背付きベンチ工	4.00	基	3.24	2.74		0.50	3.20	10.0	基	1.30	1.10	0.00	0.20	1.28	
背なしベンチ工	1.00	基	4.86	4.18		0.68	3.20	10.0	基	0.49	0.42	0.00	0.07	0.32	
スクエアベンチ工	1.00	基	5.12	4.60		0.52	3.60	10.0	基	0.51	0.46	0.00	0.05	0.36	
水飲み工	1.00	基	5.74	3.72		2.02	8.42	10.0	基	0.57	0.37	0.00	0.20	0.84	
時計塔工	1.00	基	16.64	9.93		6.71	12.10	10.0	基	1.66	0.99	0.00	0.67	1.21	
計										4.82	3.59	0.00	1.23	4.25	

④

パーゴラ工

⑤

⑥

遊戯施設工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量（m ³ ）				②'面積	③計上単位		④土工量集計（m ³ ）（②÷③×①）				④'面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
砂場工	1.00	基	32.80	12.40		20.40	100.62	10.0	基	3.28	1.24	0.00	2.04	10.06	
門扉	1.00	組	8.10	7.06		1.04	3.20	10.0	組	0.81	0.71	0.00	0.10	0.32	
幼児用すべり台工	1.00	基	30.78	19.08		11.70	36.40	10.0	基	3.08	1.91	0.00	1.17	3.64	
ラダー遊具工	1.00	基	14.30	11.42		2.88	8.00	10.0	基	1.43	1.14	0.00	0.29	0.80	
ブランコ工	1.00	箇所	47.19	37.53		9.66	21.60	10.0	箇所	4.72	3.75	0.00	0.97	2.16	
ブランコ柵工	1.00	箇所	69.49	59.80		9.69	28.35	10.0	箇所	6.95	5.98	0.00	0.97	2.84	
健康遊具-1工	1.00	基	11.73	9.90		1.83	4.050	10.0	基	1.17	0.99	0.00	0.18	0.41	
健康遊具-2工	1.00	基	18.48	15.04		3.44	10.000	10.0	基	1.85	1.50	0.00	0.34	1.00	
計										23.29	17.22	0.00	6.06	21.23	

⑥

7

建築設備組立設置工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量（m ³ ）				②'面積	③計上単位		④土工量集計（m ³ ） （②÷③×①）				④'面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
トイレ工	1.00	棟	122.06	32.18		89.88	132.37	10.0	棟	12.21	3.22	0.00	8.99	13.24	
計										12.21	3.22	0.00	8.99	13.24	

7

給水設備工

⑧

⑨

雨水排水設備工

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量 (m 3)				②' 面積	③計上単位		④土工量集計 (m 3) (②÷③×①)				④' 面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
管路土工	1.00	式	0.35	0.00		0.35	1.98	1.00	式	0.35	0.00	0.00	0.35	1.98	
計										0.35	0.00	0.00	0.35	1.98	

⑩

電気設備工

⑪

施設名称	①総施工量		②計上単位当り土工量 (m ³)				②'面積	③計上単位		④土工量集計 (m ³) (②÷③×①)				④'面積	備考
	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	数量	単位	掘削	埋戻	埋戻山砂	残土処分	基面整正	
制札板工	1.00	基	15.75	11.25		4.50	11.25	10.0	基	1.58	1.13	0.00	0.45	1.13	
掲示板工	2.00	基	8.60	6.18		2.42	9.80	10.0	基	1.72	1.24	0.00	0.48	1.96	
フェンス-1工	44.30	m	4.25	1.85		2.40	6.00	10.0	m	18.83	8.20	0.00	10.63	26.58	
フェンス-2工	97.10	m	0.57	0.50		0.07	0.39	10.0	m	5.53	4.86	0.00	0.68	3.79	
車止め工	5.00	基	0.00	0.00		0.00	1.25	10.0	基	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	
計										27.66	15.43	0.00	12.24	34.09	

高中木客土

	本数	客土量集計		残土 (m3)	鉢径 (cm)	鉢高 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴径 (cm)	植穴深さ (cm)	植穴容量 (m3)	植穴容量 -鉢容量	客土			客土量 置換深 (cm)
		表土置換 (m3)	通常客土 (m3)									(全量) (m3)	20cm以下分 (m3)	20cmを超える分 (m3)	
高木															
幹周(cm)															
10未満	0				33	25	0.017	69	37	0.090	0.073	0.073			20
10以上 15未満	2	0.13	0.08	0.28	38	28	0.028	75	40	0.140	0.112	0.112	0.0699	0.0421	20
15以上 20未満	2	0.15	0.26	0.54	47	33	0.061	87	46	0.270	0.209	0.209	0.0786	0.1304	20
20以上 25未満	0				57	39	0.110	99	53	0.440	0.330	0.330			20
25以上 30未満	0				66	45	0.170	111	59	0.650	0.480	0.480			20
30以上 35未満	0				71	48	0.210	117	62	0.760	0.550	0.550			20
35以上 45未満	0				90	59	0.400	141	75	1.340	0.940	0.940			20
45以上 60未満	0				113	74	0.740	171	90	2.280	1.540	1.540			20
60以上 75未満	0				141	91	1.320	207	109	3.700	2.380	2.380			20
75以上 90未満	0				170	108	2.080	243	128	5.450	3.370	3.370			20
計		0.28	0.34	0.82											


中低木															
高さ(cm)															
30未満					15	8	0.001	29	23	0.015	0.014	0.014			20
30以上 50未満	298	4.44	1.51	6.55	17	10	0.002	33	26	0.022	0.020	0.020	0.0149	0.0051	20
50以上 80未満					20	12	0.004	37	28	0.030	0.026	0.026			20
80以上 100未満					22	13	0.005	41	31	0.040	0.035	0.035			20
100以上 150未満					26	16	0.008	46	35	0.057	0.049	0.049			20
150以上 200未満					30	19	0.013	54	40	0.090	0.077	0.077			20
200以上 250未満	25	0.96	1.80	3.32	35	23	0.022	61	46	0.133	0.111	0.111	0.0387	0.0723	20
250以上 300未満					40	26	0.032	69	51	0.188	0.156	0.156			20
計		5.4	3.31	9.87											
施肥対象客土 小計		5.68	3.65												
施肥対象客土 合計			9.33												

植栽客土量	客土量集計		残土 (m3)
	表土置換 (m3)	20cm超え客土 (m3)	
合計	5.68	3.65	10.69

樹木客土集計

必要客土量: 425*0.2= 85.00 m3
内 黒土: 85.00-9.33= 75.67 m3
黒土+施肥: 9.33 m3


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



100 m 当り

[illegible]


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



100 m 当り

[illegible]


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



100 m 当り

[illegible]



單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 m 当り

[illegible]


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 箇所 当り

[illegible]


単 位 数 量 計 算 書




撤去・掘削断面図 S=1/40



新設・復旧断面図 S=1/40




仮復旧撤去断面図 S=1/40




本復旧断面図 S=1/40

撤去図



仮復旧図




仮復旧撤去図



本復旧図




単 位 数 量 計 算 書



歩道アスファルト舗装撤去断面図 S=1/10


舗装止め撤去断面図 S=1/10

U型側溝撤去断面図 S=1/10




舗装止め復旧断面図 S=1/10

U型側溝復旧断面図 S=1/10




歩道アスファルト舗装仮復旧断面図



歩道アスファルト舗装本復旧断面図 S=1/10


単 位 数 量 計 算 書				
名 称		本管取り出し工		
番号	工種名	規格／計算式	数 量	単位 摘要
	【撤去工】			
1	舗装版切断工	$(0.65+0.40+0.65)*10$	17.00	m
2	アスファルト舗装撤去工	$0.40*0.65*10$	2.60	m ²
3	コンクリート構造物撤去工 無筋	$(0.15*0.3*0.40+(0.4*0.05+0.3*0.03+0.4*0.36-(0.3+0.26)/2*0.3-0.05*0.05/2*2))*0.40*10$	0.41	m ³
4	アスファルトガラ	$0.40*0.65*0.04*10$	0.10	m ³
5	コンクリートガラ 無筋	$(0.15*0.3*0.40+(0.4*0.05+0.3*0.03+0.4*0.36-(0.3+0.26)/2*0.3-0.05*0.05/2*2))*0.40*10$	0.41	m ³
6	アスファルトガラ処分	$0.10*2.35$	0.23	t
7	コンクリートガラ処分 無筋	$0.41*2.35$	0.96	t
8	U型側溝及び蓋取外し工 L=600	$1*10$	10.00	枚
9	床掘	$1.71*0.40*10$	6.84	m ³
10	残土処理	$1.71*0.40*10$	6.84	m ³
11	基面整正	$2.920*0.40*10$	11.68	m ²
	【給水管取出し工事】			
12	サドル分水栓 300-25	$1*10$	10.00	箇所
13	防食キャップ φ25	$1*10$	10.00	箇所
14	高密度ポリエチレン管 (HPPE) φ25 定尺5.0m	$1.00+0.85+0.15+0.30+0.10+0.15=2.55m$ 1×10	10.00	本
15	同上切断工	$6*10$	60.00	口
16	ネジ付き融着継手 (受口・挿し口)ユニオンφ25	$2*10$	20.00	個
17	同上設置工	$2*10$	20.00	口
18	EFエルボφ25	$4*10$	40.00	個
19	同上設置工	$4*10$	40.00	箇所
20	EFソケットφ25	$4*10$	40.00	個
21	同上設置工	$4*10$	40.00	箇所
22	埋設シート	$2.30*10$	23.00	m

[illegible]



止水栓-1工


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 個 当り

止水栓-2工


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 個 当り

止水栓-3工


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 個 当り

止水栓-4工



單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 個 当り


散水栓工

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 個 当り

單 位 数 量 計 算 書



100 m 当り

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




100 m 当り

既設 L 型側溝柵側壁穴あけ接続工

[illegible]


L型側溝柵縁塊・蓋工

單位數量計算書




10 箇所 当り

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



100 m 当り

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




樹 リ ス ト						
樹番号	樹名称	樹 仕 様	樹深さ (H)	蓋仕様		備 考
0No. 1	塩ビ樹	小口径塩ビ樹 200φ	650	塩ビ蓋		
			平均 650			

平均高さ=930

10 箇所 当り


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 面 当り

波付硬質ポリエチレン管-1工


單 位 数 量 計 算 書



100 m 当り

波付硬質ポリエチレン管-2工


單位數量計算書



100 m 当り

波付硬質ポリエチレン管-3工

單 位 数 量 計 算 書




100 m 当り

[illegible]


ハンドホール工

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---





10 箇所 当り

[illegible]

[illegible]


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---



10 箇所 当り

[illegible]

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 基 当り


[illegible]

ソーラー灯工

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 基 当り

[illegible]

市道部アスファルト舗装工

單 位 数 量 計 算 書




密粒度アスファルト混合物 t=50
プライムコート (PK-3) 1.2リットル/m²
粒度調整碎石 (M-30) 路盤 t=150
クラッシャーラン (C-40) 路盤 t=300

100.00 m² 当り

[illegible]

透水性アスファルト舗装-1工

單位數量計算書




開粒度アスファルト混合物
再生クラッシャーラン(RC-40)路盤 t=200
フィルター層(再生砂)

100.00 m² 当り

[illegible]

透水性アスファルト舗装-2工

單 位 数 量 計 算 書



路 床


開粒度アスファルト混合物
再生クラッシャーラン(RC-40)路盤 t=100
フィルター層(再生砂)

100.00 m² 当り

[illegible]

コンクリート舗装工


單 位 数 量 計 算 書




100.00 m² 当り

[illegible]

單位數量計算書


[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

視覚障がい者誘導ブロック舗装工-1

單 位 数 量 計 算 書




視覚障がい者誘導用ブロック 300×300×t60（透水性）
敷砂 t=30
再生クラッシャーラン(RC-40)路盤 t=100
フィルター層(再生砂)

100.00 m² 当り

[illegible]

視覚障がい者誘導ブロック舗装工-2

單位數量計算書




視覚障がい者誘導用ブロック $300 \times 300 \times t80$ (透水性)
敷砂 $t=30$
再生粒調砕石(RM-40)路盤 $t=100$
再生クラッシャーラン(RC-40)路盤 $t=150$
フィルター層(再生砂)

100.00 m² 当り

[illegible]

歩車道境界ブロック（両面一般部）工

單 位 数 量 計 算 書




10.00 m 当り

[illegible]

歩車道境界ブロック（両面端末部）工


單 位 数 量 計 算 書



10.00 箇所 当り

[illegible]

地先境界ブロック-1工




10.00 m 当り

[illegible]

地先境界ブロック-2工

單位數量計算書




10.00 m 当り

[illegible]


コンクリート縁石


單 位 数 量 計 算 書




10.00 m 当り

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

ブランコ柵工


單位數量計算書



10.00 組 当り

[illegible]


單 位 数 量 計 算 書



10.00 基 当 り

[illegible]

單 位 数 量 計 算 書




10.00 基 当り

[illegible]

かまどベンチ工

單位數量計算書



10.00 基 当り


[illegible]

[illegible]

[illegible]

スクエアベンチ工


單 位 数 量 計 算 書



10.00 基 当り


[illegible]

単 位 数 量 計 算 書



フェンス-1工


單位數量計算書



10.00 m 当り

[illegible]




單位數量計算書



100.00 箇所 当り

[illegible]



単 位 数 量 計 算 書



10.00 基 当り

[illegible]


単 位 数 量 計 算 書



[illegible]

市道部アスファルト舗装撤去工

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




断面図 S=1/10

100 m² 当り

[illegible]

市道部 L 型側溝撤去工

單位數量計算書




10 m 当り

[illegible]

市道部 L 型側溝柵ブロック撤去工


單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 箇所 当り

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書



排水用穴開け
φ100




10 箇所 当り

防火水槽撤去工 -2

[illegible]

番線柵撤去工

単 位 数 量 計 算 書




10 m 当り

名 称		番線柵撤去工			
番号	工種名	規格／計算式	数 量	単位	摘要
1	床掘	0.000	0.00	m3	
2	埋戻	床掘－残土	0.00	m3	
3	残土処理	0.000	0.00	m3	
4	トラロープ撤去工	10.000	10.00	m	
5	番線撤去工	4*10	40.00	m	
6	防風ネット撤去工	10.000	10.00	m	
7	丸太撤去工	10/1.0	10.00	本	
8	番線処分	0.098*10*4/1000/1.13 φ8 10.13m/kg = 0.098kg/m	0.00	m3	
9	混合廃棄物処分	0.025*10	0.25		
	混合廃棄物	トラロープ 0.025kg/m (参考)			
		0.106*10	1.06		
		防風ネット 0.106kg/m (参考)			
		計	1.31	kg	
		1.31*0.2	0.26	m3	0.2m3/1.0kg
10	木材	0.0162*10	0.16	m3	
	0.0162m3/本				

揭示板-1撤去

單位數量計算書




10 基 当り

[illegible]

揭示板-2撤去

單位數量計算書




10 基 当り

[illegible]

注意看板撤去

單位數量計算書




10 基 当り

[illegible]

プランター撤去

單位數量計算書





10 基 当 り

[illegible]

U型ブロック撤去

單	位	數	量	計	算	書
---	---	---	---	---	---	---




10 基 当り

[illegible]

支柱撤去

單位數量計算書



10 基 当り

[illegible]

給水管土工集計表

名 称	施設間距離	掘削長	掘削幅	掘削深	計 算 式			掘削量	埋戻し量	掘削長 単位残土量		残土量	備 考
					掘削長	掘削幅	掘削深						
①L1-1 HIVP-25 立上り～分岐	0.3+0.2	0.5	0.40	0.432	0.50 ×	0.4 ×	0.432 =	0.086	0.060	0.500 ×	0.053 =	0.026	
②L2 HIVP-25 分岐～トイレ	0.3+0.9+1.2+12.5+0.3+0.3	15.50	0.40	0.432	15.50 ×	0.4 ×	0.432 =	2.678	1.857	15.500 ×	0.053 =	0.821	
③L3 HIVP-20 分岐～分岐	11.2	11.20	0.40	0.386	11.20 ×	0.4 ×	0.386 =	1.729	1.169	11.200 ×	0.050 =	0.560	
④L4 HIVP-20 分岐～散水栓	8.8+0.4	9.20	0.40	0.526	9.20 ×	0.4 ×	0.526 =	1.935	1.475	9.200 ×	0.050 =	0.460	
⑤L5 HIVP-20 分岐～分岐	26.6+7.4	34.00	0.40	0.386	34.00 ×	0.4 ×	0.386 =	5.249	3.549	34.000 ×	0.050 =	1.700	
⑥L6 HIVP-16 分岐～水飲み	1.7+0.3+0.2+0.2	2.40	0.40	0.522	2.40 ×	0.4 ×	0.522 =	0.501	0.384	2.400 ×	0.049 =	0.117	
⑦L7 HIVP-20 分岐～散水栓	35.4+0.4+0.6	36.40	0.40	0.356	36.40 ×	0.4 ×	0.356 =	5.183	3.363	36.400 ×	0.050 =	1.820	
水平距離		109.20											
給水管土工計								17.361	11.857			5.504	
給水管基面整正計					43.680 = 109.2 × 0.4 m ²								
					43.680 m ² 合計								

※残土は以下の通りとする。

	横		縦	単位残土量
HIVP-25	0.400	×	0.132 =	0.053
HIVP-20	0.400	×	0.126 =	0.050
HIVP-16	0.400	×	0.122 =	0.049

※基盤整正

$$109.2 \times 0.4 = \underline{43.68} \text{ (m}^2\text{)}$$

●掘削深の計算

- ①掘削深：0.632-0.20（黒土置換）＝ 0.432
 ②掘削深：0.632-0.20（黒土置換）＝ 0.432
 ③掘削深：0.626-0.24（舗装厚）＝ 0.386
 ④掘削深：0.626-0.10（舗装厚）＝ 0.526
 ⑤掘削深：0.626-0.24（舗装厚）＝ 0.386
 ⑥掘削深：0.622-0.10（舗装厚）＝ 0.522
 ⑦掘削深：0.626-(0.30+0.24)/2（舗装厚）＝ 0.356

柵区間	管径	距　離 (m)	控　除　距　離			床掘距離 (m)	上流地盤高 (m)	上流管底高 (m)	下流地盤高 (m)	下流管底高 (m)	管厚 +基礎厚 (m)	平均床掘深 (m)	造成控除後 床掘深 (m)	床掘幅 (m)	床　　　掘　　　量			合　計	基面製正 (m2)	
			上流側	下流側	計										床掘距離 ×	床掘深さ ×	床掘幅			
1	100VU	3.000	0.230	0.000	0.230	2.770	2.900	2.650	2.890	2.605	0.107	0.375	0.175	0.714	2.770 ×	0.175 ×	0.714	0.346	1.978	
													黒土置換0.20mを控除							
床掘控除距離 水飲み桝 $\frac{0.46}{2}$ = $\frac{0.230}{\quad}$ 合計 m3 0.346 1.978 (m3) (m2)																				
雨水管土工（埋め戻し量・残土量）																				
柵区間	管径	距　離 (m)	控　除　距　離			残土距離 (m)	床掘量 (m3)	埋め戻し量 (m3)	単位残土量計算式				残　　土　　量		合　計	備　考				
			上流側	下流側	計				単位残土 ×	土距離										
1	100VU	3.000	0.230	0.000	0.230	2.770	0.346	0.000	0.714×0.175	=	0.125	0.125 ×	2.770	0.346						
合計 0.346 0.000 残土合計 $\frac{0.346}{(m3)}$																				



污水排水管土工 (床掘)

[illegible]

床掘控除距離

トイレ

0.290

$$= 0.290$$


合計

m3


3.021

汚水管土工（埋め戻し量・残土量）

[illegible]

電線管土工集計表

[illegible]




番号	図 面 名 称	縮 尺	備 考
1	案内図・図面目録	－	
2	一般平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
3	標準断面図	1/100 (A1) 1/200 (A3)	
4	撤去平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
5	造成平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
6	造成断面図-1	1/100 (A1) 1/200 (A3)	
7	造成断面図-2	1/100 (A1) 1/200 (A3)	
8	造成断面図-3	1/100 (A1) 1/200 (A3)	
9	植栽平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
10	割付平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
11	給水設備平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
12	雨水排水設備平面・縦断図	図 示	
13	污水排水設備平面・縦断図	図 示	
14	電気設備平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
15	舗装平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
16	縁石平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
17	施設平面図	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
18	仮設平面図（参考図）	1/150 (A1) 1/300 (A3)	
19	詳細図- 1	図 示	ハツ掛支柱（丸太）・二脚鳥居支柱（添木付）・ハツ掛支柱（竹）・客土
20	詳細図- 2	図 示	本管取り出し-1
21	詳細図- 3	図 示	本管取出し-2、給水管-1、2、3・埋設標識シート・埋設標・メーターボックス
22	詳細図- 4	図 示	止水栓-1、2、3・散水栓・市道部 L 型側溝・硬質塩化ビニル管
23	詳細図- 5	図 示	塩ビ汚水樹・L型側溝樹縁塊・蓋
24	詳細図- 6	図 示	引込柱
25	詳細図- 7	図 示	分電盤
26	詳細図- 8	図 示	電線管理設標準図・埋設標識シート・埋設標・ハンドホール
27	詳細図- 9	図 示	照明灯
28	詳細図-10	図 示	ソーラー灯
29	詳細図-11	図 示	クレイ舗装・市道部アスファルト舗装・透水性アスファルト舗装-1、2・コンクリート舗装 視覚障がい者誘導ブロック舗装-1、2
30	詳細図-12	図 示	透水性インターロッキング舗装-1、2・歩車道境界ブロック・地先境界ブロック-1、2・コンクリート縁石
31	詳細図-13	図 示	砂場・幼児用すべり台・ラダー遊具
32	詳細図-14	図 示	門扉
33	詳細図-15	図 示	ブランコ・ブランコ柵
34	詳細図-16	図 示	健康遊具-1、2
35	詳細図-17	図 示	かまどベンチ・背付きベンチ・背なしベンチ・スクエアベンチ
36	詳細図-18	図 示	水飲み・制札板・時計塔
37	詳細図-19	図 示	掲示板・フェンス-1
38	詳細図-20	図 示	フェンス-2・車止め・白線引き-2
39	詳細図-21	図 示	日陰パーゴラ
40	詳細図-22	図 示	トイレ（1）
41	詳細図-23	図 示	トイレ（2）
42	詳細図-24	図 示	トイレ（3）
43	撤去詳細図-1(参考図)	図 示	市道アスファルト舗装撤去・市道部 L 型側溝撤去・市道部 L 型側溝樹ブロック撤去・ロープ柵撤去 防火水槽撤去・掲示板-1・2撤去
44	撤去詳細図-2(参考図)	図 示	注意看板撤去・プランター撤去・U型ブロック撤去・支柱撤去

工 事 名	上二宮田公園整備工事		
工事箇所	八潮市大字二丁目地内		
図 名	案内図・図面目録	設計番号	
縮 尺	－	製図年月日	年 月 図番 1
八潮市都市整備部公園みどり課			

一般平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)




工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	一般平面図	設計番号			
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月	図番	2
八潮市都市整備部公園みどり課					

標準断面図

1:100 (A1) 1:200 (A3)


A-A断面図



工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事個所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	標準断面図		設計番号		
縮 尺	1:100	製図年月日	年 月 日	図番	3
八潮市都市整備部公園みどり課					

撤去平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)



名 称	数量	単位	備 考
舗装版切断工	14.7	m	
市道部アスファルト舗装撤去	10.7	m2	
市道部L型側溝撤去	10.1	m	
市道部L型側溝樹ブロック撤去	1.-	箇所	
防火水槽・防火水槽マンホール撤去	1.-	箇所	
番線柵撤去	201.3	m	
掲示板-1撤去	1.-	箇所	
掲示板-2撤去	1.-	箇所	
注意看板撤去	2.-	基	
プランター撤去	6.-	基	
U型側溝ブロック撤去	9.-	箇所	
支柱撤去	1.-	本	

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	撤去平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月 日	図番 4
八潮市都市整備部公園みどり課				

造成断面図(1)

1:100 (A1) 1:200 (A3)

No. 0

GH+2.746
FH+2.88

	切 土	0.000 m2
	盛 土	0.000 m2

DL=0.00

No. 1

GH+2.983
FH+2.99

	切 土	6.864 m2
	盛 土	0.000 m2

DL=0.00

No. 2

GH+3.094
FH+2.99

	切 土	8.371 m2
	盛 土	0.000 m2

DL=0.00

公園敷地 市 道





F0.00 F①0.00

- 特記事項
- ・ F①0.00は道路の計画高を示す。
 - ・ F0.00は計画高を示す。
 - ・ Z0.00は造成高を示す。
 - ・ G0.00は現況高を示す。

工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事個所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	造成断面図(1)	設計番号			
縮 尺	1:100	製図年月日	年 月	図番	6
八潮市都市整備部公園みどり課					

造成断面図(2)

1:100 (A1) 1:200 (A3)






- 特記事項
- ・ F①0.00は道路の計画高を示す。
 - ・ F0.00は計画高を示す。
 - ・ Z0.00は造成高を示す。
 - ・ G0.00は現況高を示す。

工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	造成断面図(2)	設計番号			
縮 尺	1:100	製図年月日	年 月	図番	7
八潮市都市整備部公園みどり課					

造成断面図(3)

1:100 (A1) 1:200 (A3)




特記事項
・ F①0.00は道路の計画高を示す。
・ F0.00は計画高を示す。
・ Z0.00は造成高を示す。
・ G0.00は現況高を示す。

工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	造成断面図(3)		設計番号		
縮 尺	1:100	製図年月日	年 月	図番	8
八潮市都市整備部公園みどり課					

植栽平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)




記号	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
アラ	アラカシ	3.0 株立 1.8	1.-	本	ハツ掛支柱 (丸太)
エド	エドヒガンザクラ	3.0 0.12 1.0	1.-	本	二脚鳥居支柱 (添木付)
カツ	カツラ	3.0 0.12 1.0	1.-	本	二脚鳥居支柱 (添木付)
シダ	シダレザクラ	3.0 0.15 -	1.-	本	二脚鳥居支柱 (添木付)
イロ	イロハモミジ	2.0 - 0.4	5.-	本	ハツ掛支柱 (竹)
ハナA	ハナミズキ (白)	2.0 - 0.5	9.-	本	ハツ掛支柱 (竹)
ハナB	ハナミズキ (紅)	2.0 - 0.5	11.-	本	ハツ掛支柱 (竹)
アセビ	アセビ	0.4 - 0.25	31.-	株	4株/m2
アベリア	アベリア	0.4 - 0.3	29.-	株	4株/m2
サツキツツジ	サツキツツジ	0.4 - 0.5	109.-	株	4株/m2
ヒラドツツジ	ヒラドツツジ	0.4 - 0.4	50.-	株	4株/m2

記号	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ガクアジサイ	ガクアジサイ	0.4 - 2本立	34.-	株	4株/m2
ドウダンツツジ	ドウダンツツジ	0.4 - 0.2	45.-	株	4株/m2
クラビア	クラビア	9.0cmポット	432.-	ポット	4ポット/m2
ハツ掛支柱 (丸太)	ハツ掛支柱 (丸太)		1.-	組	
二脚鳥居支柱 (添木付)	二脚鳥居支柱 (添木付)		3.-	組	
ハツ掛支柱 (竹)	ハツ掛支柱 (竹)		25.-	組	
客土	客土	黒土	75.7	m3	植栽地置換 A=425m2
		黒土 (施肥共)	9.3	m3	植穴客土

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	植栽平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月 日	図番 9
八潮市都市整備部公園みどり課				

割付平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)




曲線表						
測点	IA	R	TL	CL	SL	IP間距離
IP-1	89° 58' 45"	3.001	3.000	4.713	1.242	32.668
IP-2	88° 15' 04"	3.000	2.910	4.621	1.179	
IP-3	88° 13' 06"	2.999	2.907	4.618	1.178	45.501
IP-4	45° 00' 00"	3.000	1.243	2.356	0.247	15.400
IP-5	46° 14' 37"	3.000	1.281	2.421	0.262	5.650
IP-6	89° 43' 24"	3.000	2.986	4.698	1.232	11.839
IP-1						41.483

工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	割付平面図	設計番号			
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月	図番	10
八潮市都市整備部公園みどり課					


雨水排水設備平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)

平面図



縦断図




記号	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
→	硬質塩化ビニル管	VUφ100	3.0	m	
	既設L型側溝樹側壁穴あけ接続	φ100	1.-	箇所	
□	L型側溝樹縁塊・蓋	切下げ	1.-	箇所	
—	市道部L型側溝	L型切下げ車面対応	10.1	m	

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	雨水排水設備平面・縦断図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月	図番 12
八潮市都市整備部公園みどり課				


汚水排水設備平面図

1:50 (A1) 1:100 (A3)

平面図



縦断面図




記号	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
—>	硬質塩化ビニル管-1	VU φ 150	5.100	m	
—>	硬質塩化ビニル管-2	VU φ 100	0.412	m	
⊙	塩ビ汚水樹	φ 200	1	箇所	
⊙	塩ビ汚水樹	φ 200	1	箇所	市施工
- - ->	取付管	VU φ 150	1	箇所	市施工

工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	汚水排水設備平面・縦断面	設計番号			
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番	13
八潮市都市整備部公園みどり課					

電気設備平面図


1:150 (A1) 1:300 (A3)



工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	電気設備平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月	図番 14
八潮市都市整備部公園みどり課				

舗装平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)




記号	名 称	規 格	数量	単位	備 考
	クレイ舗装		1572.5	m2	
	市道部アスファルト舗装	As t=50	10.7	m2	
	透水性アスファルト舗装-1	車両乗入対応型	75.6	m2	
	透水性アスファルト舗装-2	一般歩行型	316.3	m2	
	コンクリート舗装	Co t=100 路盤 t=100	41.8	m2	
	透水性インターロッキング舗装-1	車両乗入対応型	12.1	m2	
	透水性インターロッキング舗装-2	一般歩行型	55.0	m2	
	視覚障がい者誘導ブロック舗装-1	点状・線状	5.8	m2	透水型
	視覚障がい者誘導ブロック舗装-2	点状	1.1	m2	透水型

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	舗装平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月 日	図番 15
八潮市都市整備部公園みどり課				

縁石平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)




記号	名 称	規 格	数量	単位	備 考
〰〰〰	歩車道境界ブロック (両面)	180/230×250×600	32.2	m	
〰〰〰	歩車道境界ブロック (両面端未用)	180/230×250×600	4.0	箇所	
〰〰〰	地先境界ブロック-1	120×120×600	5.8	m	コンクリート基礎
〰〰〰	地先境界ブロック-2	120×120×600	220.4	m	
〰〰〰	コンクリート縁石	120×120×600 (面15×15)	214.5	m	

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	縁石平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月	図番 16
八潮市都市整備部公園みどり課				

施設平面図

1:150 (A1) 1:300 (A3)



記号	名 称	規 格	数量	単位	備 考
休養施設					
	かまどベンチ		1.-	基	
	背付きベンチ		4.-	基	
	背なしベンチ		1.-	基	
	スクエアベンチ		1.-	基	
	水飲み	車イス対応	1.-	基	
	時計塔	片面	1.-	基	
	日陰パーゴラ	休息用特殊屋根片持	2.-	基	
便益施設					
	トイレ	男子小+多目的トイレ	1.-	棟	


記号	名 称	規 格	数量	単位	備 考
遊戯施設					
	砂場	ゴムチップ 10角型	1.-	基	
	砂場柵	一般フェンス+扉	1.-	組	
	幼児用スベリ台	クリーパー	1.-	基	
	ラダー遊具	ヒネリン	1.-	基	
	ブランコ	2連バンパーシート	1.-	基	
	ブランコ柵		1.-	組	
	健康遊具-1	ぶらさがり	1.-	基	
	健康遊具-2	ステップ	1.-	基	

記号	名 称	規 格	数量	単位	備 考
管理施設					
	制札板		1.-	基	
	掲示板		2.-	基	
	フェンス-1	ウオール+フェンスH2.0m	44.3	m	
	フェンス-2	H0.8m	97.1	m	
	車止め	馬型W750 可動式鍵付	5.-	基	
	白線引き-1	白線 W10cm	5.0	m	
	白線引き-2	白線 文字・矢印	1.-	箇所	

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	施設平面図	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月 日	図番 17
八潮市都市整備部公園みどり課				

仮設平面図(参考図)

1:150 (A1) 1:300 (A3)





特記事項
・東側の住宅に接する部分はホコリ、騒音等を軽減するため、仮囲いとする。
・仮設の給水は本設の引込を使用する。
・仮設の污水排水は本設の排水管路を使用する。
・仮設の電気は本設の引込を使用することを標準とするが、必要に応じて東京電力と協議すること。
・現場事務所、資材置き場は工事に支障のない場所に設置すること。
具体的な設置場所は監督員と協議すること。

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
仮囲い	H=3.0m	44.3	m	
B型バリケード	H=1.8m	156.8	m	
防塵シート設置	1.8m×3.6m	156.8	m	
キャスターゲート	W=6.0m H=1.8m	1.-	箇所	
敷鉄板	6096×1524×t22	14.-	枚	

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	仮設平面図(参考図)	設計番号		
縮 尺	1:150	製図年月日	年 月 日	図番 18
八潮市都市整備部公園みどり課				

ハツ掛支柱（丸太）



S=No Scale



- 仕 様
- ・杉丸太は、防腐処理を行う。
 - ・三脚支柱の唐竹は、原則として2箇所以上の幹または枝に結束すること。
 - ・鉄線は、垂鉛めつき鉄線#18または、#18より太いものを使用する。
 - ・丸太相互の取付けは、釘止めを行い、鉄線緩掛けの上、割掛け結束とし、2本どり3回巻以上とする。
 - ・支柱の高さHは、樹高の2/3を基準とする。
 - ・樹木と支柱の結束は、しゅろ縄緩掛けとし、2本どり3回巻以上とする。

ハツ掛支柱（竹）



S=No Scale



- 仕 様
- ・杉丸太は、防腐処理を行う。
 - ・三脚支柱の唐竹は、原則として2箇所以上の幹または枝に結束すること。
 - ・鉄線は、垂鉛めつき鉄線#18または、#18より太いものを使用する。
 - ・丸太相互の取付けは、釘止めを行い、鉄線緩掛けの上、割掛け結束とし、2本どり3回巻以上とする。
 - ・支柱の高さHは、樹高の2/3を基準とする。
 - ・樹木と支柱の結束は、しゅろ縄緩掛けとし、2本どり3回巻以上とする。

二脚鳥居支柱（添木付）

S=No Scale




- 仕 様
- ・杉丸太は防腐処理を行う。
 - ・添え柱は、3ヶ所以上樹幹に結束すること。
 - ・鉄線は、垂鉛めつき鉄線#18または、#18より太いものを使用する。
 - ・丸太相互の取付けは、釘止めを行い、鉄線緩掛けの上、割掛け結束とし、2本どり3回巻以上とする。
 - ・杉丸太は面取りを行うこと。
 - ・樹木と支柱の結束は、しゅろ縄緩掛けとし、2本どり3回巻以上とする。

客土

S=No Scale

植穴客土（高木）




鉢容量及び植穴容量

形状	幹周 (cm)	鉢径	鉢の高さ	植穴径	植穴深さ	鉢容量	植穴容量	客土	摘 要 樹 種	
		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m3)	(m3)	(m3)		
高木	10未満	33	25	69	37	0.017	0.09	0.073		
	○10以上	15未満	38	28	75	40	0.028	0.14	0.112	エドヒガンザクラ・カヅラ
	○15以上	20未満	47	33	87	46	0.061	0.27	0.209	アヲカシ・シダレザクラ
	20以上	25未満	57	39	99	53	0.110	0.44	0.330	
	25以上	30未満	66	45	111	59	0.170	0.65	0.480	
	30以上	35未満	71	48	117	62	0.210	0.76	0.550	
	35以上	45未満	90	59	141	75	0.400	1.34	0.940	
	45以上	60未満	113	74	171	90	0.740	2.28	1.540	
	60以上	75未満	141	91	207	109	1.320	3.70	2.380	
	75以上	90未満	170	108	243	128	2.080	5.45	3.370	

客土とは黒土にピートモスとパークたい肥を混合したものとする。
混入量は黒土1m3に対して、ピートモス26kg、パーク堆肥50kgとする。
（ピートモス1袋50L(13kg)、パーク堆肥1袋20kg(40L)を標準）
ピートモスはPH調整済みのものを使用すること。

植穴客土（中低木）



鉢容量及び植穴容量


形状	樹 高 (cm)	鉢 径 (cm)	鉢の高さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	客土 (m3)	摘 要 樹 種
中 低 木	30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014	
	○30以上 50未満	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020	アセビ・アヘリア サツキツツジ・ヒラドツツジ カクアジサイ・トウチツツジ
	50以上 80未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026	
	80以上 100未満	22	13	41	31	0.005	0.040	0.035	
	100以上 150未満	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049	
	150以上 200未満	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077	
	○200以上 250未満	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111	イロハモミジ・ハナミズキ(白)(紅)
	250以上 300未満	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156	

客土とは黒土にピートモスとパークたい肥を混合したものとする。
混入量は黒土1m3に対して、ピートモス26kg、パーク堆肥50kgとする。
（ピートモス1袋50L(13kg)、パーク堆肥1袋20kg(40L)を標準）
ピートモスはPH調整済みのものを使用すること。

(参考図)


工 事 名	上二宮田公園整備工事		
工事箇所	八潮市大字二丁目地内		
図 名	詳細図-1	設計番号	
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 図番 19
八潮市都市整備部公園みどり課			

撤去図




撤去・掘削平面図 S=1/40

仮復旧図




新設・仮復旧平面図 S=1/40

仮復旧撤去図




仮復旧撤去平面図 S=1/40


本復旧図




本復旧平面図 S=1/40




撤去・掘削断面図 S=1/40




新設・復旧断面図 S=1/40



仮復旧撤去断面図 S=1/40




本復旧断面図 S=1/40




歩道アスファルト舗装撤去断面図 S=1/10

舗装止め撤去断面図 S=1/10




U型側溝撤去断面図 S=1/10




歩道アスファルト舗装仮復旧断面図 S=1/10

舗装止め復旧断面図 S=1/10











U型側溝復旧断面図 S=1/10




歩道アスファルト舗装本復旧断面図 S=1/10

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事個所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-2	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	図番 20
八潮市都市整備部公園みどり課				


止水栓-1		S=1/10	止水栓-2		S=1/10	市道部 L 型側溝		S=1/10																				
 平面図 S=1/10  断面図 S=1/10			 平面図 S=1/10  断面図 S=1/10			 断面図 S=1/10																						
止水栓-3		S=1/10	散水栓		S=1/10	硬質塩化ビニル管工		S=1/10																				
 平面図 S=1/10  断面図 S=1/10			 平面図 S=1/10  断面図 S=1/10			 断面図 S=1/10		<table><tr><td>工 事 名</td><td colspan="3">上二宮田公園整備工事</td></tr><tr><td>工事個所</td><td colspan="3">八潮市大字二丁目地内</td></tr><tr><td>図 名</td><td>詳細図-4</td><td>設計番号</td><td></td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>図示</td><td>製図年月日</td><td>年 月 日 図番 22</td></tr><tr><td colspan="4">八潮市都市整備部公園みどり課</td></tr></table>	工 事 名	上二宮田公園整備工事			工事個所	八潮市大字二丁目地内			図 名	詳細図-4	設計番号		縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日 図番 22	八潮市都市整備部公園みどり課			
工 事 名	上二宮田公園整備工事																											
工事個所	八潮市大字二丁目地内																											
図 名	詳細図-4	設計番号																										
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日 図番 22																									
八潮市都市整備部公園みどり課																												



平面図 S=1/10




A-A断面図 S=1/10




B-B断面図 S=1/10

樹 リ ス ト						
樹番号	樹名称	樹 仕 様	樹深さ (H)	蓋仕様		備 考
No. 1	塩ビ樹	小口径塩ビ樹 200φ	800	塩ビ蓋		




断面図 S=1/10

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-5	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	図番 23
八潮市都市整備部公園みどり課				



工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事個所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-6	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	図番 24
八潮市都市整備部公園みどり課				


分電盤外形図 S=1:10



注 記


1. 本体は、屋外用自立式とする。
2. 本体および扉は鋼板製、亜鉛溶射後指定色塗装仕上げとする。
3. 盤の外形形状および寸法値は、参考とする。
4. 基礎サイズは、参考とする。

単線結線図






回 路 番 号	L1	L2	L3	L4	L5	
回 路 名 称	園路照明	園路照明	トイレ	自販機	防犯カメラ	
使 用 電 圧	200V					計
負 荷	E50061/NAJ9×2	E50061/NAJ9×1	40W	1500W	15W×2	――
電気容量 (kVA)	0.196	0.098	0.04	1.5	0.03	1.864
ケーブルサイズ	EM-CE5.5sq-2C	EM-CE5.5sq-2C	EM-CE5.5sq-2C	EM-CE5.5sq-2C	EM-CE5.5sq-2C	――




制 御 回 路





工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-7	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	図番
八潮市都市整備部公園みどり課				




工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事個所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-8	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番 26
八潮市都市整備部公園みどり課				




部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	支柱ホルダ	アルミダイカスト	1	塗装
2	枠	アルミダイカスト	1	塗装
3	セード	ステンレス	1	塗装
4	グローブ	アクリル	1	乳白




工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-9	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 図番	27
八潮市都市整備部公園みどり課				



断面図 S=1/20












断面図 S=1/20










脚部詳細図 S=1/10

特記事項
・ボールの表面処理は、溶融亜鉛めっき後指定色塗装（こげ茶色）とする。

工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事個所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-10	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番 28
八潮市都市整備部公園みどり課				

クレイ舗装		S=1/10		市道部アスファルト舗装		S=1/10		コンクリート舗装		S=1/10																									
 塩化カルシウム：1.0kg/m² 化粧砂（川砂中目）0.003m²/m² 路 床 不溶性土壌改良材混合土（工場プラント混合） 断面図 S=1/10 特記事項 ・ グランド舗装で使用する不溶性土壌改良材混合土は、テストピースを作成し、水壊試験を実施、『崩壊しない』ことを確認していること。 ・ 混合に使用する不溶性土壌改良材は、第三者（公的）機関で1年以内に環境庁の告示に従った「含有試験」及び「溶出試験」JIS規格によるも野を実施し、安全性の確認されたものを使用すること。 ・ 混合に使用する不溶性土壌改良材は、浄水場の脱水ケーキを原料としたもので、受注者はその選定には注意を払い、特有の臭気が十分に消散したものを使用すること。 ・ 不溶性土壌改良材混合土は、㈱ハイクレーのソイレックスPM(砂質0-4混合)同等品以上とし、工場に設置された混合プラントにより混合を行ったものとする。				 密粒度アスファルト混合物 t=50 プライムコート (PK-3) 1.2ℓ/m² 再生粒調砕石 (RM-40) 路盤 t=150 再生クラッシャーラン (RC-40) 路盤 t=300 断面図 S=1/10				 はけ引き仕上げ 路 床 コンクリート (18-8-25BB (W/C≦60%)) t=100 溶接金網 φ6-150×150 再生クラッシャーラン (RC-40) 路盤 t=100 断面図 S=1/10 特記事項 ・ 伸縮目地は樹脂系発砲目地とし、@5.0mを標準とする。																											
透水性アスファルト舗装-1		S=1/10		透水性アスファルト舗装-2		S=1/10		視覚障がい者誘導ブロック舗装-1		S=1/10																									
 路 床 開粒度アスファルト混合物 再生クラッシャーラン (RC-40) 路盤 t=200 フィルター層 (再生砂) 断面図 S=1/10				 路 床 開粒度アスファルト混合物 再生クラッシャーラン (RC-40) 路盤 t=100 フィルター層 (再生砂) 断面図 S=1/10				 砂目地（細目） 路 床 視覚障がい者誘導用ブロック300×300×t60（透水性） 敷砂 t=30 再生クラッシャーラン (RC-40) 路盤 t=100 フィルター層 (再生砂) 断面図 S=1/10  点状ブロック 線状ブロック ブロック詳細図 S=1/10 特記事項 ・ 視覚障害者誘導用ブロックは、透水性コンクリート平板のJIS規格に準ずる製品とする。 ・ 目地砂は、粒径2.5mm以下とし、シルト分を含まないものを使用する。 ・ ブロックの突起の形状寸法およびその配列はJIS規格による。				 砂目地（細目） 路 床 視覚障がい者誘導用ブロック300×300×t80（透水性） 敷砂 t=30 再生粒調砕石 (RM-40) t=100 再生クラッシャーラン (RC-40) t=150 フィルター層 (再生砂) 断面図 S=1/10  点状ブロック 線状ブロック ブロック詳細図 S=1/10 特記事項は、視覚障がい者誘導用ブロック舗装-1に準ずる。 <table><tr><td>工 事 名</td><td colspan="3">上二宮田公園整備工事</td></tr><tr><td>工事箇所</td><td colspan="3">八潮市大字二丁目地内</td></tr><tr><td>図 名</td><td>詳細図-11</td><td>設計番号</td><td></td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>図示</td><td>製図年月日</td><td>年 月 日 図番 29</td></tr><tr><td colspan="4">八潮市都市整備部公園みどり課</td></tr></table>		工 事 名	上二宮田公園整備工事			工事箇所	八潮市大字二丁目地内			図 名	詳細図-11	設計番号		縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日 図番 29	八潮市都市整備部公園みどり課					
工 事 名	上二宮田公園整備工事																																		
工事箇所	八潮市大字二丁目地内																																		
図 名	詳細図-11	設計番号																																	
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日 図番 29																																
八潮市都市整備部公園みどり課																																			


透水性インターロッキングブロック舗装-1		S=1/10		透水性インターロッキングブロック舗装-2		S=1/10		地先境界ブロック-1		S=1/10		地先境界ブロック-2		S=1/10	
															
断面図 S=1/10				断面図 S=1/10				断面図 S=1/10				断面図 S=1/10			
特記事項 ・敷砂は、砂（クッション用）とし、0.074mmフルイ通過量4%以下のものを使用する。 ・インターロッキングブロックは、その品質がインターロッキングブロック品質規格に合格した製品とする。 ・ブロックの種類、仕上げ、及び舗装パターンは、監督員の指示による。 ・目地砂は、粒径2.5mm以下とし、シルト分を含まないものを使用する。				特記事項 ・敷砂は、砂（クッション用）とし、0.074mmフルイ通過量4%以下のものを使用する。 ・インターロッキングブロックは、その品質がインターロッキングブロック品質規格に合格した製品とする。 ・ブロックの種類、仕上げ、及び舗装パターンは、監督員の指示による。 ・目地砂は、粒径2.5mm以下とし、シルト分を含まないものを使用する。				特記事項 ・コンクリートブロックは、JIS製品またはJIS表示許可工場で製造されたこれに準ずる製品とする。 ・目地モルタルは（1：2）練とし、目地幅は5mmを標準とする。				特記事項 ・コンクリートブロックは、JIS製品またはJIS表示許可工場で製造されたこれに準ずる製品とする。 ・目地モルタルは（1：2）練とし、目地幅は5mmを標準とする。			

歩車道境界ブロック（両面一般部）・（両面端末部）										S=1/10		コンクリート縁石										S=1/10	
																							
両面一般部ブロック姿図 S=1/10												両面端末部ブロック姿図 S=1/10											
												断面図 S=1/10											
特記事項 ・コンクリートブロックは、JIS製品またはJIS表示許可工場で製造されたこれに準ずる製品とする。 ・目地モルタルは（1：2）練とし、目地幅は5mmを標準とする。												特記事項 ・コンクリートブロックは、JIS製品またはJIS表示許可工場で製造されたこれに準ずる製品とする。 ・目地モルタルは（1：2）練とし、目地幅は5mmを標準とする。											

工 事 名		上二宮田公園整備工事									
工事箇所		八潮市大字二丁目地内									
図 名		詳細図-12			設計番号						
縮 尺		図示		製図年月日		年 月 日		図番		30	
八潮市都市整備部公園みどり課											


砂場

S=図示





幼児用スベリ台

S=図示




ラダー遊具

S=図示




工 事 名	上二宮田公園整備工事					
工事箇所	八潮市大字二丁目地内					
図 名	詳細図-13			設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番	31	
八潮市都市整備部公園みどり課						




断面図 S=1/10

ワイヤメッシュ図
() 内は芯径を示す。





門柱・扉枠位置関係図




- 設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
- 備考
1. 外装について
・門柱、枠体
・ジョイント
・押え金具
・ワイヤメッシュ
・バンド
・U型金具
・ボルト、ナット
・戸当り付両面回転施錠
・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・・・溶融亜鉛めっきのみ
2. 本図門扉は片側180°開きとする。

- 特記事項
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。
・フェンスの色については、発注担当課と協議の上決定すること。


工 事 名	上二宮田公園整備工事		
工事個所	八潮市大字二丁目地内		
図 名	詳細図-14	設計番号	
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日 図番 32
八潮市都市整備部公園みどり課			



バンパーシート詳細図 S=1/10



ブランコマット固定部詳細図 S=1/10



外観図 S=1/50


- <2連サポート付ブランコ (児童用)> (CP-01546 (変))
- 梁 : φ89.1×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)
 - 支柱 : φ60.5×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
 - 吊りクランプ : 鉄鍛造品 電気垂鉛メッキ 合成樹脂塗装 (オレンジ)
 - コーナー・中間クランプ : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)
 - チェーン : φ5.5ステンレスチェーン
 - ザイルロープ : φ23ザイルロープ
 - ハース付バケットシート (児童用) : ポリエチレン成形品 (ハース : タンジェリン、シート : レッド)
 - バンパーシート : 合成ゴム成形品 (アルミ押出型材入り)
 - 根がらみ : φ9×200丸棒鋼

- <ブランコ安全柵> (CP-01558 (変))
- 支柱 : φ42.7×t2.3鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
 - 梁 : φ42.7×t2.3鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)
 - パイプクランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)

- <ブランコマット> (CP-80950)
- ブランコマット本体 : 合成ゴム
 - カバーゴム : 合成ゴム
 - 固定ピン : φ4丸棒鋼 合成樹脂コーティング

本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、気温等の影響を受けて外観寸法が変わることがある。
外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としている。
※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意すること。
※上記寸法値は20℃における測定値とする。


- 特記事項
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
 - ・本製品はおおむね6才～12才を対象としている。
 - ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。
 - ・本製品は (一社) 日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険加入製品とする。
 - ・安全領域内への不意な進入を防止するために、安全領域の外側に境界柵又はそれに類したものを設置すること。
 - ・本製品は (株) コトブキ製品と同等以上とする。




工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-15	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 図番	33
八潮市都市整備部公園みどり課				

健康遊具-1（ぶらさがり）


S=図示




平面図 S=1/30




基礎伏図 S=1/30




基礎断面 $S=1/20$



安全領域 S=1/100



立面图 S=1/30




断面図 S=1/30


特記事項
銅材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装（オレンジ）仕上げとする。
キップは、アルミへら絞りとし、ポリエステル樹脂粉末塗装（パールグレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会施設責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、遊具の安全に関する標準JPF4-SP-S-2024適合製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品として製品とする。

健康遊具-2（ステップ）


S=図示



平面図 S=1/20



サイン表示内容詳細図 S=1/3



断面図 S=1/20

断面図 S=1/20

ふみ板	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (シルバー)
ふみ板支柱	φ60.5×t3.2鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレー)
手摺	φ42.7×t2.3 鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライムグリーン)
支柱	φ42.7×t2.3 ハイジंक鋼管 合成樹脂塗装 (シルバー)
パイプクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
サイン本体	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
サイン表示	t1.5アルミ板 CPPP フジエット

質量 : 47kg


特記事項

- ・本製品は大人を対象にデザインされている。
- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設することを推奨する。
- ・ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度加入製品とする。

工 事 名		上二宮田公園整備工事					
工事箇所		八潮市大字二丁目地内					
図 名	詳細図-16				設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年	月	図番	34	
八潮市都市整備部公園みどり課							


かまどベンチ

S=図示




背なしベンチ

S=図示




背付きベンチ

S=図示




スクエアベンチ

S=図示




水飲み

S=図示



制札板

S=図示



<特記事項>


- ・ (一社) 日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・ (一社) 日本公園施設業協会が認定したSPL表示認定企業の設計・製造・販売製品とする。
- ・ ISO9001 : 2015認証取得企業製品とする。
- ・ 表示板のプリントデザインは発注担当課と協議の上、決定すること。

<設計基準>

- ・ 風速 : 30m/s
- ・ 長期地耐力 : 50kN/m2



時計塔

S=図示



時計部	
ケース	銅板 チョコレート色
文字板	アルミニウム 白色
文 字	黒色
指 針	アルミニウム 黒色
風 防	強化ガラス 透明 t4
機 体	DC3. 6V 有極30秒運針
太陽電池付衛星電波アンテナ	
ケース	樹脂
太陽電池	DC5. 4V 450mW
アンテナ	衛星電波
	L1周波数帯C/Aコード
ボール部	
主 柱	鋼管 上部…φ89. 1、下部…φ139. 8
	チョコレート色
●制御部 (SG-C210E)	
ケース	銅板 t1. 2
蓄電部	電気二重層コンデンサ
	1300F×2
動作補償 (蓄電池 満充電時より)	
動作補償日数	約45日 (完全無日照の場合)


工 事 名	上二宮田公園整備工事		
工事個所	八潮市大字二丁目地内		
図 名	詳細図-18	設計番号	
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 図番 36
八潮市都市整備部公園みどり課			



工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-19	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	図番 37
八潮市都市整備部公園みどり課				


フェンス-2

S=凶示




白線引き-2

S=図示




車止め


S=図示



工 事 名		上二宮田公園整備工事				
工事箇所		八潮市大字二丁目地内				
図 名	詳細図-20			設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番	38	
八潮市都市整備部公園みどり課						




平面图 S=1/50




立面図 S=1/50

特記事項
銅材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装（チャコールグレー）仕上げとする（柱を除く）。
鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト（アパングレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。




栈木断面図 S=1/10







断面図 S=1/30


工 事 名		上二宮田公園整備工事					
工事箇所		八潮市大字二丁目地内					
図 名	詳細図-21			設計番号			
縮 尺	図示	製図年月日	年	月	図番	39	
八潮市都市整備部公園みどり課							




立 面 圖




平面图




壓根伏圖




衛生設備図



基 礎 伏 圖



壓 模 伏 圖




バリアフリー **男子用**



給 水 設 備 圖

給水管管芯 GL-220




バリアフリー **男子用**




排水設備圖

汚水管管底 GL-410
※床下配管の吊り金具はユニクロメッキ仕上とする。



電 気 設備 名	品 番 (同等品以上)	社 名	数 量	消 費 電 力	消費電力×台数
分電盤ボックス	BX3525-14	河村電気産業	1		
配電ブレーカ	SZ 2P2E15-15	河村電気産業	1		
SUS 熱水パイプボックス	150×150×100	八幡精工	1		
熱線パイプボックス (樹脂)	WP131911K	パナソニック	2	1W	2W
LEDウォールライト	NNFW21800	パナソニック	3	10W	30W
蓄電用リチウムバッテリー	EAS601	パナソニック	1	5W	5W
非常用照明ボタン	WN4500	パナソニック	1		
防雨入線カバー	WP91319	パナソニック	1		
電気器具消費電力合計					37W
全設備消費電力合計					377W




工 事 名	上二宮田公園整備工事				
工事箇所	八潮市大字二丁目地内				
図 名	詳細図-22		設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番	40
八潮市都市整備部公園みどり課					









屋根
断面：D13φ180
長径：D13φ160
コンクリート打 180/130
天端：ウレタン断熱
天井：防水断熱層材E 収容し仕上

外壁
タテ断：D10φ200
ヨコ断：D10φ200
コーキング：D13
断熱：断熱層材E 収容し仕上

床
断面：D13φ200
長径：D13φ200
コンクリート打 1=120
タイル貼付
床厚100タイル張り



工 事 名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図 名	詳細図-23	設計番号		
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番 41
八潮市都市整備部公園みどり課				











配筋重量表							1基当り
符号	径	長さ	本数	単位重量	1本当り重量	重量	摘要
S1	D10	4185	15	0.560	2.344	35.16	
S2	D10	2785	22	0.560	1.560	34.32	
S3	D10	4185	15	0.560	2.344	35.16	
S4	D10	2785	22	0.560	1.560	34.32	
P1	D10	1026	49	0.560	0.575	28.18	
P2-1	D10	4135	6	0.560	2.316	13.90	
P2-2	D10	3597	6	0.560	2.014	12.08	
合計						193.12Kg	

折り曲げ内法直径
D10×3d=30

基礎配筋図

工事名	上二宮田公園整備工事			
工事箇所	八潮市大字二丁目地内			
図名	詳細図-24	設計番号		
縮尺	図示	製図年月日	年 月 図番	42
八潮市都市整備部公園みどり課				

市道部アスファルト舗装撤去		S=1/10		掲示板-1撤去		S=1/20		掲示板-2撤去		S=1/20																					
																															
断面図 S=1/10				断面図 S=1/20				断面図 S=1/20																							
市道部L型側溝枳ブロック撤去		S=1/10		市道部L型側溝撤去		S=1/10		防火水槽撤去		S=1/50																					
																															
断面図 S=1/10				断面図 S=1/10				平面図 S=1/50																							
ロープ柵撤去						S=1/30																									
																															
断面図 S=1/30						断面図 S=1/50																									
						特記事項 ・寸法は想定値。 ・排水用穴の位置は監督員の指示による。 <table><tr><td>工 事 名</td><td colspan="3">上二宮田公園整備工事</td></tr><tr><td>工事箇所</td><td colspan="3">八潮市大字二丁目地内</td></tr><tr><td>図 名</td><td>撤去詳細図-1(参考図)</td><td>設計番号</td><td></td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>図示</td><td>製図年月日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td colspan="3">八潮市都市整備部公園みどり課</td><td>43</td></tr></table>						工 事 名	上二宮田公園整備工事			工事箇所	八潮市大字二丁目地内			図 名	撤去詳細図-1(参考図)	設計番号		縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日	八潮市都市整備部公園みどり課			43
工 事 名	上二宮田公園整備工事																														
工事箇所	八潮市大字二丁目地内																														
図 名	撤去詳細図-1(参考図)	設計番号																													
縮 尺	図示	製図年月日	年 月 日																												
八潮市都市整備部公園みどり課			43																												

注意看板撤去	S=1/20	プランター撤去 S=1/20	U型ブロック撤去	S=1/10																									
U型ブロック撤去	S=1/10	支柱撤去	S=1/20																										
<table><tr><td>工 事 名</td><td colspan="4">上二宮田公園整備工事</td></tr><tr><td>工事個所</td><td colspan="4">八潮市大字二丁目地内</td></tr><tr><td>図 名</td><td>撤去詳細図-2(参考図)</td><td>設計番号</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>縮 尺</td><td>図示</td><td>製図年月日</td><td>年 月</td><td>図番 44</td></tr><tr><td colspan="5">八潮市都市整備部公園みどり課</td></tr></table>					工 事 名	上二宮田公園整備工事				工事個所	八潮市大字二丁目地内				図 名	撤去詳細図-2(参考図)	設計番号			縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番 44	八潮市都市整備部公園みどり課				
工 事 名	上二宮田公園整備工事																												
工事個所	八潮市大字二丁目地内																												
図 名	撤去詳細図-2(参考図)	設計番号																											
縮 尺	図示	製図年月日	年 月	図番 44																									
八潮市都市整備部公園みどり課																													

工 事 特 記 仕 様 書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、都市整備部公園みどり課発注の工事に適用する。

(材料)

第3条 工事に使用する材料は、あらかじめ監督員の承諾を受けたものを使用しなければならない。

(工事)

第4条 八潮市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）及び八潮市建設工事請負約款様式（以下「約款様式」という。）に定められていない事項は、埼玉県土木工事实務要覧（以下「実務要覧」という。）に準じる。なお、約款、約款様式及び実務要覧に定められていない事項については、監督員と協議すること。

- 2 工事前に周辺住民等へ工事内容等を周知すると共に、出入り等の調整を行うこと。
- 3 工事前に施工箇所及びその周辺の埋設管の位置を調査すること。また、施工により埋設管等に損傷を与えた場合は、速やかに監督員及び関係機関へ連絡し、処置を講じること。
- 4 工事期間中に大雨、暴風、積雪等が予測される場合は、看板の固定等工事施工箇所の安全対策を講じること。
- 5 工事期間中に震度4以上の地震が発生した場合は、速やかに工事施工箇所の現場状況を確認し、監督員等に報告すること。
- 6 工事時間及び通行規制時間を厳守すること。やむを得ず延長等する場合は、事前に監督員等へ報告の上、関係機関等へ連絡すること。

(施工監理員)

第5条 発注者が、監督員の補助要員として施工監理員を置いている場合、別途指定する施工監理員からの指示は、監督員からの指示とみなす。

(建設発生土の搬出先等)

第6条 建設発生土の搬出先等については、下記に示す土質改良プラントへの搬出を想定しているが、別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。

須合建設株式会社ミサト改良土センター / 三郷市インター南1丁目2-20

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、八潮市「週休2日制(現場閉所型)」の施行対象工事である。施工の実施は、八潮市週休2日制モデル工事施行要領によるものとする。施行要領は、八潮市ホームページで確認のこと。

八潮市ホームページ

https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/nyusatsu_keiyaku/seido/shukyu2model.html