施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF受口付直管 呼び径100mm 125×11.4mm×5m	28	本			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径100mm 125×11.4mm×5m	2	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受11･1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm×300H	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFｿｹｯﾄ 呼び径100mm	1	個			
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI ｷｬｯﾌﾟ 100	1	個			
ﾋﾞﾆｰﾙ管用管帽 φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用管帽 φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
ﾌﾗﾝｼﾞふた φ100mm	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ100mm用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	組			
ﾒｶ形継手(P×C) φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
水道配水用PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K 内ﾈｼﾞ式 FCD 径100 内外面粉体 両挿口	1	個			
ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ止水機具(ﾘｰｽ)ﾊﾞｯｸﾞ費含む φ100mm	1	ｶ所			
ﾋﾟｸﾞ 100A ﾍﾞｱ(ﾊｰﾄﾞ)	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁室(丸型ﾈｼﾞきょう･台座含む) φ 30～300mm D.P=900	1	基			
表示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)	3	巻			
埋設標識ｼｰﾄ(水道管注意)	148.4	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径100mm	148.8	m			代価第11号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 2口継手	1	箇所			代価第12号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 1口継手	34	箇所			代価第13号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(完全週休2日) 呼び径100mm	2	口			代価第14号
ﾋﾞﾆﾙ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(完全週休2日) 呼び径100mm	1	口			代価第15号
ﾒｶﾆｶﾙ継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第16号
鋳鉄管継手取外し工(K形)(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第17号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(完全週休2日) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第18号
鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ)(完全週休2日) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第19号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm	4	口			代価第20号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm	4	口			代価第21号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(完全週休2日) 呼び径100mm	1	口			代価第22号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日) ﾋﾞﾆﾙ管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第23号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径40mm	1	口			代価第24号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	1	基			代価第25号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A,B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第26号
管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(完全週休2日) 100mm 天端明示無	149.7	m			代価第27号
管明示ｼｰﾄ工(手間のみ)(完全週休2日)	148.4	m			代価第28号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬工(完全週休2日) 片道運転距離L：1.8km 平均積載量：0.1t	1	回			代価第34号
ねじ式弁筐撤去工(完全週休2日) A,B形 1号 底版使用する	2	箇所			代価第35号
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H4	0.1	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験	1	式			内訳第6号
土壌試験(50号用地R6仕様)	1	式			内訳第7号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	1	試料			
室内土質試験 土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5～2kg未満	1	試料			
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	1	試料			
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	1	試料			
締め固めた土のｺｰﾝ指数試験 【JISA1228】	1	試料			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ｼｱﾝ化合物	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 有機ﾘﾝ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 六価ｸﾛﾑ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ﾋ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ｱﾙｷﾙ水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 PCB	1	検体			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 ﾁｳﾗﾑ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ｼﾏｼﾞﾝ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ｾﾚﾝ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ﾌｯ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ﾎｳ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	1	検体			
土壌･底質･産業廃棄物分析 溶出2 全項目	1	式			
土壌調査1 含有量試験 ﾋ素	1	検体			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 ｶﾄﾞﾐｳﾑ	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 六価ｸﾛﾑ	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 ｼｱﾝ	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 総水銀	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 ｾﾚﾝ又はその化合物	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 鉛	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 ふっ素	1	検体			
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有1 ほう素	1	検体			
【 合計 】	1	式			

施工代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積]　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 石材 山砂 (ｸｯｼｮﾝ用)　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
ﾀﾝﾊﾟ運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
石材 山砂 (ｸｯｼｮﾝ用)	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 発生土　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
ﾀﾝﾊﾟ運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積] 再生骨材 再生砕石RC-40　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
ﾀﾝﾊﾟ運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
再生骨材 再生砕石RC-40	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土処理工(完全週休2日)

施工代価表

代価第5号　　頁 17

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾓ積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし 10.0km以下 ﾀｲﾔ良好

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
発生土運搬費(完全週休2日) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬	1	m3			代価第5002号
処分費	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

340 kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｶｯﾀｰ汚泥(排水)運搬費 ﾕﾆｯｸ 片道運搬距離L=20km以下	1	台			
廃材中間処分費 中間処理 汚泥【受入時間8時～17時】	340	kg			
【 合計 】	340	kg			
【 単位当り 】	1	kg			

施工代価表

舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積[平積]　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5003号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処理工(完全週休2日)

施工代価表

代価第8号　　頁 20

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸt積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積[平積] DID区間なし 4.5km以下 ﾀｲﾔ良好

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費(完全週休2日) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	1	m3			代価第5004号
廃材中間処分費 中間処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第9号　　頁 21

1層仕上げ 仕上り厚10cm 石材 粒度調整砕石(30-0)　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
石材 粒度調整砕石(30-0)	12.7	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転(完全週休2日)		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第10号　　頁 22

車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽｺﾝ
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生ｱｽｺﾝ 再生密粒度(13)	12.573	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	L			
振動ﾛｰﾗ運転(完全週休2日)		日			代価第5006号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転(完全週休2日)		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第10号　　頁 23

車道及び路肩 仕上り厚5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽｺﾝ
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

呼び径100mm　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

呼び径100mm 2口継手　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径100mm 1口継手　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第14号　　頁 27

呼び径100㎜

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾋﾞﾆﾙ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第15号　　頁 28

呼び径100㎜

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メｶﾆｶﾙ継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第16号　　頁 29

呼び径100㎜ 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100㎜ 特殊押輪使用 割増率15%　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm JWWA7.5K(F12)　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第20号　　頁 33

呼び径100mm　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第21号　　頁 34

呼び径100mm　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)

施工代価表

代価第23号　　頁 36

ﾋﾞﾆﾙ管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)

施工代価表

代価第24号　　頁 37

呼び径40mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100㎜以下　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](完全週休2日) 4～4.5t積　2.9t吊		h			代価第5008号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工(完全週休2日)

施工代価表

代価第26号　　頁 39

A,B形 1号 底版使用する　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(手間のみ)(完全週休2日)

施工代価表

代価第27号　　頁 40

100mm 天端明示無

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日)

施工代価表

代価第29号　　頁 42

呼び径30㎜

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径30mm　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工(完全週休2日)

施工代価表

代価第31号　　頁 44

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径30mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第33号　　頁 46

呼び径30mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

現場発生品及び支給品運搬工(完全週休2日)

施工代価表

代価第34号　　頁 47

片道運転距離L：1.8km 平均積載量：0.1t　　1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付](完全週休2日) 2t積　2.0t吊		h			代価第5009号
【 合計 】	1	回			
【 単位当り 】	1	回			

ねじ式弁筐撤去工(完全週休2日)

施工代価表

代価第35号　　頁 48

A,B形 1号 底版使用する

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

山積[平積]　　1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ｶﾞｿﾘﾝ		L			
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬　　10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(完全週休2日)		日			代価第5010号
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

山積[平積]　　1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積/平積)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(完全週休2日)		日			代価第5010号
【 合計 】	10	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ｶﾞｿﾘﾝ		L			
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
軽油		L			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ｶﾞｿﾘﾝ		L			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

4～4.5t積　2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油		L			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

2t積　2.0t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油		L			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積吊能力2.0t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油		L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] t積級		供用日			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工パッケージ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】Ⅳ-3-③-3　積算単位：　m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径45cm(18ｲﾝﾁ)				
(東京)					
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ				
(東京)					

施工パッケージ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-　　【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】Ⅳ-3-③-3　積算単位：　m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

据付,200kgを超え400kg以下,無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾛｰﾗ型]　山積{$KN:0.28m3}(平積{$KN:0.2m3}){$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油				
(東京)					

施工パッケージ

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

据付,50kg以上80kg以下,無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾛｰﾗ型]　山積{$KN:0.28m3}(平積{$KN:0.2m3}){$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油				
(東京)					

施工パッケージ

据付,50kg以上80kg以下,無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

据付,80kgを超え200kg以下,無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾛｰﾗ型]　山積{$KN:0.28m3}(平積{$KN:0.2m3}){$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油				
(東京)					

施工パッケージ

据付,80kgを超え200kg以下,無し　　積算単位：　基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ 75mm× 30mm		個		54,700	
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ(袋ﾅｯﾄ) φ 30mm		個		11,700	
ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ止水機具(ﾘｰｽ)ﾊﾞｯｸﾞ費含む φ 75mm		ｶ所		93,700	
ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ止水機具(ﾘｰｽ)ﾊﾞｯｸﾞ費含む φ100mm		ｶ所		101,000	
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料 		日		847	
ｶｯﾀｰ汚泥(排水)運搬費 ﾕﾆｯｸ 片道運搬距離L=20km以下		台		30,000	
ﾋﾟｸﾞ 100A ﾍﾞｱ(ﾊｰﾄﾞ)		個		21,500	
ﾋﾞﾆｰﾙ管用管帽 φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		26,800	
ﾌﾗﾝｼﾞふた φ100mm		個		6,680	

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾗﾝｼﾞふた φ 75mm		個		5,210	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ100mm用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ		組		5,350	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ		組		5,220	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ(芯金入) φ 75mm SBR RF･GF兼用 7.5K SUS304･M16×75 4本		組		10,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ 30mm× 800mm 袋ﾅｯﾄ×平行おねじ		本		39,900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用管帽 φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		48,600	
ﾒｶ形曲管(P用) φ 75mm×90° 離脱防止金具付		個		36,000	
ﾒｶ形継手(P×C) φ100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		73,000	
ﾒｶ形継手(P×V) φ75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		43,300	

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾒｶ形継手曲管(P×VD管用) φ75mm 90° 離脱防止金具付		個		40,000	
仕切弁室(丸型ﾈｼﾞきょう・台座含む) φ 30～300mm D.P=1200		基		145,000	
仕切弁室(丸型ﾈｼﾞきょう・台座含む) φ 30～300mm D.P=900		基		123,000	
伸縮継手(ﾋﾞﾆｰﾙ製) φ 30mm		個		2,010	
伸縮継手(金物・P×V) ｿｹｯﾄ φ 30mm 離脱防止金具付		個		5,100	
分水止閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ 40mm		個		2,800	
消火栓 φ 75mm 単口 空気弁付 内外面粉体塗装		個		254,000	
消火栓室 底板 φ900×150		基		22,000	
消火栓室 中部 φ600×100		基		8,500	

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓室 上部 φ600×200 ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付		基		17,300	
消火栓鉄蓋 φ600mm 丸型 T-25		基		130,000	
耐震補修弁 φ 75mm×150mm ｷｬｯﾌﾟ式 FCD製 内外面粉体塗装 RF7.5k		個		129,000	
表示ﾃｰﾌﾟ(配水管用)		巻		3,300	