

印旛土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 5 - 0 2 6 3 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	印旛		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単災害防止					
路 線 河 海 名	主要地方道 美浦栄線					
施 工 箇 所	印旛郡栄町 布鎌酒直外					
施 工 方 法	請負	工 期 日 数	1 3 0 日間			
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り				
訳 消 費 税 相 当 額		× 0 . 1 0				
備 考	道路環境課所管					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単災害防止	印旛郡栄町布鎌酒直外	主要地方道 美浦栄線	

費 目	本工事費	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 1工区 L = 3 8 m 2工区 L = 3 2 m	
	2	1工区 広幅鋼矢板 N = 4 2 枚	
	3	1工区 笠コンクリート L = 3 8 m	
	4	2工区 組立土留補修 L = 3 2 m	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
矢板護岸工				式		1		
作業土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		7		

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
笠コンクリート工				式		1		
笠コンクリート			コンクリート規格各種;底幅60cm;高さ60cm	m		38		
流入部コンクリート				箇所		1		
矢板工（1工区）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
広幅鋼矢板			広幅鋼矢板型式10H型;広幅鋼矢板平均長さ6.5m;鋼矢板打込長4.8m	枚		42		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			圧入（Nmax≦25）	回		1		
土留め工（2工区）				式		1		
組立土留工				式		1		
組立土留め設置				m		32		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工		m3		2		
運搬処理工					式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)		m3		8		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)		m3		8		
仮設工					式		1		
水替工					式		1		
ポンプ排水			排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水		式		1		
交通管理工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）				当初	事業区分	河川改修	
								工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				