

数量集計表

工種・施工名称など		規格	算式等	数量	単位	備考
築堤・護岸						
道路土工						
掘削工						
	掘削	土砂・小規模	別紙、数量総括表による。 =3.01m3	3	m3	
	掘削工			1	m3	単位数量
矢板護岸工						
作業土工						
	路体(築堤)盛土	施工幅2.5m未満	別紙、数量総括表による。 =4.38m3	4	m3	
	路体盛土			1	m3	単位数量
	法面整形(盛土部)	法面締固めなし・現場制約無し	別紙、数量総括表による。 =7.0m2	7	m2	
	法面整形			1	m2	単位数量
	床掘り	土砂・小規模	別紙、数量総括表による。 =43.70m3	40	m3	
	床掘り	障害無し		1	m3	単位数量
	埋戻し	流用土・小規模	別紙、数量総括表による。 =12.00m3	10	m3	
	埋戻し			1	m3	単位数量
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	(①床掘+②掘削)-(①盛土+①埋戻+②盛土)÷0.9 (43.70+3.01)-(2.20+12.00+2.18)÷0.9=28.51	30	m3	①=1工区 ②=2工区
	土砂等運搬	DID区間有り		1	m3	単位数量
	整地		(①床掘+②掘削)-(①盛土+①埋戻+②盛土)÷0.9 (43.70+3.01)-(2.20+12.00+2.18)÷0.9=28.51	30	m3	①=1工区 ②=2工区
	整地			1	m3	単位数量
笠コンクリート工 (1工区)						
	笠コンクリート	底幅600mm 高さ600mm	別紙、矢板工集計表による。	38	m	
	基礎碎石	RC-40 t=10cm	単位数量計算書より 4.0÷10=0.40	0.40	m2	単位数量
	コンクリート	一般養生 小型構造物19.5-8-25(高炉)	単位数量計算書より 3.6÷10=0.36	0.40	m3	単位数量
	型枠	一般型枠 小型構造物	単位数量計算書より 15.7÷10=1.57	1.60	m2	単位数量
	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物	単位数量計算書より 0.139÷10=0.0139	0.01	t	単位数量
	目地板	瀝青質目地板 t=10mm	単位数量計算書より 0.18÷10=0.018	0.02	m2	単位数量
	流入部コンクリート		別紙、矢板工集計表による。	1	箇所	
	基礎碎石	RC-40 t=10cm	単位数量計算書より	0.8	m2	単位数量
	コンクリート	一般養生 小型構造物24-12-25(高炉)	単位数量計算書より 0.73=0.70	0.7	m3	単位数量
	型枠	一般型枠 小型構造物	単位数量計算書より 2.60=2.6	2.6	m2	単位数量
	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物	単位数量計算書より 0.039=0.04	0.04	t	単位数量
	シール材		単位数量計算書より	1.3	m	単位数量
	シール材(材料費)		単位数量計算書より	1.3	m	単位数量
	ヒューム管			0.6	m	
	陶管継手	φ400 L=0.6m		1.0	個	
矢板工 (1工区)						
	広幅鋼矢板	矢板長 L=6.5m 矢板圧入長 9m以下	別紙、矢板工集計表による。	42	枚	
	鋼矢板材料	ハット型10H	圧入Nmax≤25 陸上 継施工なし 圧入長12m以下	1	枚	単位数量
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25)	別紙、矢板工集計表による。 =1.0	1	回	
	油圧圧入引抜工	ハット型10H		1	回	単位数量
土留工 (2工区)						
組立土留工						
	組立土留設置		単位数量計算書より 数量計算書より=31.50m3	32.0	m	
	組立土留設置			1.0	m	単位数量
構造物撤去工						
構造物取壊工						
	コンクリート構造物取壊	構造物区分鉄筋構造物 工法区分機械施工	別紙、構造物撤去復旧工集計表による。	6	m3	1工区
	コンクリート構造物取壊			1	m3	単位数量
	コンクリート構造物取壊	構造物区分鉄筋構造物 工法区分人力施工	別紙、構造物撤去復旧工集計表による。	2	m3	2工区
	コンクリート構造物取壊			1	m3	単位数量
運搬処理工						
	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	別紙、構造物撤去復旧工集計表による。	8	m3	
	殻運搬処理	DID区間有り		1	m3	単位数量
	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	別紙、構造物撤去復旧工集計表による。	8	m3	
	処分費(t)			2.50	t	単位数量

数 量 集 計 表

工種・施工名称など				規格	算式等	数量	単位	備考
	仮設工							
	水替工							
		ポンプ排水		常時排水 排水量0以上120(m3/h)未満		1	式	
		ポンプ設置・撤去				1	箇所	単位数量
		ポンプ運転				1	日	単位数量
	交通管理工							
		交通誘導警備員		昼間 交代要員 有り		44	人	
		交通誘導員				1	人	単位数量

布鎌酒直外土留工数量計算書（L2）

1. 数量総括表

数 量 総 括 表

[illegible]

2. 土 工 (1工区)

[illegible]

数 量 計 算 書 (1工区)					
項 目	規 格	計 算 式			単位 数 量
土工 掘削工 床掘	土砂	V= 43.70	土量計算書より	= 43.70	m3 43.70
盛土工 埋戻	土砂	V= 12.00	土量計算書より	= 12.00	m3 12.00
盛土		V= 2.20	土量計算書より	= 2.20	m3 2.20
法面整形工 盛土部					m2 7.00

土量計算書(1工区)

区間

測 点	距 離 (m)	床 掘 CA			埋 戻 RA			盛 土 BA		
		断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立 積 (㎥)	断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立 積 (㎥)	断面積 (㎡)	平 均 (㎡)	立 積 (㎥)
No. 3 + 9.60		1.18			0.36			0.04		
No. 4	10.500	1.18	1.18	12.40	0.36	0.36	3.80	0.04	0.04	0.40
No. 5	20.000	1.09	1.14	22.80	0.26	0.31	6.20	0.08	0.06	1.20
No. 5 + 7.80	7.800	1.09	1.09	8.50	0.26	0.26	2.00	0.08	0.08	0.60
合 計	38.30			43.70			12.00			2.20

法面工計算書 (1工区)

L2 区間

測点	距離 (m)	切土法面			盛土法面		
		法長 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)	法長 (m)	平均 (m)	面積 (m ²)
No. 3 + 9.60					0.34		
No. 4	10.500				0.34	0.34	3.60
No. 5	20.000					0.17	3.40
No. 5 + 7.80	7.800						
合計	38.30						7.00

3. 鋼 矢 板 工 (1工区)

[illegible]

数量計算書 (1工区)



項目	規格	計 算 式	単位	数 量
自立式擁壁工 鋼矢板 ハット型10H	L=6.50m	$L = 37.8$	m	37.80
		$n = 37.800 \quad / 0.90$	枚	42.00
笠コンクリート	W=600 H=600	$L = 37.8 \quad + 0.4$	m	38.20
流入部コンクリート	L=2.00m	$n = 1.0$	箇所	1.00

単位数量計算書 (1工区)

細別：流入部コンクリート

規格：L=2.0m

1箇所当り



項目	規格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート L=2.0m	Fc=24/mm2	$V = 2.00 \times 0.40 \times 0.97 - \pi/4 \times 0.509 \times 0.509 \times 0.20 - \pi/4 \times 0.42 \times 0.42 \times 0.20$	m3	0.73
再生クラッシャーラン	RC-40 t=100	$A = 2.00 \times 0.4$	m2	0.80
型 枠		$A = (2.0 + 0.40 + 0.40) \times 1.00 - \pi/4 \times 0.509 \times 0.59$	m2	2.60
鉄 筋	D13	$W = 37.47$	kg	37.47
ジベル鉄筋	D13	流入部鉄筋表より $W = 2.348$	kg	2.35
水膨張シール材	SH-100	$L = 0.42 \times \pi$	m	1.32
陶管用継手	φ400用	$N = 1.00$	本	1.00

鉄 筋 表

1.0箇所当たり

記 号	径	長 さ (m)	単位重量 (kg/m)	1本当りの 重 量 (kg/本)	本 数 (本)	重 量 (kg)	摘 要
S1	D13	0.800	0.995	0.796	12	9.552	
S2	D13	0.221	0.995	0.220	6	1.320	
S3	D13	0.111	0.995	0.110	6	0.660	
S4	D13	1.800	0.995	1.791	4	7.164	
S5	D13	0.663	0.995	0.660	6	3.960	
S6	D13	0.663	0.995	0.660	6	3.960	
S7	D13	2.240	0.995	2.229	2	4.458	
W1	D13	0.350	0.995	0.348	9	3.132	
W2	D13	0.410	0.995	0.408	8	3.264	
D13				37.470	kg		
計				37.470	kg		

鉄 筋 表 (ジベル)

1.0箇所当たり

記 号	径	長 さ (m)	単位重量 (kg/m)	1本当りの 重 量 (kg/本)	本 数 (本)	重 量 (kg)	摘 要
G1	D13	0.400	0.995	0.398	4	1.592	
G2	D13	0.190	0.995	0.189	4	0.756	
D13				2.348	kg		
計				2.348	kg		

4. 構造物撤去工（1工区）

[illegible]

5. 2工区数量計算書

2工区数量計算書

○組立土留め撤去・復旧延長

L1=	9.0	m
L2=	4.5	m
L3=	3.0	m
L4=	10.5	m
L5=	4.5	m
計	31.5	m

Co殻運搬処理

・杭本数

N1=	9.0	÷	1.5	+	1	=	7.0	本
N2=	4.5	÷	1.5	+	1	=	4.0	本
N3=	3.0	÷	1.5	+	1	=	3.0	本
N4=	10.5	÷	1.5	+	1	=	8.0	本
N5=	4.5	÷	1.5	+	1	=	4.0	本
計							26.0	本

・板枚数

N1=	9.0	÷	1.5			=	6.0	枚
N2=	4.5	÷	1.5			=	3.0	枚
N3=	3.0	÷	1.5			=	2.0	枚
N4=	10.5	÷	1.5			=	7.0	枚
N5=	4.5	÷	1.5			=	3.0	枚
計							21.0	枚

・笠石個数

N1=	9.0	÷	1.5			=	6.0	個
N2=	4.5	÷	1.5			=	3.0	個
N3=	3.0	÷	1.5			=	2.0	個
N4=	10.5	÷	1.5			=	7.0	個
N5=	4.5	÷	1.5			=	3.0	個
計							21.0	個

Co殻運搬処理数量

W=	62kg	×	26.0	+	61kg	×	21.0	
	+	104kg	×	21.0				
							5077	kg
							5.1	t
V=	5.1	÷	2.35				2.2	m3




6. 单 位 数 量

単位数量計算書

細別：ハット型鋼矢板10H

規格：L=6.5m

10m当り



項目	規格	計算式	単位	数量
鋼矢板 L=6.50m	ハット型	$n = 10 / 0.9 = 11.11$	枚	11.11
笠コンクリート	600×600	$V = 0.6 \times 0.6 \times 10 = 3.60$	m ³	3.60
型枠		$A = (0.6 + 0.6 + 0.3) \times 10.0 + 0.6 \times 0.6 \times 2 = 15.72$	m ²	15.72
鉄筋	D13	$W = 139.68$ $1 \text{ D13 } 10.000 \times 0.995 \times 7 = 69.650$ $2 \text{ D13 } 2.070 \times 0.995 \times 34 = 70.028$	kg	139.68
目地材(イラスタイト) (20mに1箇所)	t=10	$A = 0.6 \times 0.6 \div 2 = 0.18$	m ²	0.18
基礎材	t=100	$A = 0.40 \times 10 = 4.00$	m ²	4.00