

令和7年度								工 事 仕 様 書				県単			
工 事 名		橋りょう架換工事（藤沢橋排水構造物工）													
工 事 場 所		入間市 上藤沢地内													
路 河 川 名 称		主要地方道川越入間線													
事 業 名															
工 事 大 要		概算数量発注方式による発注 工事延長 L=85m 排水構造物工 18m 道路付属施設工 1式 舗装工 33m2													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 排水構造物工		式			
	1				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘		m3			第1号一位代価表 概算数量
	10				
_ _ _ _ 埋戻し		m3			第2号一位代価表 概算数量
	7				
_ _ _ _ 土砂等運搬		m3			第3号一位代価表 概算数量
	5				
_ _ _ 側溝工		式			
	1				
_ _ _ _ U型側溝		m			第4号一位代価表 概算数量
	18				
_ _ 道路附属施設工		式			
	1				
_ _ _ 街渠工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック再利用撤去・設置					m			第5号一位代価表
				0.6				
歩車道境界ブロック撤去（処分）					m			第6号一位代価表
				1				
殻運搬					式			
				1				
Co殻運搬（無筋）					m3			第7号一位代価表
				0.06				
防草シート工					式			
				1				
防草シート設置					m2			第8号一位代価表 概算数量 法面部 (1:2.0以下)
				160				
防草シート設置					m2			第9号一位代価表 概算数量 平面部 (1:2.0超)
				60				
立入り防止柵工					式			
				1				
立入り防止柵設置					式			第10号一位代価表 概算数量
				1				
道路反射鏡工					式			
				1				
道路反射鏡設置					基			第11号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 歩道舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 乗入れ舗装						m2			第12号一位代価表 概算数量
				2					
_ _ _ _ 歩道舗装						m2			第13号一位代価表 概算数量
				7					
_ _ _ 車道舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 市道舗装						m2			第14号一位代価表 概算数量
				24					
_ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ _ 交通誘導警備員B						人日			第15号一位代価表
_ 直接工事費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27.0km以下	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0.6 m ³ /10m	10	m			第1号施工表
県型側溝蓋 車道390×100×600mm 手掛け 56kg/枚	2	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	8.3	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	6.3	枚			
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	16.6	枚			第2号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第5号一位代価表

歩車道境界ブロック再利用撤去・設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 再利用		m			第4号施工P
	100				
歩車道境界ブロック 再利用設 置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無し, 無し		m			第5号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

歩車道境界ブロック撤去 (処分)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 処分		m			第6号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

Co殻運搬 (無筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用		m3			第7号施工P
	100				
廃材持込料 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

防草シート設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置		m2			第1号特殊施工
法面部(1:2.0以下)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

防草シート設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防草シート設置		m2			第2号特殊施工
平面部(1:2.0超)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

立入り防止柵設置

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第8号施工P
基礎ブロック, 金網 柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	16				
金網・支柱(立入防止柵)		m			第9号施工P
基礎ブロック, 2m	22				
ネットフェンス		m			
H=1800 合成樹脂被服 3.2×50mm	22				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置 支柱・基礎設置	100	基			第3号特殊施工
道路反射鏡設置 鏡体設置	100	基			第4号特殊施工
道路反射鏡 注意板 全面反射 アルミ板 600×100×厚2mm	100	組			
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100	m2			第10号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100	m2			第11号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 100 mm, mm, フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, mm, タックコート PK-4, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第14号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J05 U型側溝の規格
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎砕石施工の有無
J11 基礎砕石の種類
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
据付け
L=4000mm
無し
長尺U型側溝
車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
無し
無し
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.6 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J05 規格・仕様区分
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
蓋版(各種)
40を超え170kg/枚以下
無し
無し

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 防草シート設置
PJ0010

法面部(1:2.0以下)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防草シート 不織布長瀬繊維系 厚さ1.0mm程度	m2				標準ロ ス率+0.1(ラッ プ10cm)
		110			
防草シート設置(手間のみ) 時間的制約無、法面部(露出)固定ピン・ ワッシャー含む	m2				
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 防草シート設置
PJ0020

平面部(1:2.0超)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防草シート 不織布長瀬繊維系 厚さ1.0mm程度	m2				標準ロ ス率+0.1(ラッ プ10cm)
		110			
防草シート設置(手間のみ) 時間的制約無、平面部(露出)固定ピン・ ワッシャー含む	m2				
		100			
合 計	1	m2	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置
PJ0030

支柱・基礎設置

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置 支柱・基礎設置 亜鉛めっき+静電粉体塗 装 φ76.3×3.2×4000	基				
		100			
合 計	1	基	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置
PJ0040

鏡体設置

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置 鏡体設置 メタクリル φ800	基				
		100			
合 計	1	基	当り		

(CB210030)

施工 P (機 18.730%, 労 74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 27.0km以下

(CB422540)

施工P(機 3.960%, 労94.580%, 材 1.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		3.96		K1
普通作業員		30.07		R1
土木一般世話役		18.33		R2
運転手(特殊)		17.09		R3
特殊作業員		16.73		R4
軽油		1.46		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
再利用

(CB422510)

施工P(機 3.710%, 労95.130%, 材 1.160%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		3.71		K1
特殊作業員		36.88		R1
普通作業員		33.06		R2
土木一般世話役		20.18		R3
軽油		1.16		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
再利用設置
C種(180/210×300×600)
無し
無し

(CB422540)

施工P(機 4.200%, 労94.240%, 材 1.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.2		K1
普通作業員		47.88		R1
土木一般世話役		19.46		R2
運転手(特殊)		18.15		R3
軽油		1.56		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
処分

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労81.100%, 材18.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.35		R1
土木一般世話役		7.95		R2
基礎ブロック 200×200×450		18.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 基礎種別	基礎ブロック
J02 構造物種別	金網柵
J04 基礎碎石	有り(t=10cm)
J05 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.31		R1
土木一般世話役		8.88		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.45		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		25.04		R1
普通作業員		22.44		R2
土木一般世話役		6.84		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		39.91		Z1
ガソリン レギュラー		0.17		Z2
軽油		0.09		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m未満
50 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.45		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		25.04		R1
普通作業員		22.44		R2
土木一般世話役		6.84		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		39.91		Z1
ガソリン レギュラー		0.17		Z2
軽油		0.09		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410040)

施工P(機 1.140%, 労10.570%, 材88.290%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		0.73		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.15		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.13		K3
普通作業員		3.61		R1
運転手(特殊)		2.46		R2
特殊作業員		2.41		R3
土木一般世話役		0.88		R4
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)		83.28		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.79		Z2
軽油		0.2		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J02 平均幅員
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下
J08 瀝青材料種類

入力名称
再生瀝青安定処理材(40)
1.4m以上3.0m以下
100 mm
プライムコート PK-3

(CB410040)

施工P(機 1.180%, 労10.920%, 材87.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		0.76		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.15		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.14		K3
普通作業員		3.73		R1
運転手(特殊)		2.54		R2
特殊作業員		2.49		R3
土木一般世話役		0.91		R4
再生アスファルト混合物(安定処理材) 再生瀝青安定処理材(40)		85.99		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.68		Z2
軽油		0.21		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J02 平均幅員
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下
J08 瀝青材料種類

入力名称
再生瀝青安定処理材(40)
1.4m以上3.0m以下
50 mm
タックコート PK-4

J09 費用の内訳

全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.48		R2
土木一般世話役		4.41		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャ ン 40〜0, 0.6 m3/10m	m		SB821410
第0002号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各 種), 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0001号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 27.0km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	歩車道境界ブロック撤去 再利用	m		CB422540
第0005号施工P	歩車道境界ブロック 再利用設 置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無 し, 無し	m		CB422510
第0006号施工P	歩車道境界ブロック撤去 処分	m		CB422540
第0007号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック, 金網 柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	基		CB420820
第0009号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	m		CB420840

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0011号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0012号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 100 mm, mm, フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410040
第0013号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40), 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410040
第0014号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。