


工事箇所：主要地方道川越入間線／入間市上藤沢地内

数量総括表

[illegible]

数量計算書

工 種	計 算 式	数 量
作業土工		
床掘	$V = 17.8 \times 0.7 = 12.5$	12.5 m ³
埋戻し	$V = 17.8 \times 0.4 = 7.1$	7.1 m ³
土砂等運搬	$V = 12.5 - 7.1 / 0.9 = 4.6$	4.6 m ³
側溝工		
U型側溝	$L = 17.8 = 17.8$	17.8 m
街渠工		
歩車道境界ブロック再利用撤去・設置	$L = 0.6 = 0.6$	0.6 m
歩車道境界ブロック撤去(処分)	$L = 1.2 = 1.2$	1.2 m
殻運搬		
Co殻運搬(無筋)	$V = (0.18 + 0.23) / 2 \times 0.25 \times 0.6$ $\times 2 \text{ 個} = 0.06$	0.06 m ³
歩車道ブロック寸法図 		
Co殻処分(無筋)	$W = 0.06 \times 2.35 = 0.141$	0.1 t
防草シート工		
防草シート設置	法面部(1:2.0以下) $A = 97.5 + 41.7 + 22.9 = 162.1$ 平面部(1:2.0超) $A = 4.2 + 51.7 = 55.9$	162.1 m² 55.9 m²
立入り防止柵工		
立入り防止柵設置	基礎ブロック 図面より $N = 3 + 3 + 3 + 7 = 16$ 立入り防止柵 $L = 21.9 = 21.9$ (残土は現地に敷均し。)	16 基 22 m
道路反射鏡工		
道路反射鏡設置工	支柱・基礎・鏡体設置 $N = 1 = 1$ (残土は現地に敷均し。)	1 基

工 種	計 算 式	数 量
歩道舗装工 乗入れ舗装	透水性アスファルト舗装 A= 2.2 = 2.2	2.2 m2
歩道舗装	透水性アスファルト舗装 A= 6.8 = 6.8	6.8 m2
車道舗装工 市道舗装	上層路盤 A= 23.6 = 23.6 表層 A= 23.6 = 23.6	23.6 m2 23.6 m2