

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 2 9 3 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 西浦安停車場線					
施 工 箇 所	浦安市 舞浜 外					
施 工 方 法	請負	工 期 日 数	1 0 0 日間			
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り				
訳 消費税相当額		× 0 . 1 0				
備 考	・ 週休 2 日制適用工事 ・ 建設リサイクル法対象工事 ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	浦安市 舞浜 外	一般県道 西浦安停車場線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 3 6 0 m	
	2	切削オーバーレイ(1層)交差点部 A = 3 8 m ²	
	3	切削オーバーレイ(2層) A = 1 , 9 4 0 m ²	
	4	切削オーバーレイ(2層)交差点部 A = 2 9 2 m ²	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ(2層)			t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り	m2		1,940		
切削オーバーレイ(2層)交差点部			t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り	m2		292		
切削オーバーレイ(1層)交差点部			t=5cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り	m2		38		
殻運搬(路面切削)			As殻	m3		225		
殻処分			As殻	m3		225		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			実線 15cm 白	m		690		
溶融式区画線			矢印・記号・文字 15cm 白	m		30		
溶融式区画線			矢印・記号・文字 15cm 黄	m		37		
溶融式区画線			破線 15cm 白	m		110		
溶融式区画線			停止線・横断歩道 45cm 白	m		120		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費			路面切削機	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		