

# 工事大要

別紙

## ※概算数量発注方式による発注

総地加)舗装指定修繕工事(白岡・岡泉工区)

主要地方道春日部菖蒲線／白岡市岡泉地内

|      |                 |            |                |
|------|-----------------|------------|----------------|
| 延長   | L=              | 350 m      |                |
| 幅員   | W=              | 6.05 m(平均) |                |
| 路面切削 | 平均切削厚 t=10cm    | 2,117.5    | m <sup>2</sup> |
| 表層   | 改質Ⅱ型密粒度As t=5cm | 2,117.5    | m <sup>2</sup> |
| 基層   | 改質Ⅱ型粗粒度As t=5cm | 2,117.5    | m <sup>2</sup> |
| 区画線工 |                 | 1          | 式              |