

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道第 6 0 9 4 号線（和泉町）道路整備工事

工事場所 東松山市和泉町地内

設 計 年 月
令和 8 年 5 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 土工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	280				
_ _ _ _ 床掘り		m3			第2号一位代価表
	40				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）		m3			第3号一位代価表
	70				
_ _ _ _ 埋戻し（再生砂）		m3			第4号一位代価表
	20				
_ _ _ _ 土砂等運搬処理		m3			第5号一位代価表
	250				
_ _ 排水構造物工		式			
	1				
_ _ _ 路面排水工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	長尺U型側溝	(U-300×300N)				m			第6号一位代価表
				100					
— — — —	長尺U型側溝	(U-300×500N)				m			第7号一位代価表
				12					
— — — —	長尺U型側溝	(U-300×700)				m			第8号一位代価表
				9					
— — — —	接続壁					箇所			第9号一位代価表
				2					
— — — —	敷調整コンクリート					m3			第10号一位代価表
				0.9					
— — — —	集水桝 (C-3)					基			第11号一位代価表
				1					
— — — —	排水管 (VP φ 200)					m			第12号一位代価表
				5					
— — — —	補強コンクリート					箇所			第13号一位代価表
				2					
— — 舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工						式			
				1					
— — — — 表層 (再密13、厚5cm)						m2			第14号一位代価表
				613					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	上層路盤 (RM-40、厚15cm)					m2			第15号一位代価表
				613					
— — — —	下層路盤 (RC-40、厚19cm)					m2			第16号一位代価表
				613					
— — — —	民地復旧As (表層厚5cm、路盤厚10cm)					m2			第17号一位代価表
				3					
— — — —	民地復旧Co (表層厚10cm、路盤厚10cm)					m2			第18号一位代価表
				14					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	区画線設置 (熔融式、記号15cm、黄)					m			第19号一位代価表
				14					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	As舗装版切断					m			第20号一位代価表
				14					
— — — —	Co舗装版切断					m			第21号一位代価表
				23					
— — — —	濁水運搬処理					式			第22号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― As舗装版取壊し					m2			第23号一位代価表
				347				
――― As殻運搬処理					m3			第24号一位代価表
				17				
――― Co構造物取壊し（無筋）					m3			第25号一位代価表
				2				
――― Co殻運搬処理（無筋）					m3			第26号一位代価表
				2				
――― Co構造物取壊し（有筋）					m3			第27号一位代価表
				5				
――― Co殻運搬処理（有筋）					m3			第28号一位代価表
				5				
――― 接続管撤去（VU φ 150）					m			第29号一位代価表
				2				
――― 接続管撤去（VU φ 100）					m			第30号一位代価表
				6				
――― 接続管撤去（HIVP φ 100）					m			第31号一位代価表
				25				
――― 接続管撤去（HIVP φ 50）					m			第32号一位代価表
				75				
――― 接続管運搬処理					式			第33号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グ	ー	ー	現場発生品運搬（グレーチング）		式			第34号一位代価表
				1				
ー	ー		マンホール工		式			
				1				
ー	ー	ー	嵩上工		式			
				1				
去	・	据	付	マンホール蓋（受枠とも）撤去・据付	組			第35号一位代価表
						4		
ー	ー	ー	ー	マンホール蓋（受枠とも）材料	式			第36号一位代価表
						1		
ー	ー		境界杭設置工		式			
				1				
ー	ー		Co杭設置工		式			
				1				
ー	ー	ー	市杭設置		本			第37号一位代価表
				4				
ー	ー	ー	民杭設置		本			第38号一位代価表
				13				
ー	ー		付帯工		式			
				1				
ー	ー	ー	マンホールポンプ等撤去工		式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― マンホール等撤去					式			第39号一位代価表
				1				
――― 現場発生品運搬（マンホールポンプ）					式			第40号一位代価表
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員 B					人日			第41号一位代価表
――― 交代要員（B）					人日			第42号一位代価表
―― 直接工事費					式			
				1				
―― 共通仮設費計					式			
				1				
―― 共通仮設費（積分）					式			
				1				
――― 技術管理費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 土質等試験費						式			第9501号一位代価表
				1					
— — — 共通仮設費（率分）						式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— — 現場管理費						式			
				1					
— 工事原価計						式			
				1					
— — 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
— 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。