

工事名称 日高高等学校防火シャッター改修工事

工事場所 日高市旭ヶ丘806

この参考数量は、本工事の積算をする際の参考資料として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算してください。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

日高高等学校防火シャッター改修工事
建築工事 細目別内訳

防火シャッター改修工事		防火シャッター改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火シャッター改修工事	中央階段1階、2階、4階					
重量シャッター	W3,120 H2,400（防火防煙仕様） （ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ、ｼｬﾌﾄ、ﾚｰﾙ、ｽﾗｯﾄ含む） 電動開閉装置 防火設備障検座板 避難時停止装置 危害防止用連動中継器 電動式手動閉鎖装置（埋込型）SE0S 2-A同等品 自動閉鎖装置ER-NⅢ同等品 指定色焼付塗装	3	台			
機器取付交換工事		3	台			
天井解体復旧工事		3	か所			
電気工事		3	か所			
雑材料		1	式			
結線、調整試験		1	式			
搬入		1	式			
発生材処分		1	式			
発生材積込・運搬		1	式			
計						

[illegible]