

令和 8 年度
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その 8） 設計書

印旛農業事務所

弥富川 排水路護岸工事（その８）

工事箇所 佐倉市岩富町地先

工事概要 排水路護岸工 L= 194. 2m

工事価格計 金 円

消費税相当額 金 円

工事費総額 金 円

弥富川 排水路護岸工事（その８）

数 量 総 括 表
(当初)

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	排水路工			
(1)土工	排水路工			
掘削		m3	820	参考数量
床掘		m3	80	参考数量
埋戻し	1.0≧B>2.5	m3	170	参考数量
盛土	B<1.0m	m3	220	参考数量
投入		m3	430	参考数量
法面仕上げ	法面整形(切土部)	m3	1,400	参考数量
法面仕上げ	法面整形(盛土部)	m3	1,440	参考数量
割栗敷設	河床	m3	250	参考数量
2. 護岸工				
(1)既設構造物処分工				
木くず運搬		空m3	29	参考数量
木くず処分費		m3	29	
(2)ブロックマット工				
ブロックマット敷設	ブロックマット長2.0m	m ²	149	
ブロックマット敷設	ブロックマット長3.2m	m ²	952	
ブロックマット敷設	ブロックマット長6.0m	m ²	447	
(3)法面芝付工				
法面芝付工		m ²	1,360	
(4)すり付け護岸工				
ふとんかご工	N0.25+4.789	m	8	
ふとんかご工	N0.25+49.697	m	6	
ふとんかご工	N0.26+13.150	m	6	
ふとんかご工	N0.29+1.000	m	8	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 復旧工				
(1)復旧工				
耕地復旧工		m ²	6,323	
4. 仮設道路工	工事用道路			
(1)設置土工	工事用道路			
土木シート	設置	m ²	2,520	参考数量
積込		m ³	720	参考数量
残土運搬		m ³	720	参考数量
購入土		m ³	430	参考数量
投入		m ³	1,010	参考数量
盛土	B≧4.0m	m ³	920	参考数量
法面仕上げ	法面整形(盛土部)	m ²	260	参考数量
(2)撤去土工	工事用道路			
掘削		m ³	920	参考数量
残土運搬	ストックヤードへ	m ³	1,550	参考数量
残土整地		m ³	1,550	参考数量
土木シート	撤去	m ²	2,520	参考数量
廃プラスチック運搬	土木シート	空m ³	11	参考数量
廃プラスチック処分	土木シート	m ³	11	
(3)設置土工	進入路			
購入土		m ³	460	参考数量
投入		m ³	380	参考数量
盛土	B≧4.0m	m ³	350	参考数量
法面仕上げ	法面整形(盛土部)	m ³	80	参考数量
(4)撤去土工	進入路			
掘削		m ³	350	参考数量
残土運搬	ストックヤードへ	m ³	350	参考数量
残土整地		m ³	350	参考数量

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)敷鉄板設置・撤去				
敷鉄板設置・撤去	右岸側	m ²	1,791	参考数量
敷鉄板設置・撤去	左岸側	m ²	595	参考数量
敷鉄板設置・撤去	進入路	m ²	105	参考数量
(6)水路養生工				
水路養生工	バタ角	m ³	0.9	参考数量
(7)水路横断工				
購入土		m ³	170	参考数量
大型土のう設置・撤去		袋	60	参考数量
廃プラスチック運搬	L=4.5km以下	空m ³	1	参考数量
廃プラスチック処分		m ³	0.1	
盛土工		式	1	参考数量
高密度ポリエチレン管設置・撤去	φ1000	m	21	参考数量
高密度ポリエチレン管運搬	φ1000	m ³	13	参考数量
土木シート	敷設 ポリプロピレン系	m ²	60	参考数量
廃プラスチック運搬	L=4.5km以下	空m ³	1	参考数量
廃プラスチック処分		m ³	0.1	
(8)水替工				
排水ポンプ用釜場設置・撤去	右岸4箇所 左岸4箇所	箇所	8	参考数量
排水ポンプ設置撤去（小口径）	φ100	箇所	4	参考数量
排水ポンプ運転	両岸 供用日数25日（常時）	箇所	8	参考数量
5. 仮締切工 敷鉄板転用	半川締切			
(1)仮締切工	半川締切（ブロックマット工部）			
油圧圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	1	参考数量
油圧圧入引抜機据付・解体	引抜・圧入時	回	1	参考数量
油圧圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	1	参考数量
鋼矢板工	Ⅲ型 L=11.5m	枚	495	参考数量
鋼矢板賃料・整備費	Ⅲ型	ton	341.6	参考数量
大型土のう設置撤去	上下流端（上流側）	式	1	参考数量
大型土のう設置撤去	上下流端（下流側）	式	1	参考数量

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	51	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
運搬費		式	1	参考数量
(2)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
草類運搬工		空m3	15	参考数量
草類処分費		ton	8	