

参考数量書（建築工事）

工事名称 熊谷農業高校生産物販売所新築工事

工事場所 熊谷市大原4丁目1537-8の一部、1545-1の一部

この参考数量は、本工事の積算をする際の参考資料として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算してください。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

採用単価：新営工事 完全週休2日 （R8.7月単価）

[illegible]

新築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
木工		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		

[illegible]

熊谷農業高校生産物販売所新築工事
建築工事 中科目別内訳

4

新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

5

新築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	内部	1	式		
計					
石	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木工	部位別	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

熊谷農業高校生産物販売所新築工事
建築工事 細目別内訳

14

新築工事		鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	H-148x100x6x9 SN400B	404	kg			
鋼材	H-248x124x5x8 SN400B	867	kg			
鋼材	H-250x125x6x9 SN400B	1,962	kg			
鋼材	□-100x100x2.3 STKR400	253	kg			
鋼材	□-125x125x4.5 STKR400	118	kg			
鋼材	□-200x200x6 BCR295	1,380	kg			
鋼材	C-100x50x20x2.3 SSC-400	113	kg			
鋼材	PL類 SN400B	1,180	kg			
鋼材	PL類 SN490C	230	kg			
鋼材	FB-9x25 SS-400	87	kg			
鋼材	アンカボルト M16-400	4	本			
アンカボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
鋼材	HTB S10T M16-40	172	本			
鋼材	HTB S10T M16-45	256	本			
鋼材	HTB S10T M16-55	768	本			

建築工事 細目別内訳

15

新築工事		鉄骨	本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トリア形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,196	本			
鋼材	ブレース SNR400B	32	本			
もや銅縁等	材料工事費とも	3,371	kg			
鉄骨工場加工費		6,645	kg			
溶接費		6,645	kg			
さび止め塗装費		6,645	kg			
運搬費		6,645	kg			
建方工事費		6,645	kg			
現場塗装費	タッチアップ	6,645	kg			
工作図原寸図		6,645	kg			
消耗品費		6,645	kg			
鉄骨足場	単管吊り足場	110	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	110	m ²			
柱底均し材外	A 種 400角	2	か所			
ケーブルック	20 - 09V	12	か所			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

新築工事		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸馳折版 型(φ55 OH=120)	ガルバリウム鋼板 t = 0.8 断熱材無機質高充填フォーム t=4.0 機械貼	138	m ²			
タイルレーム	t2.3 2山 (@550x2)	73.4	m			
妻側タイルレーム	t3.2	16	か所			
親網・スタクション撤去 及び集積		138	m ²			
軒先見切り面戸	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8	36.7	m			
軒先水切り	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8	36.7	m			
棟包み	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8 W=500	18.4	m			
同上補強下地鉄板	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8 W=450	18.4	m			
止面戸	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.6	36.7	m			
エブ面戸	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8	36.7	m			
けらば包み	ガルバリウム鋼板(素地) t = 0.8 W=600	15	m			
軒樋	硬質塩ビ既製品V-300 吊り金具(セラミック製) @550	36.7	m			
落ち口自在ドレン	75φ 防塵網(SUS) 共	4	か所			
竖樋(A通り)	75φ L=3150 支持金具(SUS製) @1200 45°エルブ 共	3	本			
竖樋(C通り)	75φ L=4150 支持金具(SUS製) @1200 45°エルブ 共	3	本			

[illegible]

新築工事		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁	三晃式サイディング S_H20@750 カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 同等品	120	m ²			
タミル面戸		48.7	m			
腰水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=350	41.1	m			
タミル面戸		41.1	m			
出隅	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	12	m			
建具取合水切（上部）	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	24.2	m			
タミル面戸		24.2	m			
フラッシング	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	24.2	m			
建具取合水切（縦部）	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	32.8	m			
タミル面戸		32.8	m			
フラッシング	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	32.8	m			
建具取合水切（下部）	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 W=300	14.2	m			
タミル面戸		14.2	m			
運賃及びその他諸経費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

新築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	99.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	60.9	m ²			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	7	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	93.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.2	m ²			
天井廻り縁	塩ビ製	99.4	m			
柱壁見切り	塩ビ製	67.8	m			
床点検口	屋内用 一般型充填用 70×70製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	3	か所			
便所ビット点検口	600×600 ナカ工業 NHBS600G 同等品	1	か所			
計						

[illegible][illegible]

新築工事	建具		アルミニウム製建具				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-1	3.47×2 ハガ-引分け框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-2	3.55×2 ハガ-引分け框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-3	2.33×2 ハガ-片引きフラッシュ戸 額・ガ-リ付 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-4	08×2 ハガ-片引きフラッシュ戸 額・ガ-リ付 レバ'-ハンドル錠	1		か所			
AD-5	1.96×2 ハガ-片引き框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-6	1.96×2 ハガ-片引き框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-7	3.47×2 ハガ-片引き框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-8	3.47×2 ハガ-片引き框戸 腰アルミ 補入 シリダ'-本締錠	1		か所			
AD-9	0.8×2 ハガ-片引き框戸 腰アルミ 補入 レバ'-ハンドル錠	1		か所			
AW-1	1.7×0.9 引違窓 可動網戸合成樹脂 額縁AL	5		か所			
AW-2	1.1×0.9 引違窓 可動網戸合成樹脂 額縁AL	1		か所			
AW-3	面格子付 0.85×0.9 引違窓 可動網戸合成樹脂 額縁AL アルミ 面格子	1		か所			
AW-4	0.6×0.6 内倒し窓 固定網戸合成樹脂 額縁AL フック	1		か所			
AW-5	1.7×0.9 片引き窓 可動網戸合成樹脂 額縁AL オレ'-						

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

新築工事		外構工事		3. 門扉新設工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
出入り口整備工事	同上都市型側溝 UGFS - 250 根切り+砕石100+敷モルタル20 設置工事とも	5		m			
既設フェンス撤去	H=1800 基礎+メッシュフェンス	4		m			
出入り口土間根切り	600 x 330 x 5000	9.9		m3			
同上路盤	厚180	0.5		m3			
同上コンクリート	21N	0.45		m3			
同上打設		1		式			
同上金鍍仕上げ		1		式			
門扉工事	水盛り遣り方	4		m			
同上	支柱既製コンクリート基礎設置 砕石厚180 埋め戻し共	2		か所			
同上	門扉 朝日フェンス両開き戸 1800 x 4000	1		か所			
フェンス工事	水盛り遣り方	54		m			
同上	フェンス基礎 既製品180 x 180 x 450 掘削 砕石180 設置 埋戻共	30		個			
同上	フェンス AR-A800-50	54		m			
同上	フェンス取付費	54		m			
門扉端末処理工事	基礎 設置費用共	2		か所			

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]