

銚子漁港事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 5 0 - 0 1 6 4 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	海匠		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 7 款 第 0 5 項 第 1 0 目					
事 業 名	水産基盤ストックマネジメント事業					
路 線 河 海 名	第 1 種漁港 飯岡漁港					
施 工 箇 所	旭市 下永井地先					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	浚渫工 3水域 A=11,188m ² V=15,137m ³	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
航路・泊地・船だまり				式		1		
浚渫工				式		1		
-4.5m航路				式		1		
グラブ浚渫			規格純土量	m 3		5,739		
土運船運搬			規格純土量	m 3		5,739		
グラブ浚渫			規格余掘土量	式		1		
土運船運搬			規格余掘土量	式		1		
-4.0m航路				式		1		

工事数量総括表

		工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
グラブ浚渫			規格純土量	m 3		4,640		
土運船運搬			規格純土量	m 3		4,640		
グラブ浚渫			規格余掘土量	式		1		
土運船運搬			規格余掘土量	式		1		
-4.0m泊地				式		1		
グラブ浚渫			規格純土量	m 3		4,758		
土運船運搬			規格純土量	m 3		4,758		
グラブ浚渫			規格余掘土量	式		1		

工事数量総括表

		工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地・船だまり		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土運船運搬			規格余掘土量	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
回航・えい航費				式		1		
回航			規格グラブ浚渫船5.0m3	式		1		
回航			規格土運船（開閉式）300m3 2隻	式		1		
安全費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安全対策				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

