

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 005 印旛土木事務所管内 0-08.07.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 03 一般交通影響あり② 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 1 5 0 施工										20S15A0000	
					式						
φ 1 5 0 施工（昼間）										30SH150000	
					式						
掘削・床堀										40S1500000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ0.28m3										DWI00000 0	
		50		m3						施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ0.28m3										DWI00000 0	
		560		m3						施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S1500010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土										DWI01000 0	
		60		m3						施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	490	m3				施工 第0-0010号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	6	m3				施工 第0-0013号内訳表
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	40	m3				施工 第0-0015号内訳表
基面整正						CB210080 0
	340	m2				施工 第0-0017号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	570	m3				施工 第0-0018号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	550	m3				施工 第0-0019号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	550	m3				施工 第0-0020号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	10	m3				施工 第0-0022号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂									DWA08000	0
	10		m3						施工	第0-0020号内訳表
建設発生土処分費									DWG10000	0
	10		m3						施工	第0-0023号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 改良プラント～仮置場									CB210110	0
	550		m3						施工	第0-0024号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場									CB210110	0
	550		m3						施工	第0-0025号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土									DWA08000	0
	550		m3						施工	第0-0026号内訳表
支給材・撤去材運搬									40S1500040	
				式						
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管									CB010410	0
	10.37		t						施工	第0-0027号内訳表
鋳鉄管据付・撤去									40S1500050	
				式						
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150									DWI06000	0
	465.1		m						施工	第0-0028号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	293.8	m				施工 第0-0033号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	11	口				施工 第0-0036号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3	口				施工 第0-0039号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆 口径:φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	465.1	m				施工 第0-0041号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリチレン製						DWF50200 0
	465.1	m				施工 第0-0042号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 本管口径:φ150 分岐口径:φ100 分岐側閉塞栓設置						DWI42100 0
	1	箇所				施工 第0-0043号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去 φ100						DWI45000 0
	1	箇所				施工 第0-0044号内訳表
離脱防止金具設置工 口径:φ150						DWF03100 0
	3	箇所				施工 第0-0045号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	3	箇所				施工 第0-0046号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管防護						40S1500090
			式			
耐摩板設置工						DWI39500 0
	1.5		m			施工 第0-0047号内訳表
エアミルク充填工						4900
			式			
充填材料						V5001 0
	3.03		m3			施工 第0-0048号内訳表
充填工						V5002 0
	3.03		m3			施工 第0-0049号内訳表
充填設備据付・撤去						V5003 0
	2		箇所			施工 第0-0051号内訳表
管端部処理工（設置） φ 150						V50041 0
	8		箇所			施工 第0-0053号内訳表
管端部処理工（撤去）						V5005 0
	8		箇所			施工 第0-0060号内訳表
栓設置・撤去						40S1500100
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS弁、口径:φ150 縁石あり 機械施工 土被り1.2m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0064号内訳表
仕切弁筐撤去 筐種別:中型 縁石あり						DWF81000 0
	1		箇所			施工 第0-0068号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.2		m3			施工 第0-0069号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾						Z901148040 0
	0.6		t			
仕切弁筐(ノカット型)据付 GX更新連絡管φ150×φ100 機械施工 土被り0.8m						DWF81200 0
	1		箇所			施工 第0-0070号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	2		箇所			施工 第0-0072号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.3		m3			施工 第0-0069号内訳表
無筋2次処分費 東葛飾						Z901148040 0
	0.6		t			
消火栓及び同室(レゾコ)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	2		箇所			施工 第0-0075号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	2		箇所			施工 第0-0080号内訳表
不断水連絡						40S1500150
			式			
不断水連絡工 口径:φ150×φ150						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0081号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0084号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0087号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ50 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0088号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0096号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ50						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0097号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	0.5		m			施工 第0-0042号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管						40S1500270
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=3cm						CB430510 0
	11		m			施工 第0-0099号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 A仮配管工						DWI40800 0
	10.9		m			施工 第0-0100号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VB、口径：φ 150 A仮配管工						DWI40900 0
	10.9		m			施工 第0-0113号内訳表
仮設仕切弁管設置 300×300 φ 150						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0122号内訳表
仮設仕切弁管撤去 300×300 φ 150						DWI40700 0
	1		箇所			施工 第0-0125号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイ®・GX形更新連絡						DWI43000 0
	1		箇所			施工 第0-0127号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 本管口径：φ 150 分岐口径：φ 100 分岐側弁設置						DWI42100 0
	1		箇所			施工 第0-0128号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁管設置 分岐口径：φ 100 5箇所以内 土被り0.8m						DWI45000 0
	1		箇所			施工 第0-0129号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独栓設置(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0130号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hパイ・割丁字管用) 既設φ150鋳鉄、仮配φ150 栓設置なし 5箇月以内						DWI42900 0
	1		箇所			施工 第0-0131号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ150						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0081号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工φ150×φ150						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0132号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置工 φ150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0137号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A2布設工 ベタ 損耗費あり						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0141号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2、B、C単独撤去工 接合部のみ 損耗費あり						V99991 0
	1		式			施工 第0-0144号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m D単独撤去工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0149号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 不断水連絡工φ150×φ150(給水)	1		箇所			VY0101 0 施工 第0-0153号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 損耗費あり 離脱防止金具設置工φ150(給水)	3		箇所			VY0102 0 施工 第0-0158号内訳表
φ75給水管据付・撤去			式			4900
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75	15.7		m			DWI06000 0 施工 第0-0161号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ75	2		口			DWI07600 0 施工 第0-0165号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター	2		口			DWI07000 0 施工 第0-0168号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆	15.7		m			DWF53100 0 施工 第0-0170号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製	15.7		m			DWF50200 0 施工 第0-0042号内訳表
充填材料	0.01		m3			V5001 0 施工 第0-0048号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工						V5002 0
	0.01	m3				施工 第0-0049号内訳表
充填設備据付・撤去						V5003 0
	1	箇所				施工 第0-0051号内訳表
管端部処理工（設置） φ 75						V50042 0
	1	箇所				施工 第0-0171号内訳表
管端部処理工（撤去）						V5005 0
	1	箇所				施工 第0-0060号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS弁、口径：φ 75 土被り0.8m						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0175号内訳表
仕切弁筐撤去 筐種別：中型仕切弁筐 縁石なし						DWF81000 0
	1	箇所				施工 第0-0178号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150× φ 75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0179号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆（継手部） 口径：φ 150						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0046号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 75× φ 75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0181号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0080号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径φ75 13箇所以上 土被り1.2m						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0183号内訳表
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0080号内訳表
仮設不断水止水栓筐撤去 ソノカット式						DWI44700 0
	1		箇所			施工 第0-0185号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ 75						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0186号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E2布設工(給水) 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0187号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ75×φ75(給水)						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0189号内訳表
φ100給水管据付・撤去						4900
			式			
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径: φ 100						DWI06000 0
	13.5		m			施工 第0-0190号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管端部処理工（撤去）						V5005 0
	2		箇所			施工 第0-0060号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：SS弁、口径：φ100 土被り1.6m						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0207号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS弁、口径：φ100 土被り2.0m 縁石なし						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0209号内訳表
不断水連絡工 口径：φ150×φ100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0213号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆（継手部） 口径：φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
不断水連絡工 口径：φ100×φ100						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0215号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆（継手部） 口径：φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0217号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径φ100 13箇所以上 土被り2.0m						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0218号内訳表
ホ°リェチレンスリーブ被覆（継手部） 口径：φ100						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0217号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式									DWI44700	0
	1			箇所					施工	第0-0220号内訳表
単独栓設置(複合) 管種:T形、口径:φ100									DWI10000	0
	1			箇所					施工	第0-0221号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m D布設工(給水) 1枚おき									DWI35500	0
	1			式					施工	第0-0222号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E1布設工(給水) 1枚おき									DWI35500	0
	1			式					施工	第0-0224号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m E2布設工(給水) ベタ									DWI35500	0
	1			式					施工	第0-0226号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B単独撤去工(給水) 接合部のみ									DWI35500	0
	1			式					施工	第0-0228号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m D単独撤去工(給水) 接合部のみ									V99992	0
	1			式					施工	第0-0230号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 不断水連絡工φ100×φ100(給水)									VY0103	0
	1			箇所					施工	第0-0234号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 仮設不断水止水栓設置工φ100(給水)									VY0104	0
	1			箇所					施工	第0-0236号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 仮設不断水止水栓筐撤去工φ100(給水)	1		箇所			VY0105 0 施工 第0-0238号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 単独栓設置工φ100(給水)	1		箇所			VY0106 0 施工 第0-0239号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=3cm	980		m			CB430510 0 施工 第0-0099号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=3cm 実掘削部	337		m2			DWA09200 0 施工 第0-0241号内訳表
路盤掘削 バックホウ0.28m3 積込含む	30		m3			DWI55000 0 施工 第0-0243号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40	345		m2			DWC07500 0 施工 第0-0244号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満	345		m2			CB410261 0 施工 第0-0245号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=100mm 再掘削部	8		m2			DWI51000 0 施工 第0-0246号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm						DWI51000 0
	340		m2			施工 第0-0249号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=3cm 影響部						DWA09200 0
	835		m2			施工 第0-0250号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40						DWC02100 0
	1,180		m2			施工 第0-0251号内訳表
本復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m以上						CB410261 0
	1,180		m2			施工 第0-0254号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	46		m3			施工 第0-0255号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	107		t			
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	34		m3			施工 第0-0256号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾						Z901143040 0
	70		t			
樹脂系すべり止め舗装工						WB812020 0
	107		m2			施工 第0-0257号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0258号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	2,374	kg				
B路面復旧						4900
			式			
インターロッキングブロック撤去 (再設置)						WB810420 0
	218	m2				施工 第0-0259号内訳表
路盤掘削 バックホウ0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	30	m3				施工 第0-0243号内訳表
フィルター層 t=50mm						CB410650 0
	222	m2				施工 第0-0260号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=180mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	222	m2				施工 第0-0261号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	222	m2				施工 第0-0262号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=30mm、路盤厚：t=180mm 再掘削部						DWI51000 0
	4	m2				施工 第0-0263号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=80mm									DWI51000	0
	218		m2						施工	第0-0264号内訳表
インターロッキングブロック撤去 (再設置) 影響部									WB810420	0
	462		m2						施工	第0-0265号内訳表
インターロッキングブロック設置 t=80mm									WB810410	0
	680		m2						施工	第0-0266号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	7		m3						施工	第0-0255号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	16		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	60		m3						施工	第0-0256号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	123		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=11cm									CB430510	0
	38		m						施工	第0-0267号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 t=11cm 実掘削部						CB430310 0
	12	m2				施工 第0-0268号内訳表
路盤掘削 バックホウ0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	1	m3				施工 第0-0243号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=180mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	12	m2				施工 第0-0261号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=3cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	12	m2				施工 第0-0245号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=30mm、路盤厚:80mm						DWI51000 0
	12	m2				施工 第0-0269号内訳表
舗装版破碎 t=6cm 影響部						CB430310 0
	34	m2				施工 第0-0270号内訳表
コンクリート						CB240010 0
	2	m3				施工 第0-0271号内訳表
平石張						CB221910 0
	46	m2				施工 第0-0272号内訳表
平石(材料費)						CB221911 0
	46	m2				施工 第0-0273号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	0.4		m3						施工	第0-0255号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	0.9		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	2		m3						施工	第0-0256号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	5		t							
殻運搬 無筋Co									CB227010	0
	2		m3						施工	第0-0274号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾									Z901146040	0
	5		t							
殻運搬 自然石									CB227010	0
	1		m3						施工	第0-0275号内訳表
処分費(t) 自然石									WB020052	0
	3		t						施工	第0-0276号内訳表
E路面復旧									4900	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 舗装厚：t=4cm						CB430510 0
	100	m				施工 第0-0277号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	26	m2				施工 第0-0278号内訳表
路盤掘削 バックホウ0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	8	m3				施工 第0-0243号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=200mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	26	m2				施工 第0-0279号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RM-30						DWC07500 0
	26	m2				施工 第0-0280号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	26	m2				施工 第0-0281号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm						DWI51000 0
	26	m2				施工 第0-0282号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 影響部						DWA09200 0
	27	m2				施工 第0-0283号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-30						DWC02100 0
	52	m2				施工 第0-0284号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m以上									CB410261	0
	52		m	2					施工	第0-0285号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	3		m	3					施工	第0-0255号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	7		t							
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	8		m	3					施工	第0-0256号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾									Z901143040	0
	16		t							
構造物撤去									40S1500390	
				式						
地先境界ブロックA撤去・復旧									V0001	0
	7		m						施工	第0-0286号内訳表
地先境界ブロックB撤去・復旧									V0002	0
	19		m						施工	第0-0290号内訳表
地先境界ブロックC撤去・復旧									V0003	0
	1		m						施工	第0-0291号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
街渠(一般部)撤去・復旧						V0005 0
	1	m				施工 第0-0292号内訳表
中木撤去・新植 サワラ 2本						V0007 0
	1	箇所				施工 第0-0300号内訳表
ガードレール ビーム取外し・再設置						V0004 0
	2	m				施工 第0-0303号内訳表
集水桝撤去・復旧						V0006 0
	5	箇所				施工 第0-0306号内訳表
材料費-φ150用						30SZ150000
			式			
布設用						40S1502000
			式			
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21002000 0
	92	本				
G X形曲管 5° 5／8 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21022000 0
	3	本				
G X形曲管 1 1° 1／4 φ 1 5 0 (接合部品別途)						ZW21042000 0
	3	本				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21082000	0
	3		本							
G X形両受曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	2		本							
G X形両受曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21142000	0
	2		本							
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21282000	0
	1		本							
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	1		本							
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	1		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	21		組							
ライナ φ 1 5 0 G X形用									ZW21462000	0
	15		本							
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用									ZW21472000	0
	11		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形 G－L i n k φ 1 5 0 （接合部品含む）									ZW21422000	0
	1		本							
GX形更新連絡管 φ 1 5 0 × φ 1 0 0									ZW34130000	0
	1		台							
T形曲管 4 5 ° φ 1 5 0									ZW13188000	0
	4		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	2		台							
補修弁 φ 7 5 × 2 0 0 （形式2）									ZW33103000	0
	2		台							
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 （ダクタイル）									ZW15801000	0
	16		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用									ZW14823000	0
	4		本							
離脱防止金具 φ 1 5 0									ZW14283000	0
	7		個							
K形継ぎ輪 φ 1 5 0									ZW13334000	0
	3		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
K形栓 φ 1 5 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)									ZW13342000	0
	1		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用									ZW14753000	0
	7		本							
特殊押輪 φ 1 5 0									ZW14203000	0
	6		本							
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用									ZW14451000	0
	42		本							
割T字管V型 (K形受口) φ 1 5 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用									ZW15665000	0
	1		組							
給水切替用									40S1502010	
				式						
G X形直管 D 1 ・ φ 7 5 × 4 0 0 0 内面エポキシ粉体塗装									ZW21000000	0
	4		本							
G X形曲管 4 5 ° φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21080000	0
	2		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)									ZW21480000	0
	1		台							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	4		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	3		本			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	2		本			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5						ZW13181000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	2		個			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	3		本			
K形栓 φ 7 5 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)						ZW13340000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	8		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	6		本			
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	32		本			
割T字管V型 (K形受口) φ 7 5 × φ 7 5 鋳鉄用						ZW15660000 0
	1		組			
割T字管V型 (K形受口) φ 1 5 0 × φ 7 5 鋳鉄用						ZW15663000 0
	1		組			
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	3		本			
G X形曲管 45° φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21081000 0
	2		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)						ZW21481000 0
	1		台			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	4		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用									ZW21471000	0
	4		本							
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 1 0 0									ZW13182000	0
	2		本							
T形曲管 4 5° φ 1 0 0									ZW13187000	0
	2		本							
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用									ZW14822000	0
	4		本							
離脱防止金具 φ 1 0 0									ZW14282000	0
	4		個							
K形継ぎ輪 φ 1 0 0									ZW13333000	0
	2		本							
K形栓 φ 1 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)									ZW13341000	0
	1		本							
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用									ZW14752000	0
	6		本							
特殊押輪 φ 1 0 0									ZW14202000	0
	5		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
割T字管V型 (K形受口) φ100×φ100 鋳鉄用						ZW15662000 0
	1		組			
割T字管V型 (K形受口) φ150×φ100 鋳鉄用						ZW15664000 0
	1		組			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員B (昼間) 交替要員無し						R0804 0
	270		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	2.98		t			工種 第0001号内訳表

千葉県企業局

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
役務費							Z0005
				一式			
借地料							1121900101
				式			
	借地料(一式入力)						WB010220 0
		1		式			施工 第0-0312号内訳表
共通仮設費 (率分)							Z0011
				一式			
共通仮設費計							
純工事費計							
現場管理費							
				一式			
工事原価計							
一般管理費等							
				一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0309号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0310号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0311号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0039

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0040

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0041

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ0.28m3

[illegible]

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0042

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

機械埋戻し人力締め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0045

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0048

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0050

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻しF-2			B=3 発生土(砂質土)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンバ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0054

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1
頁0-0055
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=10	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕
排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3

K0207025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0057

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）〔普通〕 排出ガス対策型（第1次）0.9～1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1

頁0-0058
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=17	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下				

建設発生土処分費

DWG10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0059

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（Ⅱ地区） 普通残土（指定処分）	1	m3			ZW80001000
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 普通残土			B=2 Ⅱ地区		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0060
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=10 5.5km以下					

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0061
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0063

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=9	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0064

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0029号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0031号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0032号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0030号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正		
G=1 しない I= 運転日当り運転時間			H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0067

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0069

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0034号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0035号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0037号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0038号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

[illegible]

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0076

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表
100 m 当り
頁0-0077

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	83. 6	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0078

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0080

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

離脱防止金具設置工
口径：φ 150

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
10 箇所 当り
頁0-0081

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
耐摩板（6mm） 巾330mm	120	m			ZW70310000
諸雑費（まるめ）		式			ZS30000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0084

充填材料

V5001

施工内訳表

施工 第0-0048号内訳表

m3

当り

[illegible]

充填工

V5002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0085

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 2 0 0 L / m i n		日			M000571004
グラウトミキサ [並列 2 槽式] 攪拌容量 3 0 0 L × 2 槽		日			M000572008
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日			DGD21512 施工 第0-0050号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	20	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA

DGD21512

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0086

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

充填設備据付・撤去

V5003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0087

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
クレーン装置付トラック 4〜4.5t級2.9t吊		日			DGD20165 施工 第0-0052号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

クレーン装置付トラック
4～4.5t級2.9t吊

DGD20165

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0088

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック〔クレーン装置付〕 ベ－ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 内 訳 表

管端部処理工（設置）
φ150

V50041

施工 第0-0053号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ150	1	箇所			DWI10000 施工 第0-0054号内訳表
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
HIビニール管 φ50	1.2	m			ZW41900000
HI・TSエルボ φ50	1	個			ZW41910000
HIVP・SPユニオン φ50・ユニオン用ソケット含む	1	個			ZW41980000
ねじ込み継手鋼管接合 口径: φ50	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0057号内訳表
φ50HIVP据付	1.2	m			DWF21000 施工 第0-0058号内訳表
φ50HIVP接合	2	口			DWF22000 施工 第0-0059号内訳表

管端部処理工（設置）
φ150

V50041

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0090

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0055号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

ねじ込み継手鋼管接合
口径: φ 50

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 5 0			B=1 接合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据 付					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 接 合			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管取外し 口径：φ 50	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0061号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ 150	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0046号内訳表
φ 50HIVP撤去	1.2	m			DWF21000 施工 第0-0062号内訳表
φ 50HIVP取外し	2	口			DWF22000 施工 第0-0063号内訳表
H I ・ T S キャップ φ 5 0	1	個			ZW41950000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ねじ込み継手鋼管取外し
口径：φ50

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 5 0			B=2 取り外し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤 去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 取り外し			B=1 無		

土被り 1.2m

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0102

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0066号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0103

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

仕切弁篋撤去
篋種別: 中型 縁石あり

DWF81000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0105

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁篋					

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0106

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1		個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.06		本			ZW30311000
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1		個			ZW30280000
基礎碎石	0.2		m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
普通作業員			人			R0102
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=4 φ150 C=2 0.8m				B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0108

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0109

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

1 箇所 当り

DWI12000

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表

頁0-0111

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0112

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー

DWI12200

施工 第0-0075号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0076号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0077号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0114

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0115

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別： 、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0116

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0079号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0119

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

不断水連絡工
口径: φ 150×φ 150

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0120

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0082号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=4 φ 1 5 0		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0122

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表

頁0-0123

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0085号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=1 E=2 φ 1 5 0 接合 その他			B=1 D=1 K形 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=4 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0089号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0094号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0089号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0090号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0093号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0129

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0091号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0092号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0131

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0133

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0095号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0093号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0134

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 1 5 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20 割T字管S F型（C I P用） φ 150 × φ 50 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

不断水連絡工
口径: φ 150 × φ 50

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0136

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0098号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0138

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=3cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表

頁0-0139

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0140

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0101号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0102号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0104号内訳表
掘削	0.51	m3			DWI00000 施工 第0-0106号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.63	m3			DWI01000 施工 第0-0107号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0112号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=30 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0141

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)			H=1	有	
I=170	路床掘削厚(mm)			J=30	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm			L=2	歩道	
M=2	有			N=2	処分地区：葛南	
O=51	6.5km以下			P=4	処分地区：東葛	
Q=54	15.0km以下			R=2	Ⅱ地区	
S=56	60.0km以下			T=1	5ヶ月以内	

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0103号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0145

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0147

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0148

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0105号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3)					

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0107号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0150

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0153

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0155

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工 第0-0113号内訳表

管種:SGP-VB、口径:φ150

A仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0102号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0104号内訳表
掘削	0.33	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.51	m3			DWI01000 施工 第0-0116号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0117号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0111号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.21	t			Z901145020
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0119号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.6	t			Z901143040
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
土砂等運搬	0.57	m3			CB210110 施工 第0-0121号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0157

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ150 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=30 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=170 路床掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クランチャー RC-40 R=4 改良土 T=2 有			Q=170 路床厚(mm) S= 改良土単価(円/m3) U=2 処分地区:葛南		
V=51 6.5km以下 X=54 15.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=4 処分地区:東葛 Y=2 II地区 27=50 5.0km以下		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0158

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0115号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0160

施工 第0-0116号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0161

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0162

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0163

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=12 15.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0164

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0165

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=8 5.0km以下					

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0166

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0106号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0123号内訳表
建設発生土等処分費 (Ⅱ地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80001000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0124号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0112号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0167

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=2 Ⅱ地区		

頁0-0168

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0123号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0169

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0170

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0114号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0126号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0121号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0120号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=8 5.0km以下			L=2 有		

頁0-0171

施工 第0-0126号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=2 φ100 D=1 5か月以内		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=1 分岐側弁設置		

GX形更新連絡管分岐側弁篋設置
分岐口径: φ100

DWI45000
5箇月以内 土被り0.8m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0174

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 0.8m			B=1 据付 D=1 5ヶ月以内		

単独栓設置(複合)
管種:GX形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0175

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15555000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=2 無			B=6 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0134号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0135号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0179

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0182

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0138号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0139号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0140号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0185

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

A2布設工

DWI35500

ベタ 損耗費あり

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号内訳表

頁0-0186

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.99	t			DWG50200 施工 第0-0142号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.33	m			DWG50400 施工 第0-0134号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0143号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.33	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.33 掘削延長 (m) C=4 φ 150 E=3 2.5m			B=3.33 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=1 有 I=2 無 L=1 使用回数			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0187

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0188

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.33 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料	0.251	t			VY000 施工 第0-0145号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	28.55	m			DWG50400 施工 第0-0146号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材		式			DWG55600 施工 第0-0147号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材	285.47	m			DWG55800 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

VY000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0190

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0191

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表
1 式 当り
頁0-0192

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=23 供用日数			B=10.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0193

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0194

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

D単独撤去工 接合部のみ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.08	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0151号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0152号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.5 掘削延長 (m) C=4 φ 1 5 0 E=2 2.0m			B=3.5 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0195

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表

頁0-0196

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

VY0101

施工 第0-0153号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

不断水連絡工φ150×φ150(給水)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.995	t			DWG50200 施工 第0-0154号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2.8	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0156号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材: 軽量金属	2.8	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0199

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	2		本				LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	2		本				LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=2.8 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.71	t			DWG50200 施工 第0-0159号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0160号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材: 軽量金属	2	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0204

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

DWG55600

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

軽量金属

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	2		本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	2		本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=2 供用日数				B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0206

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0162号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0163号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0164号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0207

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0208

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0210

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0166号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0167号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0211

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0169号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0214

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表
100 m 当り
頁0-0215

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

1 箇所 当り

管端部処理工（設置）
φ75

V50042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ 75	1	箇所			DWI10000 施工 第0-0172号内訳表
K形栓 φ 7 5 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ 7 5	1	本			ZW13332000
ゴム輪 φ 7 5 K形用	2	本			ZW14751000
特殊押輪 φ 7 5	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
H I ビニール管 φ 5 0	1.2	m			ZW41900000
H I ・ T S エルボ φ 5 0	1	個			ZW41910000
H I V P ・ S P ユニオン φ 5 0 ・ ユニオン用ソケット含む	1	個			ZW41980000
ねじ込み継手鋼管接合 口径: φ 50	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0057号内訳表
φ 50HIVP据付	1.2	m			DWF21000 施工 第0-0058号内訳表
φ 50HIVP接合	2	口			DWF22000 施工 第0-0059号内訳表

管端部処理工（設置）
φ75

V50042

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0217

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0173号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0174号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施工内訳表

施工 第0-0174号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0221

弁種別:SS弁、口径:φ75

土被り0.8m

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1	基			DWF30000 施工 第0-0176号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1	箇所			DWF81200 施工 第0-0177号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2	口			DWF03600 施工 第0-0164号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=2 0.8m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0222

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0223

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 0.8m			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁篋					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0180号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0182号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0183号内訳表

口径φ75 13箇月以上

土被り1.2m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 7 5	1	組			ZW71000000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 7 5		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 7 5		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0184号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0230

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

単独栓設置(複合)

管種:T形、口徑: $\phi 75$

DWI10000

施工内訳表

施工 第0-0186号内訳表

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施工 第0-0187号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

E2布設工(給水) 接合部のみ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.04	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.18	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0188号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	1.43	m			DWG55800 施工 第0-0152号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.43 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=1.43 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0234

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.43 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0135号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0236

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0191号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0192号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0193号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表

頁0-0237

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0238

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0192号内訳表

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWIO6000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0240

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0195号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0196号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0241

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0243

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0198号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0199号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鑄鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0244

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

GX形挿し口リング取付
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0245

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

1 口 当り

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0247

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

管端部処理工（設置）
φ100

V50043

施 工 内 訳 表

施工 第0-0203号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0249

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置(複合) 管種:T形、口径: φ100	1	箇所			DWI10000 施工 第0-0204号内訳表
K形栓 φ100 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13341000
K形継ぎ輪 φ100	1	本			ZW13333000
ゴム輪 φ100 K形用	2	本			ZW14752000
特殊押輪 φ100	1	本			ZW14202000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	8	本			ZW14451000
HIビニール管 φ50	1.2	m			ZW41900000
HI・TSエルボ φ50	1	個			ZW41910000
HIVP・SPユニオン φ50・ユニオン用ソケット含む	1	個			ZW41980000
ねじ込み継手鋼管接合 口径: φ50	1	箇所			DWF11000 施工 第0-0057号内訳表
φ50HIVP据付	1.2	m			DWF21000 施工 第0-0058号内訳表
φ50HIVP接合	2	口			DWF22000 施工 第0-0059号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0205号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=3 φ 1 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0253

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仕切弁及び筐設置

弁種別:SS弁、口径:φ100

DWI16000

土被り1.6m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0254

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径:φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0176号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0208号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=7 1.5m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=7 1.5m			B=1 据付		

1 箇所 当り

土被り 2.0m 縁石なし

1 箇所 当り

千葉県企業局

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0210号内訳表

頁0-0257

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0030号内訳表
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0211号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 計上する			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし F=1 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0258

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0212号内訳表

頁0-0259

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 100			B=2 撤去		

不断水連絡工
口径: φ 150×φ 100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0260

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0214号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

不断水連絡工
口径: φ 100×φ 100

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0262

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0216号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0083号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

不断水連絡

口径:φ ×φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表

頁0-0263

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0264

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施工 第0-0218号内訳表

口径φ100 13箇月以上

土被り2.0m

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0	1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0		日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0		日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0219号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0266

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.73	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0071号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表

頁0-0267

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

1 箇所 当り

DWI10000

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.27	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.15	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0223号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.3	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.3 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=2.3 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0270

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.055	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0225号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.11	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.11 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=2.11 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0272

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.11 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWI35500
E2布設工(給水) ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表
1 式 当り
頁0-0273

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.49	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.64	m			DWG50400 施工 第0-0134号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0227号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	1.64	m			DWG55800 施工 第0-0136号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.64 掘削延長 (m) C=3 φ 1 0 0 E=3 2.5m			B=1.64 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=2 無			H=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0274

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.64 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI35500

B単独撤去工(給水) 接合部のみ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0275

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.1	t			DWG50200 施工 第0-0133号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.43	m			DWG50400 施工 第0-0150号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0229号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.44	m			DWG55800 施工 第0-0152号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=3.44 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=3.44 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0276

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.44 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.107	t			DWG50200 施工 第0-0231号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	0.3	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材		式			DWG55600 施工 第0-0232号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材	2.42	m			DWG55800 施工 第0-0233号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0278

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0279

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=2.42 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木材

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表
100 m 当り
頁0-0280

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=2 2段		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

VY0103

施工 第0-0234号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

不断水連絡工φ100×φ100(給水)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.852	t			DWG50200 施工 第0-0154号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2.4	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0235号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属	2.4	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	2	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	2	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=2.4 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.959	t			DWG50200 施工 第0-0154号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2.7	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0237号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	2		本				LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	2		本				LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2		本				LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2		本				LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式				
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

VY0105

施工 第0-0238号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

仮設不断水止水栓筐撤去工φ100(給水)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.959	t			DWG50200 施工 第0-0154号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2.7	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0237号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.888	t			DWG50200 施工 第0-0154号内訳表
軽量鋼矢板建て込み・引抜き 矢板長:L=3.0m	2.5	m			VY3000 施工 第0-0155号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0240号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0157号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0240号内訳表

DWG55600

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材: 軽量金属

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 610～1000	2		本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 610～1000	2		本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2		本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2		本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1		式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数				B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0242号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0291

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0292

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0293

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
路盤掘削	0.1	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=100 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0242号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1		m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)				C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0242号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0299

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210130 施工 第0-0252号内訳表
振動ロー 運転		日			DK410080 施工 第0-0253号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0252号内訳表

頁0-0300

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0253号内訳表 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0302

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表
1
m2 当り
頁0-0303

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)				Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=30 E=18 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0304

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0305

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=12	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				

樹脂系すべり止め舗装工

WB812020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表 1 m2 当り

頁0-0306

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N－ 5 0 1	1	m2			Q001598033
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 歩道（路側帯・スクールゾーン含む） C=1 100m2以上（標準） E=1 無			B=15 RPN－501 D=1 無 F=2 有		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0258号内訳表

頁0-0307

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=10 9.0km以下					

インターロッキングブロック撤去
(再設置)

WB810420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0308

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし	100	m2			Q001064002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去のみ F=1 無			E=1 100m2以上 G=1 無		

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0309

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0310

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	22.86	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=180 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0312

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0313

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
路盤掘削	0.18	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=180 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

仮復旧撤去

舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=80mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0315

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
路盤掘削	0.08	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=80 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし	100	m2			Q001064002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去のみ F=1 無			E=1 100m2以上 G=1 無		

インターロッキングブロック設置
t=80mm

WB810410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0317

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック設置工 一般部 T = 8 c m 標準品 直線配置	100	m2			Q001060002
砂 クッション用	3.87	m3			Z002150001
諸雑費（まるめ）		式			ZS30000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 直線配置 ブロック厚 8cm C=4 砂（クッション用） E=1 100m2以上 G=1 無			B=1 標準品 D=30 敷材料の厚さ（実数入力） F=1 無		

舗装版切断
舗装厚：t=11cm

CB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表 1 m 当り
頁0-0318

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=11cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0319

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 C=1 E=1 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)				L001010012
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎
t=11cm

CB430310
実掘削部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表
1
m2 当り
頁0-0321

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=1 C=1 D=9 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
路盤掘削	0.08	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=80 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

舗装版破碎
t=6cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表
1
m2 当り
頁0-0323

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)				L001010012
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
普通作業員					R0102
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

舗装版破碎
t=6cm

影響部

CB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

1

頁0-0324

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=1 C=1 D=9 F=1 G=1	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
石工					R0107
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 舗装・床張り B=1 乱形石					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
平石 (乱形石)					Y001722000
*** 単位当たり ***					
A=1 乱形石 (舗装・床張り)					

殻運搬
無筋Co

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0328

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

殻運搬
自然石

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0329

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=10 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0331

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0332

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0242号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	12.7	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0118号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0336

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表

頁0-0337

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0247号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=40 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0242号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0284号内訳表

頁0-0340

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			DK210130 施工 第0-0252号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0253号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

本復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0341

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m				M001003018
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0342

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 D=40 E=11 F=2 G=1	1.4m以上 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

地先境界ブロックA撤去・復旧

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表
10 m 当り
頁0-0343

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.18	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
地先境界ブロック	10	m			CB422520 施工 第0-0288号内訳表
土砂等運搬	0.18	m3			CB210110 施工 第0-0289号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.37	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種（600mm以下、50kg未満） D=2 再生クラッシュ RC-40 E=6 無し					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0348

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

地先境界ブロック撤去・復旧

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0290号内訳表
10 m 当り
頁0-0349

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.14	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
地先境界ブロック	10	m			CB422520 施工 第0-0288号内訳表
土砂等運搬	0.14	m3			CB210110 施工 第0-0289号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.29	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去・復旧

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0291号内訳表
10 m 当り
頁0-0350

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去	10	m			CB422550 施工 第0-0287号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
地先境界ブロック	10	m			CB422520 施工 第0-0288号内訳表
土砂等運搬	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0289号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.24	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

街渠(一般部)撤去・復旧

V0005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表
10 m 当り
頁0-0351

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去	10	m			CB422540 施工 第0-0293号内訳表
歩車道境界ブロック	10	m			CB422510 施工 第0-0294号内訳表
構造物とりこわし	1. 17	m3			WB824010 施工 第0-0295号内訳表
路盤掘削	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
碎石基礎 t=10cm	7	m2			CB221110 施工 第0-0296号内訳表
コンクリート	1. 13	m3			CB240010 施工 第0-0297号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0298号内訳表
殻運搬 Co殻	1. 17	m3			CB227010 施工 第0-0299号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	2. 74	t			Z901146040
土砂等運搬 路盤廃材	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0256号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	1. 43	t			Z901143040
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=5 D=4 E=6	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し				

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0357

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

砕石基礎
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0358

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

砕石基礎
t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表

頁0-0359

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=6 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				

中木撤去・新植
サワラ 2本

V0007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0363

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
移植工(掘取工)	2	本			WB811400 施工 第0-0301号内訳表
道路植栽(植樹)	2	本			WB811210 施工 第0-0302号内訳表
処分費 木くず	0.122	t			Y0076000
*** 単位当たり ***	1	箇所			

移植工(掘取工)

WB811400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0364

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高200以上300未満	100	本			Q001460004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=4 中木樹高200cm以上300cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島）			B=1 中木・低木6本未満 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木	100	本			Y001500000
道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満	100	本			Q001450004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=4 中木樹高200cm以上300cm未満 C=1 無 E=1 供用区間 標準（歩道及び交通島） G=2 有			B=4 10本未満 D=1 無 F=1 無		

ガードレール ビーム取外し・再設置

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表 10 m 当り

頁0-0366

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材設置工(ビーム・パネル)	10	m			WB810780 施工 第0-0304号内訳表
部材撤去工(ビーム・パネル)	10	m			WB810790 施工 第0-0305号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ	100	m			Q001160004
防護柵（P種）部材 ビーム・パネル	100	m			Y001192101
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2m C=1 無			B=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ	100	m			Q001172004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2m C=1 無			B=1 無		

集水桝撤去・復旧

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0369

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版	1	枚			WB821430 施工 第0-0307号内訳表
プレキャスト集水桝	1	基			CB222800 施工 第0-0308号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0248号内訳表
土砂等運搬	0.05	m3			CB210110 施工 第0-0289号内訳表
路盤廃材処分費 東葛飾	0.1	t			Z901143040
*** 単位当たり ***	1	箇所			

蓋版

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0370

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=1 40kg/枚以下 G=1 無し		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊				L001010008
運転手 (特殊)					R0114
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=3 据付・撤去 B=3 200kgを超え400kg以下 C=1 有り D=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=13.2 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1	t			Z006810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=13.2 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					