

総括表

佐倉市役所				工事番号				提出年月日			
課長		班長		浄書校合		設計者					
年度 科目		令和 8 年度		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋梁費		第 3 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費	
路線河川名		市道Ⅱ-31号線									
工事名		飯野Ⅱ-31号線（1工区）道路改良工事									
工事場所		佐倉市飯野地先						工事施工方法		請 負	
								工事日数			
		全 体 事 業 費				補 助 事 業 費			単 独 事 業 費		
工事費総額		円				円			円		
工事価格		円				円			円		
消費税相当額		円				円			円		

設 計 説 明	工事延長L=284m 1. 道路土工 一式 2. 地盤改良工 路床安定処理 (t=450mm) A=2,070m² 3. 舗装工(車道部) 下層路盤 RC-40 t=220mm A=2,110m² 上層路盤 HMS-25 t=150mm A=2,110m² (歩道部) 透水性開粒度As13mm A=540m²、再生密粒度As13mm A=408m² 4. 法面工 防草シート A=680m²、植生マット A=90m² 5. 排水構造物工 フレキャストL型側溝 L=15m、街渠側溝B400×H500～1300 L=517m フレキャストボックス B500×H500 L=8.2m、フレキャストボックス B800×H500～1400 L=27.8m 6. 縁石工 歩車道境界ブロック L=423m、地先境界ブロック L=433m 7. 標識工 標識柱 N=3基 8. 農業用水・排水管移設工 一式 9. 構造物撤去工 一式 10. 仮設工・試掘工 一式
------------------	---

単価適用日 2026年8月1日

(合併)

本 工 事 内 訳 書

道路改良工事
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削（表土ふるい分け）	t=400mm 75mm目ふるい分け	m3	140			補）1 号内訳書
掘削	土砂 オープンカット	m3	540			補）2 号内訳書
掘削	土砂 片切掘削	m3	70			補）3 号内訳書
盛土工		式	1			
盛土	2. 5m未満	m3	270			補）4 号内訳書
盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	170			補）5 号内訳書
法面整形工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)		m2	120			補) 6 号内訳書
法面整形(盛土部)		m2	370			補) 7 号内訳書
作業土工		式	1			
床掘り	標準	m3	160			補) 8 号内訳書
床掘り	平均施工幅1m以上2m未満	m3	890			補) 9 号内訳書
埋戻し	発生土 最大埋戻幅1m未満	m3	510			補) 10 号内訳書
埋戻し	発生土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	100			補) 11 号内訳書
埋戻し	山砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30			補) 12 号内訳書
埋戻し	山砂 最大埋戻幅4m以上	m3	8			補) 13 号内訳書
路盤廃材運搬	路盤廃材	m3	15			補) 14 号内訳書
土砂等運搬	土砂	m3	1,080			補) 15 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
穀処分	路盤廃材	m3	15			補) 16 号内訳書
整地	残土受入れ地での処理	m3	590			補) 17 号内訳書
地盤改良工		式	1			
路床安定処理工		式	1			
安定処理	固化材100m2あたり使用 量:7.7t/100m2	m2	2,070			補) 18 号内訳書
舗装工		式	1			
舗装工 (車道部)		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上 り厚:220mm	m2	2,110			補) 19 号内訳書
上層路盤(車道・路肩部)	HMS-25 仕上り厚:150m	m2	2,110			補) 20 号内訳書
表層(車道仮復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm	m2	43			補) 21 号内訳書
舗装工 (歩道部)		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	フィルター層用砂 仕上り厚 :50mm	m2	501			補) 22 号内訳書
路盤(歩道乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	47			補) 23 号内訳書
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	888			補) 24 号内訳書
表層(歩道部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 :40mm	m2	540			補) 25 号内訳書
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:40mm	m2	408			補) 26 号内訳書
法面工		式	1			
防草シート工		式	1			
防草シート設置	アスファルト系防草シート	m2	680			補) 27 号内訳書
植生工		式	1			
植生マット		m2	90			補) 28 号内訳書
排水構造物工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工		式	1			
プレキャストL形側溝		m	15			補) 29 号内訳書
街渠側溝	B400-H500	m	6			補) 30 号内訳書
街渠側溝	B400-H600	m	6			補) 31 号内訳書
街渠側溝	B400-H900	m	218			補) 32 号内訳書
街渠側溝	B400-H1000	m	111			補) 33 号内訳書
街渠側溝	B400-H1100	m	43			補) 34 号内訳書
街渠側溝	B400-H1200	m	30			補) 35 号内訳書
街渠側溝	B400-H1300	m	42			補) 36 号内訳書
函渠型街渠側溝	B400-H1000	m	19			補) 37 号内訳書
街渠側溝グレーチング型	B400-H900	m	12			補) 38 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠側溝グレーチング型	B400-H1000	m	12			補) 39 号内訳書
街渠側溝グレーチング型	B400-H1100	m	6			補) 40 号内訳書
街渠側溝グレーチング型	B400-H1100 □500横穴開口	m	4			補) 41 号内訳書
街渠側溝グレーチング型	B400-H1200	m	2			補) 42 号内訳書
街渠側溝グレーチング型	B400-H1300	m	6			補) 43 号内訳書
街渠側溝閉塞版材料費		式	1			補) 44 号内訳書
流末工		式	1			
プレキャストボックス	内幅:0.5m 内高:0.5m	m	8.2			補) 45 号内訳書
プレキャストボックス	内幅:0.8m 内高:0.5、0.7m	m	25.8			補) 46 号内訳書
プレキャストボックス	内幅:0.8m 内高:1.4m	m	2			補) 47 号内訳書
プレキャストボックス材料費		式	1			補) 48 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置		箇所	1			補) 49 号内訳書
暗渠排水管	据付 直管 VU φ 300	m	1			補) 50 号内訳書
調整コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	6			補) 51 号内訳書
巻立てコンクリート		式	1			単) 1 号内訳書
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック(標準部)	基本 180/234×250×1998	m	376			補) 52 号内訳書
歩車道境界ブロック(車両乗入部)	平205/234*100*1000	m	22			補) 53 号内訳書
歩車道境界ブロック(擦り付け部①)	斜 /180/234*250/100*1998	m	24			補) 54 号内訳書
歩車道境界ブロック(擦り付け部②)	斜180/234*250/100*600	m	1			補) 55 号内訳書
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	415			補) 56 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック	A種(120×120×600)車両乗入部	m	18			補) 57 号内訳書
標識工		式	1			
小型標識工		式	1			
標識柱	単柱式 径60.5 色：ダークブラウン	基	3			補) 58 号内訳書
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：15cm以下	m2	110			補) 59 号内訳書
殻運搬	舗装版破碎	m3	6			補) 60 号内訳書
殻処分	アスファルト殻	m3	6			補) 61 号内訳書
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	0.7			補) 62 号内訳書
農業用水・排水管移設工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 8

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
農業用水管工		式	1			
農業用水管布設	HIVP φ 150	m	31			単) 2 号内訳書
農業用水管布設	VU φ 150	m	109			単) 3 号内訳書
農業用水管布設	VU φ 125	m	73			単) 4 号内訳書
農業用水管布設	HIVP φ 75	m	40			単) 5 号内訳書
継手材料費 (用水管)		式	1			単) 6 号内訳書
排水管工		式	1			
排水管布設	VU φ 150	m	90			単) 7 号内訳書
継手材料費 (排水管)	VU φ 150	式	1			単) 8 号内訳書
ます設置	φ 200 (塩化ビニル製)	箇所	1			単) 9 号内訳書
既設管撤去工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 9

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去・運搬・処理		式	1			単) 10 号内訳書
作業土工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	210			単) 11 号内訳書
舗装切断排水運搬処理		式	1			単) 12 号内訳書
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	40			単) 13 号内訳書
床掘り	土砂	m3	330			単) 14 号内訳書
埋戻し	山砂	m3	30			単) 15 号内訳書
埋戻し	発生土	m3	300			単) 16 号内訳書
路盤廃材運搬	路盤廃材	m3	7			単) 17 号内訳書
土砂等運搬		m3	6			単) 18 号内訳書
殻運搬	舗装版破碎	m3	2			単) 19 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付 属 10

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻	m3	2			単) 20 号内訳書
殻処分	路盤廃材	m3	7			単) 21 号内訳書
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:220mm	m2	11			単) 22 号内訳書
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm	m2	6			単) 23 号内訳書
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材規格:HMS-25 仕上り厚:150m	m2	11			単) 24 号内訳書
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚:150mm	m2	6			単) 25 号内訳書
表層(仮復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	17			単) 26 号内訳書
フィルター層	材料種類:フィルター層用砂 仕上り厚:50mm	m2	23			単) 27 号内訳書
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	23			単) 28 号内訳書
表層(歩道部仮復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm	m2	23			単) 29 号内訳書
仮設工		式	1			

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付属 11

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1			補) 63 号内訳書
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			補) 64 号内訳書 単) 30 号内訳書
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			補) 65 号内訳書
準備費		式	1			
木根等処分費		式	1			補) 66 号内訳書

(合併)

本 工 事 内 訳 書

付属 12

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

単価適用日 2026年8月1日

(補助)

本 工 事 内 訳 書

道路改良工事
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削（表土ふるい分け）	t=400mm 75mm目ふるい分け	m3	140			第 1 号内訳書参照
掘削	土砂 オープンカット	m3	540			第 2 号内訳書参照
掘削	土砂 片切掘削	m3	70			第 3 号内訳書参照
盛土工		式	1			
盛土	2. 5m未満	m3	270			第 4 号内訳書参照
盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	170			第 5 号内訳書参照
法面整形工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(切土部)		m2	120			第 6 号内訳書参照
法面整形(盛土部)		m2	370			第 7 号内訳書参照
作業土工		式	1			
床掘り	標準	m3	160			第 8 号内訳書参照
床掘り	平均施工幅1m以上2m未満	m3	890			第 9 号内訳書参照
埋戻し	発生土 最大埋戻幅1m未満	m3	510			第 10 号内訳書参照
埋戻し	発生土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	100			第 11 号内訳書参照
埋戻し	山砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30			第 12 号内訳書参照
埋戻し	山砂 最大埋戻幅4m以上	m3	8			第 13 号内訳書参照
路盤廃材運搬	路盤廃材	m3	15			第 14 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂	m3	1,080			第 15 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	路盤廃材	m3	15			第 16 号内訳書参照
整地	残土受入れ地での処理	m3	590			第 17 号内訳書参照
地盤改良工		式	1			
路床安定処理工		式	1			
安定処理	固化材100m2あたり使用 量:7.7t/100m2	m2	2,070			第 18 号内訳書参照
舗装工		式	1			
舗装工（車道部）		式	1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生クラッシャー RC-40 仕上 り厚:220mm	m2	2,110			第 19 号内訳書参照
上層路盤（車道・路肩部）	HMS-25 仕上り厚:150m	m2	2,110			第 20 号内訳書参照
表層（車道仮復旧）	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm	m2	43			第 21 号内訳書参照
舗装工（歩道部）		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	フィルター層用砂 仕上り厚 :50mm	m2	501			第 22 号内訳書参照
路盤(歩道乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	47			第 23 号内訳書参照
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	888			第 24 号内訳書参照
表層(歩道部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 :40mm	m2	540			第 25 号内訳書参照
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:40mm	m2	408			第 26 号内訳書参照
法面工		式	1			
防草シート工		式	1			
防草シート設置	アスファルト系防草シート	m2	680			第 27 号内訳書参照
植生工		式	1			
植生マット		m2	90			第 28 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工		式	1			
プレキャストL形側溝		m	15			第 29 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H500	m	6			第 30 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H600	m	6			第 31 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H900	m	218			第 32 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H1000	m	111			第 33 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H1100	m	43			第 34 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H1200	m	30			第 35 号内訳書参照
街渠側溝	B400-H1300	m	42			第 36 号内訳書参照
函渠型街渠側溝	B400-H1000	m	19			第 37 号内訳書参照
街渠側溝グレーチング型	B400-H900	m	12			第 38 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 5

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠側溝グレーチング型	B400-H1000	m	12			第 39 号内訳書参照
街渠側溝グレーチング型	B400-H1100	m	6			第 40 号内訳書参照
街渠側溝グレーチング型	B400-H1100 □500横穴開口	m	4			第 41 号内訳書参照
街渠側溝グレーチング型	B400-H1200	m	2			第 42 号内訳書参照
街渠側溝グレーチング型	B400-H1300	m	6			第 43 号内訳書参照
街渠側溝閉塞版材料費		式	1			第 44 号内訳書参照
流末工		式	1			
プレキャストボックス	内幅:0.5m 内高:0.5m	m	8.2			第 45 号内訳書参照
プレキャストボックス	内幅:0.8m 内高:0.5、0.7m	m	25.8			第 46 号内訳書参照
プレキャストボックス	内幅:0.8m 内高:1.4m	m	2			第 47 号内訳書参照
プレキャストボックス材料費		式	1			第 48 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置		箇所	1			第 49 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 直管 VU φ 300	m	1			第 50 号内訳書参照
調整コンクリート	18-8-25 (高炉)	m ³	6			第 51 号内訳書参照
縁石工		式	1			
縁石工		式	1			
歩車道境界ブロック (標準部)	基本 180/234×250×1998	m	376			第 52 号内訳書参照
歩車道境界ブロック (車両乗入部)	平205/234*100*1000	m	22			第 53 号内訳書参照
歩車道境界ブロック (擦り付け部 ①)	斜 /180/234*250/100*1998	m	24			第 54 号内訳書参照
歩車道境界ブロック (擦り付け部 ②)	斜180/234*250/100*600	m	1			第 55 号内訳書参照
地先境界ブロック	A種 (120×120×600)	m	415			第 56 号内訳書参照
地先境界ブロック	A種 (120×120×600) 車両 乗入部	m	18			第 57 号内訳書参照

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 7

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識工		式	1			
小型標識工		式	1			
標識柱	単柱式 径60.5 色：ダーク ブラウン	基	3			第 58 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 ：15cm以下	m2	110			第 59 号内訳書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	6			第 60 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	6			第 61 号内訳書参照
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	0.7			第 62 号内訳書参照
仮設工		式	1			
工事用道路工		式	1			

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付 属 8

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1			第 63 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 64 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		式	1			第 65 号内訳書参照
準備費		式	1			
木根等処分費		式	1			第 66 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式				

(補助)

本 工 事 内 訳 書

付属 9

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

掘削（表土ふるい分け）		t=400mm 75mm目ふるい分け		1 m3 当り		第 1 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（表土ふるい分け）	t=400mm、ハケット型回転ふるい機75mm目	m3	1			第 1 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

掘削		土砂 オープンカット		1 m3 当り		第 2 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

掘削

土砂 片切掘削

1 m3 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

盛土

2.5m未満

1 m3 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

盛土

2.5m以上4.0m未満

1 m3 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

法面整形(切土部)

1 m2 当り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

法面整形(盛土部)

1 m2 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

床掘り

標準

1 m3 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 8 号単価表参照
計	1 m3 当り					

床掘り

平均施工幅1m以上2m未満

1 m3 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 9 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し		発生土 最大埋戻幅1m未満		1 m3 当り		第 10 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 10 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

埋戻し		発生土 最大埋戻幅1m以上4m未満		1 m3 当り		第 11 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

山砂
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

第 12 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 11 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	1.33			
計	1 m3 当り					

埋戻し		山砂 最大埋戻幅4m以上		1 m3 当り		第 13 号 内訳書	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 12 号単価表参照	
砂	埋め戻し用	m3	1.33				
計	1 m3 当り						

路盤廃材運搬

路盤廃材

1 m3 当り

第 14 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬	路盤廃材 8.5km以下	m3	1			第 13 号単価表参照
計	1 m3 当り					

土砂等運搬

土砂

1 m3 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬) 380m以下	m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

第 16 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.04			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

第 17 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

安定処理

固化材100m2あたり使用量:7.7t/100m2

1 m2 当り

第 18 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 17 号単価表参照
計	1 m2 当り					

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:220mm

1 m2 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

上層路盤(車道・路肩部)

HMS-25
仕上り厚:150m

1 m2 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(車道仮復旧)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

フィルター層

フィルター層用砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(歩道乗入部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

第 23 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 24 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (歩道部)		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(歩道部)

開粒度アスコン(13)
舗装厚:40mm

1 m2 当り

第 25 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(歩道部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm

1 m2 当り

第 26 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

防草シート設置

アスファルト系防草シート

1 m2 当り

第 27 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト系防草シート設置		m2	1			第 26 号単価表参照
計	1 m2 当り					

植生マット

1 m2 当り

第 28 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット設置費 人力施工による植生工		m2	1			第 27 号単価表参照
計	1 m2 当り					

プレキャストL形側溝

1 m 当り

第 29 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝設置費 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m	1			第 28 号単価表参照
コンクリート		m3	0.045			第 29 号単価表参照
型枠		m2	0.2			第 30 号単価表参照
計	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H500

10 m 当り

第 30 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	0.9			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H500 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H600

10 m 当り

第 31 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	0.9			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H600 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H900

10 m 当り

第 32 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	0.9			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H900 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H1000

10 m 当り

第 33 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H1000 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H1100

10 m 当り

第 34 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H1100 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H1200

10 m 当り

第 35 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H1200 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝

B400-H1300

10 m 当り

第 36 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝	B400 H1300 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

函渠型街渠側溝

B400-H1000

10 m 当り

第 37 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
函渠型街渠側溝	B400 H1000 L2000	本	5			
型枠		m2	2			第 30 号単価表参照
コンクリート		m3	0.68			第 31 号単価表参照
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝グレーチング型

B400-H900

10 m 当り

第 38 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			
特殊作業員		人	0.3			
普通作業員		人	0.9			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝グレーチング型	B400 H900 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝グレーチング型

B400-H1000

10 m 当り

第 39 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝グレーチング型	B400 H1000 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝ぐレチング型

B400-H1100

10 m 当り

第 40 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝ぐレチング型	B400 H1100 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝グレーチング型

B400-H1100
□500横穴開口

10 m 当り

第 41 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝グレーチング型	B400 H1100 L2000 □500横 穴開口	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝ぐレチング型

B400-H1200

10 m 当り

第 42 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝ぐレチング型	B400 H1200 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝グレーチング型

B400-H1300

10 m 当り

第 43 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			
特殊作業員		人	0.6			
普通作業員		人	1.8			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t 吊	日	0.45			
基礎碎石費		式	1			
諸雑費		式	1			
街渠側溝グレーチング型	B400 H1300 L2000	本	5			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

街渠側溝閉塞版材料費

1 式 当り

第 44 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠側溝閉塞版	530*215*150	本	1			
街渠側溝閉塞版	530*515*150	本	1			
街渠側溝閉塞版	530*1190*150 φ 300開口	本	1			
街渠側溝閉塞版	530*1190*150	本	1			
計	1 式 当り					

プレキャストボックス

内幅:0.5m 内高:0.5m

1 m 当り

第 45 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート		m	1			第 32 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストボックス

内幅:0.8m 内高:0.5、0.7m

1 m 当り

第 46 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート		m	1			第 33 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストボックス

内幅:0.8m 内高:1.4m

1 m 当り

第 47 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート		m	1			第 34 号単価表参照
計	1 m 当り					

プレキャストボックス材料費

1 式 当 り

第 48 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルハート	B500 H500 L1000	本	1			
ボックスカルハート	B500 H500 L1200	本	1			
ボックスカルハート	B500 H500 L2000	本	3			
ボックスカルハート	B800 H500 L1000	本	1			
ボックスカルハート	B800 H500 L1750	本	1			
ボックスカルハート	B800 H500 L2000	本	8			
ボックスカルハート	B800 H700 L1000	本	1			
ボックスカルハート	B800 H700 L1000 □500用左右横穴開口	本	1			
ボックスカルハート	B800 H700 L1356	本	1			
ボックスカルハート	B800 H700 L1500 φ 300用横穴開口	本	1			
ボックスカルハート	B800 H700 L1700 □500左右・φ 600用横穴開口	本	1			

プレキャストボックス材料費

1 式 当り

第 48 号 内訳書

1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート	B800 H1400 L1500 φ300用 横穴開口	本	1			
断面変化版	1100×1660×250	本	2			
断面変化版	1060×960×250	本	1			
閉塞版	1060×960×250	本	1			
投入孔	H250 ステップ付き	本	1			
計	1 式 当り					

鉄蓋設置

1 箇所 当り

第 49 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)	調整コンクリートブロック据付工	組	1			第 35 号単価表参照
下水道用マンホール蓋	φ 600、T-25	組	1			
マンホール蓋専用無収縮モルタル	25kg入	袋	1			
調整金具	調整高25mmまで	組	1			
調整リング	φ 600*100mm	個	1			
計	1 箇所 当り					

暗渠排水管

据付 直管 VU φ 300

1 m 当り

第 50 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管		m	1			第 36 号単価表参照
計	1 m 当り					

調整コンクリート

18-8-25(高炉)

1 m3 当り

第 51 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート費 コンクリート		m3	1			第 29 号単価表参照
計	1 m3 当り					

歩車道境界ブロック（標準部）

基本180/234×250×1998

1 m 当り

第 52 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 37 号単価表参照
計	1 m 当り					

歩車道境界ブロック（車両乗入部）

平205/234*100*1000

1 m 当り

第 53 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 38 号単価表参照
計	1 m 当り					

歩車道境界ブロック（擦り付け部①）

斜/180/234*250/100*1998

1 m 当り

第 54 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 39 号単価表参照
計	1 m 当り					

歩車道境界ブロック（擦り付け部②）

斜180/234*250/100*600

1 m 当り

第 55 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 40 号単価表参照
計	1 m 当り					

地先境界ブロック

A種(120×120×600)

1 m 当り

第 56 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	1			第 41 号単価表参照
計	1 m 当り					

地先境界ブロック

A種(120×120×600)車両乗入部

1 m 当り

第 57 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック費 地先境界ブロック		m	1			第 42 号単価表参照
計	1 m 当り					

標識柱

単柱式 径60.5
色：ダークブラウン

1 基 当り

第 58 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置（路側式）	静電塗装（ダークブラウン）	基	1			第 43 号単価表参照
計	1 基 当り					

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下

1 m2 当り

第 59 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 44 号単価表参照
計	1 m2 当り					

殻運搬		舗装版破碎		1 m3 当り		第 60 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 45 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

第 61 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (m3)		m3	1			第 46 号単価表参照
計	1 m3 当り					

コンクリート取壊し運搬処理

鉄筋構造物

1 m3 当り

第 62 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し・運搬・処理費(複合) 構造物とりこわし・運搬・処分	(複合)	m3	1			第 47 号単価表参照
計	1 m3 当り					

敷鉄板

22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去

1 式 当り

第 63 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	167			第 48 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	18			第 49 号単価表参照
計	1 式 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 64 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		式	1			第 50 号単価表参照
計	1 式 当り					

仮設材運搬費

1 式 当り

第 65 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	29			第 51 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	29			第 52 号単価表参照
計	1 式 当り					

木根等処分費

1 式 当り

第 66 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 準備費（運搬費用積上げ分）		式	1			第 53 号単価表参照
準備費（処分費用積上げ分）		式	1			第 54 号単価表参照
計	1 式 当り					

単価適用日 2026年8月1日

(単独)

本 工 事 内 訳 書

道路改良工事
共：一般交通影響有り(2)-2
現：一般交通影響有り(2)-2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
排水構造物工		式	1			
流末工		式	1			
巻立てコンクリート		式	1			第 1 号内訳書参照
農業用水・排水管移設工		式	1			
農業用水管工		式	1			
農業用水管布設	HIVP φ 150	m	31			第 2 号内訳書参照
農業用水管布設	VU φ 150	m	109			第 3 号内訳書参照
農業用水管布設	VU φ 125	m	73			第 4 号内訳書参照
農業用水管布設	HIVP φ 75	m	40			第 5 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 1

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手材料費（用水管）		式	1			第 6 号内訳書参照
排水管工		式	1			
排水管布設	VU φ 150	m	90			第 7 号内訳書参照
継手材料費（排水管）	VU φ 150	式	1			第 8 号内訳書参照
ます設置	φ 200（塩化ビニル製）	箇所	1			第 9 号内訳書参照
既設管撤去工		式	1			
既設管撤去・運搬・処理		式	1			第 10 号内訳書参照
作業土工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	210			第 11 号内訳書参照
舗装切断排水運搬処理		式	1			第 12 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	40			第 13 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 2

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂	m3	330			第 14 号内訳書参照
埋戻し	山砂	m3	30			第 15 号内訳書参照
埋戻し	発生土	m3	300			第 16 号内訳書参照
路盤廃材運搬	路盤廃材	m3	7			第 17 号内訳書参照
土砂等運搬		m3	6			第 18 号内訳書参照
殻運搬	舗装版破碎	m3	2			第 19 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3	2			第 20 号内訳書参照
殻処分	路盤廃材	m3	7			第 21 号内訳書参照
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:220mm	m2	11			第 22 号内訳書参照
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm	m2	6			第 23 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材規格:HMS-25 仕上り厚:150m	m2	11			第 24 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付 属 3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚:150mm	m2	6			第 25 号内訳書参照
表層(仮復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm	m2	17			第 26 号内訳書参照
フィルター層	材料種類:フィルター層用砂 仕上り厚:50mm	m2	23			第 27 号内訳書参照
路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	23			第 28 号内訳書参照
表層(歩道部仮復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm	m2	23			第 29 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			第 30 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

付属 4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

巻立てコンクリート

1 式 当り

第 1 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	24			第 1 号単価表参照
あと施工アンカー（金属系）定着		本	24			第 2 号単価表参照
鉄筋工〔市場単価〕		t	0.01			第 3 号単価表参照
型枠		m2	2			第 4 号単価表参照
コンクリート		m3	0.3			第 5 号単価表参照
計	1 式 当り					

農業用水管布設

HIVP φ 150

10 m 当り

第 2 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP管	φ 150、L4m	本	2.44			(10-0.25)/4
雑材料		式	1			
土木一般世話役		人	0.09			
特殊作業員		人	0.13			
普通作業員		人	0.19			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

農業用水管布設

VU φ 150

10 m 当り

第 3 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管VU	TS片受直管 φ 150 L4m	本	2.44			(10-0.25)/4
雑材料		式	1			
土木一般世話役		人	0.09			
特殊作業員		人	0.13			
普通作業員		人	0.19			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

農業用水管布設

VU φ 125

10 m 当り

第 4 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管VU	TS片受直管 φ 125 L4m	本	2.44			(10-0.25)/4
雑材料		式	1			
土木一般世話役		人	0.09			
特殊作業員		人	0.13			
普通作業員		人	0.19			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

農業用水管布設

HIVP φ 75

10 m 当り

第 5 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP管	φ 75、L4m	本	2.44			(10-0.25)/4
雑材料		式	1			
土木一般世話役		人	0.08			
特殊作業員		人	0.12			
普通作業員		人	0.17			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

継手材料費（用水管）

1 式 当 り

第 6 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIソケット	φ 150	個	7			
HI 90° ベント	φ 150	個	2			
TS 45° ベント	φ 150	個	1			
TS 22° 1/2ベント	φ 150	個	2			
TSチース	φ 150*75	個	2			
TS径違いソケット	φ 150*125	個	1			
TSチース	φ 125*75	個	1			
TS 90° ベント	φ 125	個	1			
DRジョイント	φ 125	個	1			
HIソケット	φ 75	個	8			
TS 90° エルボ	φ 75	個	3			

継手材料費（用水管）

1 式 当り

第 6 号 内訳書

1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 式 当り					

排水管布設

VU φ 150

10 m 当り

第 7 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管	接着受口片受直管 φ 150	本	2.44			(10-0.25)/4
雑材料		式	1			
土木一般世話役		人	0.09			
特殊作業員		人	0.13			
普通作業員		人	0.19			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

継手材料費（排水管）

VUφ150

1 式 当り

第 8 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着受口上流用マンホール継手	φ150	本	1			
DV 45° エルボ	φ150	個	3			
やりとりソケット	φ150	個	3			
DVソケット	φ150	個	2			
DV 90° 大曲Y	φ150*125	個	2			
VUキャップ	φ150	個	1			
計	1 式 当り					

ます設置

φ 200 (塩化ビニル製)

1 箇所 当り

第 9 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)	(市場単価)	箇所	1			第 6 号単価表参照
铸铁製防護ふた	ます径200、T-8	組	1			
計	1 箇所 当り					

既設管撤去・運搬・処理

1 式 当り

第 10 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 直管 φ 50～150mm	m	273			第 7 号単価表参照
ダンプトラック	2t積級	日	0.1			第 8 号単価表参照
廃プラスチック処理費		m3	0.8			
計	1 式 当り					

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

第 11 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 9 号単価表参照
計	1 m 当り					

舗装切断排水運搬処理

1 式 当り

第 12 号 内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック	2t積級	日	0.1			第 8 号単価表参照
カッター泥水処理費		m3	0.3			
計	1 式 当り					

舗装版破碎

アスファルト舗装版

1 m2 当り

第 13 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 10 号単価表参照
計	1 m2 当り					

床掘り		土砂		1 m3 当り		第 14 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

埋戻し

山砂

1 m3 当り

第 15 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 12 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	1.33			
計	1 m3 当り					

埋戻し		発生土		1 m3 当り		第 16 号 内訳書
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 12 号単価表参照
計	1 m3 当り					

路盤廃材運搬

路盤廃材

1 m3 当り

第 17 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	路盤廃材 8.5km以下	m3	1			第 13 号単価表参照
計	1 m3 当り					

土砂等運搬

1 m3 当り

第 18 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂運搬工	(不整地運搬車による運搬)	m3	1			第 14 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

第 19 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 15 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

第 20 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 16 号単価表参照
計	1 m3 当り					

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

第 21 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	2.04			第 17 号単価表参照
計	1 m3 当り					

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:220mm

1 m2 当り

第 22 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm

1 m2 当り

第 23 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 19 号単価表参照
計	1 m2 当り					

上層路盤(車道・路肩部)

路盤材規格:HMS-25
仕上り厚:150m

1 m2 当り

第 24 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 20 号単価表参照
計	1 m2 当り					

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石 M-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

第 25 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 21 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(仮復旧)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1 m2 当り

第 26 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 22 号単価表参照
計	1 m2 当り					

フィルター層

材料種類:フィルター層用砂 仕上り厚:50mm

1 m2 当り

第 27 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

路盤(歩道部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

第 28 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

表層(歩道部仮復旧)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm

1 m2 当り

第 29 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

交通誘導警備員

1 式 当り

第 30 号 内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		式	1			第 26 号単価表参照
計	1 式 当り					