

令和 8 年度
県単舗装道路修繕工事（目吹その 2）

数量計算書

主要地方道 つくば野田線
野田市 目吹

千葉県東葛飾土木事務所

数量総括表（目吹その２）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	契約数量	備 考
道路修繕							
舗装工				式	1	1	
	路面切削工			式	1	1	
		路面切削（１層）		m2	18.9	19	
	切削オーバーレイ工			式	1	1	
		切削オーバーレイ（２層）	平均切削深さ：10cm 中温化再生粗粒度As(20)：50mm	m2	1,320.0	1,320	夜間施工 (溶融スラグ入り)
		殻運搬（路面切削）	アスファルト殻	m3	133.0	133	夜間施工
		殻処分	アスファルト殻	t	312.4	312	
	オーバーレイ工						
		表層（車道・路肩部）	中温化改質Ⅱ型再生密粒度As(20)：50mm	m2	1,338.9	1,340	夜間施工 (溶融スラグ入り)
区画線工				式	1	1	
	区画線工			式	1	1	
		溶融式区画線	溶融式手動 破線15cm 厚1.5mm 白	m	407.6	410	外側線
		高視認性区画線	溶融式手動 実線20cm 厚1.5mm 黄	m	214.0	210	中央線
		溶融式区画線	溶融式手動 破線30cm 厚1.5mm 白	m	4.0	4	
		溶融式区画線	溶融式手動矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 白	m	39.6	40	40 記号
仮設工				式	1	1	
	交通管理工			式	1	1	
		交通誘導警備員	夜間	人日	12	12	夜間(B)
		交通誘導警備員	昼間	人日	2	2	昼間(B)
共通仮設費				式	1	1	
	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機	台	2	2	※往復で2台

舗装面積計算書

測点			測点間 距離	切削オーバーレイ工（2層）			測点	測点間 距離	擦り付け部		
				幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)			幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (㎡)
自	No. 0		20.0	6.35	6.33	126.7	No. 0				9.50
至	No. 1			6.32							
自	No. 1		20.0	6.32	6.31	126.2	No. 10 + 10				9.42
至	No. 2			6.30							
自	No. 2		20.0	6.30	6.28	125.7					
至	No. 3			6.27							
自	No. 3		20.0	6.27	6.26	125.2					
至	No. 4			6.25							
自	No. 4		20.0	6.25	6.23	124.7					
至	No. 5			6.22							
自	No. 5		20.0	6.22	6.33	126.7					
至	No. 6	6!性区画線		6.45							
自	No. 6		20.0	6.45	6.39	127.8					
至	No. 7			6.34							
自	No. 7		20.0	6.34	6.28	125.5					
至	No. 8			6.22							
自	No. 8		20.0	6.22	6.15	123.1					
至	No. 9			6.09							
自	No. 9		20.0	6.09	6.26	125.1					
至	No. 10			6.42							
自	No. 10		10.0	6.42	6.36	63.6					
至	No. 10 + 10			6.31							
小計			210.0			1320.0	小計				18.92

合計	延長 (m)	210.0
	面積 (㎡)	1320.0

合計	延長 (m)	0.0
	面積 (㎡)	18.9

全体面積 1,320.0 + 18.9 = 1,338.9 ㎡

擦り付け部

起点 6.35 × 1.0 + 3.15 × 1.0 = 9.50 ㎡

終点 6.31 × 1.0 + 3.11 × 1.0 = 9.42 ㎡

舗装工数量計算書（目次）

区分、工種、種別、細別	規格	算式	数量	単位	摘要
＜道路修繕＞ 舗装工 路面切削工 路面切削（1層）	切削 t=5cm	<u>舗装集計表（㎡）</u> 18.9	18.9	m2	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ（2層） 中温化再生粗粒度As(20) 熔融スラグ入り	切削 t=10cm 中間層 t=50mm	<u>舗装集計表（㎡）</u> 1,320.0	1,320.0	m2	
オーバーレイ工 表層 中温化改質Ⅱ型再生密粒度As(20) 熔融スラグ入り	表層 t=50mm	<u>舗装集計表（㎡）</u> 1338.9	1,338.9	m2	
殻運搬処理工 運搬	As殻(路面切削)	<u>舗装集計表（切削厚t=10cm）</u> $1,320.0 \times 0.1 = 132.00$ <u>舗装集計表（切削厚t=50mm）</u> $18.9 \times 0.05 = 0.95$ $132.0 + 0.95 = 132.95$	133.0	m3	
処分	As殻	<u>殻運搬（m3 単位体積重量）</u> $132.95 \times 2.35 = 312.43$	312.4	t	
区画線工 区画線工 熔融式区画線	実線 白 15cm	<u>区画線集計表（m）</u> 407.6	407.6	m	外側線
高視認性熔融式区画線	実線 黄 20cm	<u>区画線集計表（m）</u> 214.0	214.0	m	中央線
熔融式区画線	破線 白 30cm	<u>区画線集計表（m）</u> 4.0	4.0	m	
熔融式区画線	矢印・記号・文字 黄 15cm換算	<u>区画線集計表（m）</u> 39.6	39.6	m	40 記号

区画線内訳表

規 格			内 訳			
			摘要	箇所	算式等	小計
実線	15cm	白	外側線	No. 0+0. 0～No. 10+10. 0	左 193. 6 + 2. 0 = 195. 6	407. 6
					右 210. 0 + 2. 0 = 212. 0	
	20cm	黄	中央線	No. 0+0. 0～No. 10+10. 0	210. 0 + 4. 0 = 214. 0	214. 0
				擦り付け部		
破線	30cm	白		No. 3+17. 8～No. 4+4. 8		4. 0
					1. 0×4	
文字 矢印 記号	15cm	黄	40（実線）	No. 0+0. 0～No. 10+10. 0	2箇所	39. 6
					19. 8 × 2 = 39. 6	

CAD図より算出