

令和 8 年 度

県単舗装道路修繕工事（緑が丘舗装工）

数量計算書

主要地方道 船橋印西線

八千代市 緑が丘 1 丁目

千葉県 千葉土木事務所

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	備考
道路維持				式	1	
舗装工				式	1	
	切削オーバーレイ工			式	1	
		切削オーバーレイ(1層)	平均切削深さ：5cm 再生密粒度As(改質Ⅱ型)(20) スラグ入り(中温化)t=5cm	別紙面積計算書より =1648.9	m2	1,650
		殻運搬(路面切削)	切削廃材 1648.9×0.05	=82.4	m3	82
		殻処分	アスファルト殻 82.4×2.35	=193.7	t	194
区画線工	区画線工	区画線設置(溶融式)	白色 実線 W=15cm	別紙区画線計算書より =259.1	m	260
		区画線設置(溶融式)	白色 破線 W=15cm	別紙区画線計算書より =49.0	m	49
		区画線設置(溶融式)	黄色 実線 W=20cm	別紙区画線計算書より =26.0	m	26
		区画線設置(溶融式)	白色 ゼブラ W=45cm	別紙区画線計算書より =363.1	m	360
		区画線設置(溶融式)	白色 文字・矢印・記号 W=15cm換算	別紙区画線計算書より =35.0	m	35
		矢羽根	青色 H=1.5m W=0.75m		箇所	27
		ピクトグラム			箇所	3
		区画線消去	W=15cm換算	別紙区画線計算書より =103.3	m	100
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導員B【夜間】		式	1	79人日

区画線工計算書

種 別	算 式	数 量
白色 実線 W=15cm	左側外側線	
	10.6m + 2.0m + 2.4m + 6.0m +	
	6.8m + 4.3m + 8.0m	40.1m
	右側外側線	
	76.4m + 12.7m + 3.8m + 2.6m +	
	6.2m + 5.1m + 3.0m	109.8m
	11.0m + 2.0m + 4.2m + 17.2m +	
	2.6m + 3.0m + 9.0m	49.0m
	導流帯	
	3.5m + 4.0m + 6.7m + 6.7m +	
	4.5m + 6.4m + 4.4m	36.2m
	8.0m + 3.0m + 2.0m + 11.0m	24.0m
	合計	259.1 m
白色 破線 W=15cm	右折誘導線	
	1.0m × 5.0本	5.0m
	1.0m × 12.0本	12.0m
	1.0m × 10.0本	10.0m
	1.0m × 10.0本	10.0m
	1.0m × 12.0本	12.0m
	合計	49.0 m
黄色 実線 W=20cm	中央線	
	8.0m + 11.0m + 7.0m	26.0m
	合計	26.0 m

区画線工計算書

種 別	算 式	数 量
白色 ゼブラ W=45cm	停止線	
	6.3m + 10.8m + 5.8m	22.9m
	横断歩道	
	4.0m × 14.0本 + 1.2m + 1.9m +	
	2.9m + 3.9m + 2.7m	68.6m
	4.0m × 19.0本 + 2.3m	78.3m
	4.0m × 12.0本 + 0.3m + 2.9m +	
	2.1m + 0.5m	53.8m
	4.0m × 21.0本 + 0.9m + 2.0m +	
	3.4m	90.3m
	3.0m × 8.0本	24.0m
	導流帯1	
	2.0m + 1.6m + 0.8m + 1.1m +	
	1.1m + 1.4m + 8.0m + 1.2m	17.2m
	導流帯2	
	0.8m × 10.0本	8.0m
	合計	363.1 m
白色 W=15cm換算	右折予告	
矢印・文字・記号	右折	
	6.6m × 1箇所	6.6m
	右折（2段）	
	10.6m × 1箇所	10.6m
	直進左折	
	8.9m × 2箇所	17.8m
	合計	35.0

区画線工計算書

種 別	算 式	数 量
自転車通行帯	矢羽根	
	H=1500、W=750	27.0箇所
	ピクトグラム	3.0箇所
	矢印w630 H689	
	自転車マークw750 H863	
区画線消去		
白色 実線 W=15cm	12.6m + 12.6m + 60.0m	85.2m
白色 W=15cm換算	速度落せ	
矢印・文字・記号	2.0m + 2.1m + 2.5m + 2.6m	9.2m
	直進左折	
	8.9m × 1箇所	8.9m
	合計	103.3 m

