

令和8年度 県単舗装道路修繕工事（緑が丘舗装工）

単価一覧表

No.	材料名	規格	単価	単位
1	路面切削機運転[ホイール式・廃材積込装置付]	排対3次 切削幅2.0m 深さ23cm	155,000	供用日
2	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1.5m3	37,000	供用日
3	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	30,100	供用日
4	ロードローラ〔マカダム・排ガス型2014年規制〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	19,200	供用日
5	タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t	17,800	供用日
6	ジスラインカラープラス（青）	20kg/缶 JIS5665 3種準拠	540	kg
7	散布骨材ホワイトシリカ	40-80メッシュ	282	kg
8	散布ガラスビーズ	JIS R 3301 1号適合	250	kg
9	プライマー	区画線用	450	kg
10	溶解槽	200～350kg×2槽 損料	2,350	時間
11	熔融型施工機	手引き式 損料 ライン幅15・20cm 80～160kg	763	時間
12	トラック	普通型 2t積 損料	4,330	台日
13	トラック	ダブルキャブ 3～3.5t積 損料	5,460	台日
14	クイックシート	直線矢印 630*689	5,700	枚
15	クイックシート	自転車マーク 750*863	14,300	枚
16	専用プライマー	S-24 1L/缶	3,300	L
17	LPガス		202	kg
18	ハンドガスバーナー	損料 予熱用バーナ 1号PG	101	日

歩掛一覧表 単-13号

No.	工種	規格	単位	数量
1	切削オーバーレイ（交差点）	平均切削深さ5cm	m2	100
名称		規格/条件	単位	数量
土木一般世話役			人	0.388
特殊作業員			人	1.163
普通作業員			人	1.938
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）		改質Ⅱ型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.57
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下 即日舗設の層数＝一層	日	0.388
路面清掃車運転		同上	日	0.388
アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）		打換え区分＝舗装版のみの打換え	日	0.388
ロードローラ運転		区画線用	日	0.388
タイヤローラ運転		200～350kg×2槽 損料	日	0.388
諸雑費（率+まるめ）		16% 指定なし（材料費以外）	式	1

歩掛一覧表 単-21号

No.	工種	規格	単位	数量
2	矢羽根	熔融式	箇所	30
名称		規格/条件	単位	数量
土木一般世話役			人	1
特殊作業員			人	3
普通作業員			人	4
熔融式機械			日	1
ジスラインカラープラス（青）		20kg/缶 JIS5665 3種準拠	kg	203.4
散布骨材ホワイトシリカ		40-80メッシュ	kg	2.4
散布ガラスビーズ		JIS R 3301 1号適合	kg	2.4
接着用プライマー		区画線用	kg	3.3
諸雑費（率+まるめ）		1.5% 全体の合計金額に率を乗じた金額	式	1

歩掛一覧表 単-22号

No.	工種	規格	単位	数量
3	自転車ピクトグラム	溶融式クイックシート	セット (箇所)	1
名称		規格/条件	単位	数量
土木一般世話役			人	0.05
普通作業員			人	0.25
クイックシート（路面標示材）		矢印 w630×H689	枚	1
クイックシート		自転車マーク w750×H863	枚	1
専用プライマー		S-24 1L/缶	L	0.28
LPガス			kg	0.52
トラック		2t 損料	日	0.05
ハンドガスバーナー		予熱用バーナ 1号プロパン用	日	0.05
諸雑費（率+まるめ）		1.5% 全体の合計金額に率を乗じた金額	式	1

歩掛一覧表 単-31号

No.	工種	規格	単位	数量
4	溶融式機械		日	1
名称		規格/条件	単位	数量
溶解槽		200～350kg×2槽 損料	時間	6.5
トラック		普通型 2t積	時間	6.5
トラック（ダブルキャブ）		ダブルキャブ 3～3.5t積	時間	6.5
溶融型施工機			時間	6.5

步掛一覽表 単-34号

[illegible]