

参考数量書

工事名称 (仮称) 武蔵嵐山小学校学童保育室改修工事

工事場所 嵐山町大字菅谷地内

【注意】

この参考数量は、本工事の積算をする際の参考として掲示するものです。
入札の際には、設計図書に基づき積算をしてください。
本工事の共通仮設費及び現場管理費は工事期間8か月（建築工事、電気設備工事、機械設備工事）、2か月（解体工事）として算定しています。
なお、参考数量への質問に関しては回答できません。ご了承願います。
（令和8年4月単価）

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却処分費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

2

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
	計							

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
学童保育室改修工事	1	式		
外構改修工事	1	式		
解体工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
学童保育改修	1	式		
学童保育解体	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
学童保育改修	1	式		
学童保育解体	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

7

学童保育室改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
躯体改修		1		式		
環境配慮改修		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

8

外構改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
撤去		1		式		
改修		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

9

解体工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
⑭外便所棟		1		式		
⑮倉庫棟		1		式		
⑰ウサギ小屋		1		式		
⑱学童保育室 1		1		式		
⑲学童保育室 2		1		式		
①昆虫飼育小屋		1		式		
②物置 1		1		式		
③物置 2		1		式		
④物置 3		1		式		
⑤物置 4		1		式		
⑪鳥小屋		1		式		
⑫物置 9		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

10

学童保育改修						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
受変電設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

11

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

12

児童保育改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空調設備		1		式		
換気設備		1		式		
計装設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
ガス設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

14

学童保育室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

15

学童保育室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
環境配慮改修	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

16

外構改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
撤去		1	式		
計					
改修		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

17

解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
⑭外便所棟	とりこわし	1	式		
計					
⑮倉庫棟	とりこわし	1	式		
計					
⑯ウサギ小屋	とりこわし	1	式		
計					
⑰学童保育室1	直接仮設	1	式		
⑰学童保育室1	とりこわし	1	式		
計					
⑱学童保育室2	直接仮設	1	式		
⑱学童保育室2	とりこわし	1	式		
計					
①昆虫飼育小屋	とりこわし	1	式		
計					
②物置1	とりこわし	1	式		

建築工事 中科目別内訳

18

解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
③物置2	とりこわし	1	式		
計					
④物置3	とりこわし	1	式		
計					
⑤物置4	とりこわし	1	式		
計					
⑩鳥小屋	とりこわし	1	式		
計					
⑫物置9	とりこわし	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

19

学童保育改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

20

学童保育改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	屋外幹線	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

21

学童保育解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

22

学童保育改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
計装設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

23

学童保育改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

学童保育解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

25

学童保育室改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

26

学童保育室改修工事		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床防水 外 撤去	集積共	83.2	m ²			
巾木 外 撤去	H=100 集積共	53.6	m			
計						

学童保育室改修工事		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去		1	式			
銅製建具撤去		1	式			
シャッター撤去		1	式			
パーティション撤去		1	式			
トイレブース撤去		1	式			
木製建具撤去		1	式			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	194	m			
カッター入れ	建具周囲	388	m			
ガラス撤去	集積共	165	m ²			
計						

学童保育室改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製建具)						
	※特記無き限り 種別:A種 S-4・A-3・W-4 表面処理:BB-2種 枠見込:70 AW:四方アングル・水切共 ガラス:防虫網共					
AW-1 ガラス+外倒し窓+片 開戸+引違い連窓	遮音性能:T-2 アルミ付 W8070×H2625 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-2 ガラス+外倒し窓+片 開戸+引違い連窓	遮音性能:T-2 アルミ付 W8070×H2625 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-3 外倒し窓+引違い 連窓	遮音性能:T-2 アルミ付 W8372×H2855 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-4 ガラス+外倒し窓+引 違い窓+引違い戸	遮音性能:T-2 アルミ付 W8000×H2500 排煙ハッチャー 網戸共	2	か所			
AW-5 外倒し窓+引違い 窓+引違い戸	遮音性能:T-2 アルミ付 W4795×H2500 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-6 ガラス付 外倒し窓+引違い 窓+引違い戸	遮音性能:T-2 W4800×H2500 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-7 外倒し窓+引違い 窓	遮音性能:T-2 アルミ付 W4825×H1800 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-8 FIX+外倒し窓+引 違い親子開き框戸	遮音性能:T-2 アルミ付 W5235×H2600 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			
AW-9 引違い窓+ 引違い戸	遮音性能:T-2 アルミ付 W3300×H2400 網戸共	1	か所			
AW-10 引違い連窓	遮音性能:T-2 アルミ付 W3270×H1300 網戸共	2	か所			
AW-11A FIX+引違い窓	遮音性能:T-2 W3670×H600 網戸共	1	か所			
AW-14 FIX+外倒窓+縦 出し窓+引違い戸	遮音性能:T-2 アルミ付 W3000×H2600 排煙ハッチャー 網戸共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

31

学童保育室改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-15 引違い窓	防火設備 W1500×H1300 網戸共	1	か所			
AD-1 FIX+外倒し窓+ 引き分け戸	遮音性能:T-2 W2950×H2700 枠見込:100 排煙ハッチ-共	1	か所			
AD-2 FIX+両開き框戸	遮音性能:T-2 W2000×H2500	1	か所			
運搬取付け		1	式			
小計						
(鋼製建具)						
SD-1 くぐり戸付片開き 防火戸	特定防火設備 常時開放式 W2005×H2100 エタイトゴム・扉下端気密材	2	か所			
SD-2 くぐり戸付親子 開き防火戸	特定防火設備 常時開放式 W1890×H2400 エタイトゴム・扉下端気密材	1	か所			
SD-3 片開き戸	W500×H1700	3	か所			
SD-4 片開き戸	W500×H1600	1	か所			
SD-5A 片開き片面フラッシュ 戸	W500×H500	1	か所			
SD-6 額入片開き戸	特定防火設備 耐熱強化ガラス厚8共 W900×H2000 エタイトゴム 下部タイ	1	か所			
SD-7 額入片開き戸	特定防火設備 エタイトゴム 下部タイ W900×H2000 消防ホース通過口付	5	か所			
運搬取付け		1	式			

建築工事 細目別内訳

32

学童保育室改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
(軽量鋼製建具)						
	※特記無き限り 扉:化粧鋼板					
LSD-1 ガラス付額入片引き 戸	W900×H2000	1	か所			
LSD-2 額入片引き戸	W900×H2000	2	か所			
LSD-3 ガラス付額入片開き 戸	W800×H2000	2	か所			
LSD-4 ガラス付額入片開き 戸	W800×H1900	1	か所			
LSD-5 小窓、ガラス付 片引き戸	W800×H1900	1	か所			
運搬取付け		1	式			
小計						
(トイレ-ス)						
	※特記無き限り メッキ化粧板 SUS足元金物					
TB1-101 トイレ-ス	扉:3か所 フォ-ス:3か所 W(2670+1750×3)×H2000	1	か所			

学童保育室改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB1A-102 トイレース	W1120×H2000	1	か所			
TB2-101 トイレース	扉:4か所 プース:4か所 W(3760+1750×4)×H2000	1	か所			
TB2A-102 トイレース	扉:1か所 プース:1か所 W(915+960)×H2000	1	か所			
TB3-103 トイレース	扉:2か所 プース:2か所 W(2058+1310)×H2000	1	か所			
小計						
(ガラス)						
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	2	㎡			
型板強化ガラス	厚さ4.0 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	0.6	㎡			
型板強化ガラス	厚さ4.0 W150×H250 シーリング 清掃共	1	か所			
複層ガラス	FL5+A6+強化4 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	141	㎡			
ガラスシーリング	SR-1 5×5 防火	16.4	m			
小計						
(その他)						

学童保育室改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具廻りシーリング	外部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10+15×10	65.3	m			
建具廻りシーリング	外部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	178	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	244	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	55.5	m			
SOP塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A -	77.9	㎡			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A -	40.6	m			
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	0.8	㎡			
小計						
計						

学童保育室改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707撤去	H=100 集積共	104	m ²			
床 タイル撤去	下地モルタル別途 集積共	14.2	m ²			
床 タイルカーペット撤去	集積共	104	m ²			
床 エポキシチップフロア 撤去	集積共	33.8	m ²			
床見切撤去	集積共	12.8	m			
上り框撤去	H=100 集積共	6.5	m			
上り框撤去	H=150 集積共	3.2	m			
昇降口B スロープ撤去	W1000×D1200×H100 スチール製 集積共	1	か所			
昇降口B スロープ撤去	W1000×D1200×H230 スチール製 集積共	1	か所			
木製巾木撤去	H=100 ラワン 集積共	54.5	m			
壁 タイル撤去	下地モルタル共 集積共	122	m ²			
壁 合板撤去	一重張り 一般 集積共	117	m ²			
壁 石膏ボード撤去	二重張り 一般 集積共	147	m ²			
壁 ビニルクロス撤去	集積共	42.9	m ²			
壁 掲示クロス撤去	集積共	63.3	m ²			

学童保育室改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 木下地撤去	集積共	176	m ²			
壁 コンクリートブロック撤去	厚100 集積共	7	m ²			
間仕切 壁下地撤去	LGS 集積共	51.8	m ²			
天井下地撤去	LGS 集積共	674	m ²			
天井 石膏ボード撤去	一重張り 一般 集積共	71.6	m ²			
天井 化粧石膏ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	541	m ²			
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	一重張り 一般 集積共	63.6	m ²			
床下点検口撤去	450角 集積共	4	か所			
ライニング 甲板撤去	W=100 テラゾーアブロック 集積共	7.6	m			
踏段撤去	木製 W300×H150 集積共	0.9	m			
額縁撤去	木製 集積共	59.8	m			
カーテンレール撤去	集積共	4.6	m			
カーテンボックス撤去	W150×H70 木製 集積共	91.5	m			
生徒用ロッカ撤去	W5700×D500×H1000 集積共	3	か所			
掃除用具入撤去	W500×D500×H1900 集積共	1	か所			

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
木製床組	H=100(仕上高) 根太:40×28 @450	75.8	m ²			
乾式二重床	H=100(仕上高) バ-ティルボ-ド 厚20共	329	m ²			
際根太		233	m			
床 下地調整材塗り	樹脂モルタル塗り	233	m ²			
床タイル張り	ユニットタイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	6	m ²			
床 汚垂タイル	W=600	4.8	m			
床 合板張り	ワッ2類 見え隠れ 厚さ12.0mm	329	m ²			
床 構造用合板張り	厚12	75.8	m ²			
床 モルタル塗り	木ゴて タイル下地	6	m ²			
床 モルタル塗り	金ゴて 張物下地 厚70	19.8	m ²			
床 モルタル塗り	金ゴて 二重床下地 厚70	24.6	m ²			
床 モルタル塗り	金ゴて 汚垂タイル下地 厚70	4.8	m			
床 ビニル床シート	厚2.5 マ-ブル 熱溶接工法	188	m ²			
床 ビニル床シート	厚2.5 マ-ブル 熱溶接工法 乾式二重床面	5.2	m ²			

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニル床シート	厚2.5 マ-ブル 抗菌 熱溶接工法 多湿部	28	m ²			
床 ビニル床シート	厚2.5 マ-ブル 抗菌 熱溶接工法 乾式二重床面 多湿部	61.4	m ²			
床 クッションフロア	厚2.3 乾式二重床面	288	m ²			
床 単層フロ-リング	厚18 乾式二重床面	3.4	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	45	枚			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 半畳 施工規模30枚以下程度	5	枚			
畳-フロ-リング 取合 床見切板	90×100 集成材	2.2	m			
畳-クッションフロア取合 床見切板	100×50 珽 受材:100×50	74.8	m			
フロー 木製床組	H=0~100(仕上高) 根太:30×30 @350	3.3	m ²			
フロー 構造用合板張り	厚12	3.3	m ²			
フロー ビニル床シート	厚2.5 マ-ブル 熱溶接工法 乾式二重床面	3.3	m ²			
小計						
(幅木・壁)						
ビニル幅木	H=100	221	m			

建築工事 細目別内訳

41

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート立上げ	H=300 厚2.5 マーブル 抗菌 熱溶接工法 多湿部	67.6	m			
床材立上見切縁	7mm製	67.6	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	32.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	224	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	13.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6.4	m ²			
壁 硬質 せっこうボード 張り (GB-H)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2.3	m ²			
壁 硬質 せっこうボード 張り (GB-H)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	38.9	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	厚6.0 カテーリング シイター工法 鋼製、木、ボード下地 下張GB-R 厚12.5共	2.4	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	厚6.0 カテーリング シイター工法 鋼製、木、ボード下地 下張GB-S 厚12.5共	91.7	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	厚6.0 カテーリング シイター工法 RC、CB直張り 下張GB-S 厚12.5共	48.6	m ²			
化粧珪酸板 壁見切縁	7mm製	2.5	m			
化粧珪酸板 出隅壁見切縁	7mm製	12.6	m			
壁 ビニルクロス	ボード面 素地ごしらえ共	256	m ²			
壁 現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付	厚25 A種1h	22.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

42

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 木下地		41.2	m ²			
間仕切 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	247	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	42.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	55.5	m ²			
耐火間仕切	LGS65形 1時間耐火 GB-F厚21+21 片面	12.1	m ²			
耐火遮音間仕切	LGS65形 1時間耐火 GB-H厚9.5+GB-F厚12.5 両面	187	m ²			
耐火間仕切 開口部補強		1	式			
耐火シーリング		14.1	m			
耐火遮音シーリング		408	m			
耐火面継目処理		262	m ²			
小計						
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 後施工アーカー共	259	m ²			

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 後施工アンカー共	363	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 後施工アンカー共	50.3	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	363	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-テン 突付け	263	m ²			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	50.3	m ²			
天井 ビニルクロス	ボード面 素地ごしらえ共	271	m ²			
天井 ビニルクロス	木目調 ボード面 素地ごしらえ共	92	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H100	40.9	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H200	42.9	m			
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 継目処理	12.7	m ²			
下り壁 ビニルクロス	木目調 ボード面 素地ごしらえ共	12.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	454	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	12	か所			
小計						

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(その他)						
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	か所			
床下点検口廻り モルタル充填	100×30	3.6	m			
床下点検口廻り モルタル充填	100×110	3.6	m			
ボード面出隅処理		10.1	m			
ライニング甲板	W=150 メラミンボード ストフォーム 厚20	7.3	m			
ライニング甲板	W=240 メラミンボード ストフォーム 厚20	3.9	m			
ライニング甲板	W=250 メラミンボード ストフォーム 厚20	4.6	m			
ライニング甲板	W=270 メラミンボード ストフォーム 厚20	3.2	m			
ライニング甲板	W=360 メラミンボード ストフォーム 厚20	5.3	m			
流し台裏 取付下地	12×150 コンパネ	8.2	m			
職員事務室 洗濯機置台	800×800×H100 天板:珪合板 厚12 架台:45×88・45×100	2	か所			
踏段	W950×D300×H170 1段 珞集成材 厚30 木下地共	1	か所			
踏段	W950×D630×H350 2段 珞集成材 厚30 木下地共	1	か所			

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
窓台	439×25 珽集成材	12.3	m			
額縁	100.5×25 珽集成材	113	m			
額縁	150.5×25 珽集成材	14.9	m			
額縁	411×25 珽集成材	8.2	m			
額縁	474×25 珽集成材	11.6	m			
カーテンボート	120×20 木製 受金物共	52.3	m			
カーテンレール	アルミコーム製 手引き 引分け 軽量用 (10-60)	52.3	m			
サッシ取合方立	W65×D100.5 アルミコーム板 厚1.5加工 下地PL-45×30×2.3	1.8	m			
サッシ取合方立	W130×D100.5 アルミコーム板 厚1.5加工 下地PL-45×30×2.3	1.8	m			
サッシ取合方立	W95×D95 アルミコーム板 厚1.5加工 下地PL-45×30×2.3	3.2	m			
学童保育室1～4 生徒用ロッカー	W4000×D450×H1200 既製品 3列4段×2連	8	か所			
学童保育室5 生徒用ロッカー	W2000×D450×H1200 既製品 3列4段	1	か所			
学童保育室5 生徒用ロッカー	W4000×D450×H1200 既製品 3列4段×2連	2	か所			
学童保育室1～5 掃除用具入れ	W600×D450×H1900 既製品	5	か所			
流し台	流し台:W1800×D550×H800 木製珽ビネット コンロ台:W600×D543×H623	1	か所			

学童保育室改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吊戸棚:W1800×D367×H500					
置型ガスコンロ	W596×H218×D448 LPガス用 コンロ2口(ガスリルなし)	1	か所			
流し台 (E-1)	W3375×D660×H500・700・1045 ゲルコート人工大理石一体型シンク 扉:化粧シート三次元四周R下部手掛式 巾木化粧:ポリエステル合板	1	か所			
流し台 (E-2)	W3360×D660×H500・700・1045 ゲルコート人工大理石一体型シンク 扉:化粧シート三次元四周R下部手掛式 巾木化粧:ポリエステル合板	1	か所			
流し台 (E-3)	W1475×D550×H600・1145 ゲルコート人工大理石一体型シンク 扉:化粧シート三次元四周R下部手掛式 巾木化粧:ポリエステル合板	1	か所			
バリアフリートイレ アクセシビリティシート		1	か所			
消火器スタンド		4	か所			
A-2 側面型室名札(木) (ビクトリア室名)	W245×D23×H200 表示基板:メーブル材練付板 クリア塗装仕上 UV印刷	2	か所			
A-3 側面型ビクトリアサイン (木)	W245×D23×H200 表示基板:メーブル材練付板 クリア塗装仕上 UV印刷	2	か所			
A-4 正面型室名札(木)	W200×D12×H200 表示基板:メーブル材練付板 クリア塗装仕上 UV印刷	1	か所			
B-1 正面型ビクトリアサイン (樹脂)	W160×D10×H160 表示基板:樹脂製 本体:ABS樹脂成形品 塗装仕上	4	か所			
C-1 案内板	W195×H195 表示基板:アクリル板 厚5 インクジェットシート貼	1	か所			

51

建築工事 細目別内訳 52

嵐山町

学童保育室改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			
計						

外構改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	アスファルト版 5cm	58.4	m			
舗装版切断	コンクリート版 10cm	6.3	m			
アスファルト舗装撤去	厚50 集積・積込み共	141	m ²			
コンクリート舗装撤去	厚100 集積・積込み共	7.2	m ²			
路盤材撤去	集積・積込み共	21.9	m ³			
メッシュフェンス撤去	H=1800 扉・基礎共 集積共	18	m			
外部スロープ (1)撤去	W6000×D1500 スチール製 床:縞鋼板 厚4.5 手摺:H=800 集積共	1	か所			
外部スロープ (2)撤去	W3000×D1200 スチール製 床:縞鋼板 厚4.5 手摺:H=800 集積共	1	か所			
花壇枠撤去	H=390 CB 厚100 集積共	24.4	m			
花壇土撤去	集積共	5.7	m ³			
コンクリート撤去 ポーチRC壁	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	1.1	m ³			
コンクリート撤去 スロープ基礎	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	0.1	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	19.8	m			
埋戻し (A種) 花壇撤去跡 土均し	小規模土工 山砂の類	1.3	m ³			
計						

外構改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(舗装)						
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	105	m ²			
アスファルト舗装	アスファルト混合物 厚50 プライムコート PK-3 再生クラッシャーラン RC-40 厚150	105	m ²			
舗装機械運搬		1	式			
小計						
(排水)						
配水管カバー	L1300×D200×H200 ステンレス製 厚3.0	1	か所			
小計						
(囲障)						
館銘板コンクリート擁壁	W2450×H1420 仕上:複層塗材E 館銘板共	1	か所			
メッシュフェンス	H=1800 スチール製 樹脂静電粉体塗装品 基礎共	23.6	m			
メッシュフェンス扉	W2000×H1800 両開き スチール製 樹脂静電粉体塗装品 基礎共	1	か所			
フェンス・門扉基礎	コンクリート製 地業共	1	式			

外構改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配膳室裏 (スロープ2横) 手摺	H=850 ステンレス製 平部 手摺:φ42.4×2.0 支柱:φ42.4×2.0 手摺ブラケット:SCS14	9.1	m			
配膳室裏 (スロープ2横) 両開き戸 根切り	W2400×H900 スチール製 枠:□60×30 取手・カギ付 SOP塗り	1	か所			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.2	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	13.1	m ³			
小計		1	往復			
(工作物その他)						
外部スロープ1	現場打ち スロープ:コンクリート刷毛引き仕上げ 袖壁:複層塗材E 手摺共	1	か所			
外部スロープ2	現場打ち スロープ:コンクリート刷毛引き仕上げ 袖壁:複層塗材E 手摺共	1	か所			
ポーチー廻り 階段	階段:せつ器質鉄板張り 袖壁:複層塗材E	1	か所			
[室外機基礎]						
室外機基礎1	3800×630×H300 現場打ち 捨コン・砕石共	1	か所			
室外機基礎2	2700×630×H300 現場打ち 捨コン・砕石共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

57

外構改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機基礎3	1250×630×H300 現場打ち 捨コン・砕石共	1	か所			
室外機基礎4	1250×630×H300 現場打ち 捨コン・砕石共	1	か所			
屋外配電盤基礎	2400×2800×H300 現場打ち 捨コン・砕石共	1	か所			
根切り	小規模土工	36.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	26.7	m3			
盛土(B種)	小規模土工 発生土	5.7	m3			
盛土(A種)	小規模土工 山砂の類	6.9	m3			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

58

外構改修工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			
発生材運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

63

解体工事		⑦ウサギ小屋	とりこわし			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 鉄筋切断共	0.9	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	0.4	m3			
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	0.1	t			
撤去あと埋戻し	購入土	0.9	m3			
木造上屋解体	平屋 集積共	5	m ²			
(仕上)						
屋根 垂鉛メッキ鋼板撤去	下地共 集積共	10.5	m ²			
外壁 窯業系サイディング 撤去	集積共	19.7	m ²			
外壁 鉄製六角ネット撤去	W3000×H840 集積共	1	か所			
基礎 コンクリートブロック撤去	集積共	0.2	m3			
(開口部)						
内装材とりこわし	開口部 集積共	1.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

64

[illegible]

解体工事		⑨学童保育室2		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬)		1	式			
計						

解体工事		⑨学童保育室2		とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(躯体)						
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 鉄筋切断共	4.9	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 鉄筋切断共	21.6	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 鉄筋切断共	33.2	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	26.8	m3			
撤去あと埋戻し	購入土	44.5	m3			
木造上屋解体	平屋 集積共	137	m ²			
アルミ製ボート撤去	S造 延13.1m ² W7280×D1800×H2800 集積共	1	棟			
(仕上)						
屋根 ガルバリウム鋼板撤去	集積共	166	m ²			
外壁 防火サイディング撤去	集積共	123	m ²			
軒天 石膏ボード撤去	集積共	20.8	m ²			
底 ボリカーボート板波板 撤去	集積共	15	m ²			
仕上等とりこわし	床・壁・天井仕上げ 内部造作材含む 集積共	137	m ²			
(開口部)						

71

建築工事 細目別内訳

72

嵐山町

建築工事 細目別内訳

75

[illegible]

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

77

[illegible]

78

[illegible]

学童保育改修		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯動力盤	1LP-1	1	面			
各室電灯盤		7	面			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

学童保育改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	13	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	43	個			
LED照明器具	LSS9MP/RP -4 -64 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	10	個			
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	9	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	17	個			
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	20	個			
LED照明器具	スポットライト 防水形	7	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	1	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	6	個			
誘導灯	ST1-FSF 22 - - C -	1	個			
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C -	2	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	7	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

81

学童保育改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	10	個			
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

82

学童保育改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

学童保育改修		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力盤	S-1	1	面			
動力盤	S-2	1	面			
動力盤	S-3	1	面			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
計						

学童保育改修		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

85

学童保育改修		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤		1	面			
高圧饋電盤		1	面			
低圧動力盤		1	面			
変圧器(屋内) (50Hz用) トッパラン-2026 既設ケーブル改修	油入 三相 6kV-210V 75kVA	1	台			
電線		1	式			
接地工事		1	式			
搬入費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

86

学童保育改修		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多機能電話機		7	台			
電話主装置		1	台			
交換機据付費		1	式			
電話機取付費		1	式			
データ作成費		1	式			
端子盤	一般型 露出 B 形 20P/ 20P	1	面			
電話用アットレット		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
メッセージワイヤ		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

87

学童保育改修		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	8	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	6	個			
アンプ	1W S(金属製)	8	個			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
金属線ぴ		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

88

学童保育改修		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターホン	ドアホン共	1	組			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

89

学童保育改修		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示器	表示器 壁掛形 1窓	1	個			
呼出表示灯		1	式			
呼出・復帰ボタン		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理等		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

90

学童保育改修		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 SH-D8	1	個			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	個			
テレビ端子		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

91

学童保育改修		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スポット形感知器	差動式 2種 露出	10	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個			
副受信機	40回線	1	面			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋 込	3	個			
発信機		1	式			
警報ベル		1	式			
表示灯		1	式			
ケーブル		1	式			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画 貫通処理等		1	式			
立会検査		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

92

学童保育改修		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールブコック口出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 300A	1	台			
ハンド・オール(既製品)	H2-9 900× 900× 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	1	個			
高所作業車		1	台			
保護管		1	式			
地中線埋設標識		1	式			
ケーブル		1	式			
ボックス類		1	式			
土工事		1	式			
計						

学童保育改修		構内配電線路		屋外幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハトホル(既製品)	H2-9 900×900×900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	1	個			
保護管		1	式			
地中線埋設標識		1	式			
電線		1	式			
ケーブル		1	式			
土工事		1	式			
アスファルト舗装		1	式			
計						

学童保育改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯設備 撤去		1	式			
動力設備 撤去		1	式			
構内情報通信網設 備 撤去		1	式			
時刻表示設備 撤去		1	式			
拡声設備 撤去		1	式			
インター設備 撤去		1	式			
テレビ 共同受信設備 撤去		1	式			
火災報知設備 撤去		1	式			
構内配電線路 撤去		1	式			
計						

[illegible]

学童保育改修		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-1 冷暖切替運転形 屋外機 天吊形P40 室内機3.6/4.0kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-2 冷暖切替運転形 屋外機 天吊形P224 室内機 20.0/22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-3 冷暖切替運転形 屋外機 天吊形P224 室内機 20.0/22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-4 冷暖切替運転形 屋外機 天吊形P224 室内機 20.0/22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-5 冷暖切替運転形 屋外機 天吊形P224 室内機 20.0/22.4kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	AC-6 冷暖切替運転形 屋外機 壁掛形P80 室内機 7.1/8.0kw	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン (セパレート形)	SAC-1 冷暖切替運転形 P224屋外機 天吊形P112×2 室内機 20.0/22.4kw	1	台			
搬入据付		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) カース管 厚20mm以上	95	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) カース管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) カース管 厚20mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	102	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	33	m			
ラッキング		1	式			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 30A	12	m			

[illegible]

学童保育改修		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇	VE-1 有圧扇 400m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-2 普通形 800m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-3 普通形 800m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-4 普通形 800m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-5 普通形 800m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-6 普通形 800m ³ /h	1	台			
換気扇	VE-7 普通形 800m ³ /h	1	台			
送排風機	EF-1 ストレートフローファン 消音 天吊形 #1-1/4 610m ³ /h	1	台			
送排風機	EF-2 ストレートフローファン 消音 天吊形 #1-1/4 590m ³ /h	1	台			
天井扇	CVF-1 天井埋込形 低騒音型 樹脂製 140m ³ /h	1	台			
天井扇	CVF-2 天井埋込形 低騒音型 樹脂製 80m ³ /h	1	台			
天井扇	CVF-3 天井埋込形 低騒音型 樹脂製 40m ³ /h	1	台			
天井扇	CVF-4 天井埋込形 低騒音型 樹脂製 60m ³ /h	1	台			
据付		1	式			
たわみ継手		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

101

学童保育改修		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	5	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	37	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	22	m			
保温		1	式			
バイパスフード	SUS製キャリ付 200A	2	個			
バイパスフード	SUS製キャリ付 150A	2	個			
バイパスフード	SUS製キャリ付 100A	7	個			
差圧給気口	100	3	個			
丸型ノズル	150	2	個			
給排気グリル	150	4	個			
丸形 防火ダンパ	150φ	2	個			
コブ抜き		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

102

学童保育改修		計装設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エアコンモコン		7	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	69	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
プルボックス	SUS 200-200-100	8	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	69	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	1	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	180	m			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

103

学童保育改修		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	C-1	8	組			
洋風大便器	C-2	2	組			
トイレパッキ	TP-1	1	組			
小便器	U-1	5	組			
洗面器	L-1	7	組			
掃除流し	SK-1	1	組			
化粧鏡	M-1	7	枚			
洗濯防水パッキ	PW-1	2	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

104

学童保育改修		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋外)						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	地中配管 65A	17	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	地中配管 20A	20	m			
土工事		1	式			
管切断接続		1	式			
(屋内)						
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	ハジツク形管継手による接合 屋外架空・暗渠 80SU	3	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 60SU	68	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	68	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 30SU	13	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	47	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	5	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 30SU	12	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 25SU	11	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	38	m			

機械設備工事 細目別内訳

105

学童保育改修		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 60SU	24	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 50SU	7	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 40SU	1	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 30SU	8	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 25SU	8	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU	21	m			
保温		1	式			
ゴムシートハ°タライ弁	10K(クイハー・アルミ) 80A	1	個			
ゴムシートハ°タライ弁	10K(クイハー・アルミ) 65A	4	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ°) 40A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ°) 32A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ°) 25A(内ねじ)	5	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ°) 20A(内ねじ)	3	個			
フレキシブル°ジョイント	ハ°ロ-ス°形 20A	1	個			
電蝕防止継手	80A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

106

学童保育改修		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ°ルス式量水器	75A	1	個			
水栓金具	F-1	25	個			
水栓金具	F-2	8	個			
水栓金具	F-3	2	個			
水栓金具	F-4	1	個			
ハ°ルスカウンター		1	個			
配管架台		1	式			
コ°抜き・管分岐		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

107

学童保育改修		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋外)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	45	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	22	m			
土工事		1	式			
流しトラップ	T14AA 50A	5	個			
プラスチック樹(鑄鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組			
コア抜き		1	式			
インバート改修	600角以下	3	か所			
アスファルト舗装壊し復旧		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

108

学童保育改修		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋内)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 30A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	C0A 65A	5	個			
床下掃除口	C0 100A	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

109

学童保育改修		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下掃除口	C0 65A	2	個			
流しトラップ	T14AA 50A	1	個			
トイレ通気	50	1	個			
トイレ通気	30	2	個			
コブ抜き・管切断接続		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

110

学童保育改修		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	2	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	24	m			
保温		1	式			
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯圧コン付	1	台			
フレキシブルジョイント	ヘロース形 20A	1	個			
コブ抜き		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

111

学童保育改修		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アクリル・塩化ビニル被覆鋼管改修	屋外架空・暗渠 25A	17	m			
アクリル・塩化ビニル被覆鋼管改修	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
アクリル・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	21	m			
液化石油ガス充てん容器集合装置	2本立 -	1	組			
ガスロック	サビロック 25A	2	個			
ガスロック	サビロック 20A	1	個			
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズロック	1	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	1	本			
コブ抜き		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

112

学童保育改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
ダクト類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
計装類撤去		1	式			
開口部孔塞ぎ		1	式			
混合廃棄物積み込み運搬		1	式			
有価物積込運搬		1	式			
濁水積込運搬		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

113

学童保育改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合廃棄物		9.8	m3			
アスファルトカウ		1.2	t			
濁水		0.1	m3			
70%回収処分		1	式			
ガソール処理		9	kg			
計						

機械設備工事 細目別内訳

114

学童保育解体		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
混合廃棄物積み込み運搬		1	式			
有価物積込運搬		1	式			
給水引込管撤去工事		1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

116

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(児童保育室改修工事)						
仮囲い	修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 設置期間約8ヶ月 運搬共	172	m			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 整備費含む 設置期間約8ヶ月	288	m ²			
交通誘導員		176	人日			
化学物質の 濃度測定	ｱｸﾃｨﾌﾞ 法2重測定 測定対象物質:ホルムアルデヒド [※] +5物質 8検体	1	式			
仮設間仕切り	A種 木下地 合板	9	m ²			
(解体工事)						
仮囲い	修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 設置期間約2ヶ月 運搬共	242	m			
キャスターゲート	W7.2m×H3.0m 修理費含む 設置期間約2ヶ月	1	か所			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 整備費含む 設置期間約2ヶ月	493	m ²			
交通誘導員		44	人日			
計						

有価物売却処分費 明細

117

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(児童保育室改修工事)						
有価物売却費	鉄筋	▲0.2	t			
有価物売却費	ｱﾙﾐ	▲2.2	t			
有価物売却費	ｽﾃｰﾙ	▲4.5	t			
有価物売却費	ｽﾃﾝﾚｽ	▲0.04	t			
(外構改修工事)						
有価物売却費	鉄筋	▲0.1	t			
有価物売却費	ｽﾃｰﾙ	▲0.8	t			
(解体工事)						
有価物売却費	鉄筋	▲7.3	t			
有価物売却費	鉄骨	▲5.7	t			
有価物売却費	ｱﾙﾐ	▲1.3	t			
有価物売却費	ｽﾃｰﾙ	▲6.1	t			
有価物売却費	ｽﾃﾝﾚｽ	▲0.3	t			
(電気設備工事)						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有価物		1	式			
有価物		1	式			
(機械設備工事)						
有価物売却	鉄屑	21	kg			
有価物売却	銅屑	14	kg			
有価物売却	銅線屑	2	kg			
有価物売却	銅屑	45	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有価物		1	式			
電線ケーブル	2号銅線	121	kg			
電線ケーブル	サゲット処理	216	kg			
鉄くず	H2	82	kg			
計						
有価物		1	式			
電線ケーブル	2号銅線	20	kg			
電線ケーブル	サゲット処理	47	kg			
計						