

令和 8 年度

林道小川線 道路維持工事

設 計 書

南房総市和田町小川地先

南房総市

総括表

|               |         |              |                  |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
|---------------|---------|--------------|------------------|------|---------------|--|-----------------|------------|-----------------|--|--|
| 南房総市          |         |              |                  | 工事番号 |               |  |                 | 提出年月日      |                 |  |  |
|               |         |              |                  |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
| 年度<br>科目      | 令和 8 年度 |              | 第 05 款<br>農林水産業費 |      | 第 02 項<br>林業費 |  | 第 02 目<br>林業振興費 |            | 第 14 節<br>工事請負費 |  |  |
| 路線河川名         |         | 林道小川線        |                  |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
| 工事名           |         | 林道小川線 道路維持工事 |                  |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
| 工事場所          |         | 南房総市和田町小川地先  |                  |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
|               |         |              |                  |      |               |  | 工事日数            | 令和9年2月26日迄 |                 |  |  |
| 工事費総額         |         |              | 円                |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
| 工事価格          |         |              | 円                |      |               |  |                 |            |                 |  |  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |         |              | 円                |      |               |  |                 |            |                 |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設<br>計<br>説<br>明 | <p>工事延長L=48.7m</p> <p>1工区 L=8.0m W=2.5m</p> <p>アスファルト舗装 A=15m<sup>2</sup></p> <p>L型擁壁工 H=1400 L=5.0m</p> <p>2工区 L=20.2m W=1.25m</p> <p>アスファルト舗装 A=25m<sup>2</sup></p> <p>L型擁壁工 H=1000 L=20.2m</p> <p>3工区 L=20.5m</p> <p>土工 N=1式</p> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 設計基本情報

### 設計情報

|       |              |
|-------|--------------|
| 設計書番号 | 013800206    |
| 設計種別  | 当初設計         |
| 工事番号  |              |
| 工事名   | 林道小川線 道路維持工事 |
| 路線河川名 | 林道小川線        |

### 諸経費情報

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 単価世代    | 2026年 8月 1日        |
| 本工事区分   | 06-01;道路維持・修繕－道路維持 |
| 附帯工事区分  |                    |
| 諸経費の工種  | 道路改良工事             |
| 施工地域補正  | なし                 |
| 前払金支出割合 | 40%                |
| 契約保証費   | 0.04% 金銭的保証        |
| 処分費控除   | なし                 |
| 週休2日補正  | なし                 |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費          |                         | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 道路維持          |                         | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 道路土工          |                         | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 掘削工           |                         | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 掘削            | 土砂 上記以外(小規模)<br>小規模(標準) | m3 | 55  |     |     | 第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01 |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 13  |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01 |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 3   |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J02 |
| 路体盛土工         |                         | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                  | m3 | 13  |     |     | 第 4 号内訳書参照 @QB0133051-J01 |
| 路床盛土工         |                         | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 埋戻し           | 土砂 土質:土砂                | m3 | 34  |     |     | 第 5 号内訳書参照 @QB0041003-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 舗装工           |                                     | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 舗装打換え工        |                                     | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 舗装版切断         | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚:200mm     | m  | 35  |     |     | 第 6 号内訳書参照 @QB4998001-J01  |
| 舗装版破碎         | Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚:20cm             | m2 | 42  |     |     | 第 7 号内訳書参照 @QB4999001-J01  |
| 殻運搬           | 舗装版破碎                               | m3 | 2   |     |     | 第 8 号内訳書参照 @QB0038004-J01  |
| 殻運搬           | 舗装版破碎                               | m3 | 4   |     |     | 第 9 号内訳書参照 @QB0038004-J02  |
| 殻処分           | アスファルト殻                             | m3 | 2   |     |     | 第 10 号内訳書参照 @QB0038051-J01 |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                         | m3 | 4   |     |     | 第 11 号内訳書参照 @QB0038051-J02 |
| 下層路盤          | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm          | m2 | 34  |     |     | 第 12 号内訳書参照 @QB0659002-J01 |
| 上層路盤          | 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm           | m2 | 41  |     |     | 第 13 号内訳書参照 @QB0660002-J01 |
| 表層            | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 15  |     |     | 第 14 号内訳書参照 @QB0662004-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|---------------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 表層            | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 25  |     |     | 第 15 号内訳書参照 @QB0662004-J02 |
| 擁壁工           |                                                  | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| プレキャスト擁壁工     |                                                  | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| プレキャスト擁壁      | 擁壁規格:L型擁壁 H=1000                                 | m  | 20  |     |     | 第 16 号内訳書参照 @QB0216001-J01 |
| プレキャスト擁壁      | 擁壁規格:L型擁壁 H=1400                                 | m  | 5   |     |     | 第 17 号内訳書参照 @QB0216001-J02 |
| 直接工事費計        |                                                  | 式  | 1   |     |     | ++P                        |
| 共通仮設          |                                                  | 式  | 1   |     |     | /2K                        |
| 共通仮設費(率計上)    |                                                  | 式  | 1   |     |     | /3                         |
| 共通仮設費(率計上)    |                                                  | 式  | 1   |     |     | /4                         |
| 共通仮設費(率計上)    |                                                  | 式  | 1   |     |     | !04Kr                      |
| 純工事費          |                                                  | 式  | 1   |     |     | ++J                        |

# 本 工 事 内 訳 書

4 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 現場管理費         |     | 式  | 1   |     |     | !04Jo |
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     | ++G   |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     | !90Gp |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T   |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     | %S10  |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     | ++U   |

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)

1 m3 当り

| 名称        | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 掘削費<br>掘削 |         | m3 | 1  |    |    | 第 1 号単価表参照 SCB210100-J01 |
| 計         | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 運搬費<br>土砂等運搬 |         | m3 | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 SCB210110-J02 |
| 計            | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 運搬費<br>土砂等運搬 |         | m3 | 1  |    |    | 第 3 号単価表参照 SCB210110-J03 |
| 計            | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 4 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m未満

1 m3 当り

| 名称                   | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|----------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 敷均し・締固め費<br>路体（築堤）盛土 |         | m3 | 1  |    |    | 第 4 号単価表参照<br>SCB210510-J01 |
| 計                    | 1 m3 当り |    |    |    |    |                             |

第 5 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:土砂

1 m3 当り

| 名称          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 埋戻し費<br>埋戻し |         | m3 | 1  |    |    | 第 5 号単価表参照 SCB210410-J01 |
| 計           | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 6 号 内訳書

舗装版切断

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚:200mm

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--------|----|----|----|----|--------------------------|
| 舗装版切断費<br>舗装版切断 |        | m  | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 SCB430510-J01 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                          |

第 7 号 内訳書

舗装版破碎

Co+As (カバー) 舗装版 舗装版厚:20cm

1 m2 当り

| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 破碎費<br>舗装版破碎 |         | m2 | 1  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB430310-J01 |
| 計            | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 8 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

| 名称          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 殻運搬費<br>殻運搬 |         | m3 | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 SCB227010-J01 |
| 計           | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 9 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

| 名称          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 殻運搬費<br>殻運搬 |         | m3 | 1  |    |    | 第 8 号単価表参照 SCB227010-J01 |
| 計           | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

| 第 10 号 内訳書 |  | 殻処分     |    | アスファルト殻 |    | 1 m3 当り |                |
|------------|--|---------|----|---------|----|---------|----------------|
| 名称         |  | 規格      | 単位 | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要             |
| 処分費        |  |         | t  | 2.35    |    |         | 第 9 号単価表参照     |
| 処分費 (t)    |  |         |    |         |    |         | SWB020052-J01* |
| 計          |  | 1 m3 当り |    |         |    |         |                |

第 11 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

| 名称             | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------|---------|----|----|----|----|----------------------------|
| 処分費<br>処分費（m3） |         | m3 | 1  |    |    | 第 10 号単価表参照 SWB020051-J01* |
| 計              | 1 m3 当り |    |    |    |    |                            |

第 12 号 内訳書

下層路盤

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

| 名称                          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>下層路盤（車道・路肩部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 11 号単価表参照 SCB410030-J01 |
| 計                           | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 13 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

| 名称                          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-----------------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 路盤材敷均し・締固め費<br>上層路盤（車道・路肩部） |         | m2 | 1  |    |    | 第 12 号単価表参照 SCB410040-J01 |
| 計                           | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 14 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm  
1.4m以上3.0m以下

@QB0662004-J01

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 13 号単価表参照 SCB410260-J02 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 15 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm

1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

@QB0662004-J02

1 m2 当り

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|--------------------|---------|----|----|----|----|---------------------------|
| 施工費<br>表層 (車道・路肩部) |         | m2 | 1  |    |    | 第 14 号単価表参照 SCB410260-J01 |
| 計                  | 1 m2 当り |    |    |    |    |                           |

第 16 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格:L型擁壁  
H=1000

@QB0216001-J01

1 m 当り

| 名称               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|--------|----|----|----|----|----------------------------|
| 設置<br>プレキャスト擁壁設置 | H=1000 | m  | 1  |    |    | 第 15 号単価表参照 SCB222110-J01* |
| 計                | 1 m 当り |    |    |    |    |                            |

第 17 号 内訳書

プレキャスト擁壁

擁壁規格:L型擁壁  
H=1400

@QB0216001-J02

1 m 当り

| 名称               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|--------|----|----|----|----|----------------------------|
| 設置<br>プレキャスト擁壁設置 | H=1400 | m  | 1  |    |    | 第 16 号単価表参照 SCB222110-J02* |
| 計                | 1 m 当り |    |    |    |    |                            |

※施工パッケージ単価  
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価            |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比           |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | %  | K1  |      |      | MM000202015 |
| 労務構成比           |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）         |                        | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比           |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油              |                        | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                 | 1 m3 当り                |    |     |      |      |             |

SCB210100  
J01 土質 = 1  
J05 施工数量 = 7

土砂  
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価  
SCB210110-J02

第 2 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301002 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模  
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2 1.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5  
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)  
無し

※施工パッケージ単価  
SCB210110-J03

第 3 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301002 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J02 積込機種・規格 = 5

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J04 積込山積0.28m3 (平積0.2m3)

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J04 DID区間の有無 = 1 無し

※施工パッケージ単価  
SCB210510-J01

第 4 号 単価表 路体（築堤）盛土 1 m3 当り

| 名 称                  | 規 格             | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|----------------------|-----------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                 |                 |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                |                 | %   | K     |         |         | /H          |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0. 8～1. 1 t | %   | K1    |         |         | ML001070002 |
| 労務構成比                |                 | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員                |                 | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員                |                 | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 材料構成比                |                 | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                   |                 | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                      | 1 m3 当り         |     |       |         |         |             |

SCB210510  
J01 施工幅員 = 1 2.5m未満

第 5 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                 |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | %  | K1  |      |      | MM000202096 |
| ランマ                  | 質量6 0～8 0 k g          | %  | K2  |      |      | MM000806001 |
| 労務構成比                |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                |                        | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員                |                        | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）              |                        | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                   |                        | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |

第 5 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m3 当り |     |       |         |         |     |

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）  
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 6 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                    | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級7°レド径φ75cm | %  | K1  |      |      | MM001161011 |
| 労務構成比                 |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員                 |                          | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役               |                          | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 普通作業員                 |                          | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                 |                          | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径30インチ                   | %  | Z1  |      |      | TZ006540005 |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ                   | %  | Z2  |      |      | TZ006540003 |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径14インチ                   | %  | Z3  |      |      | TZ006540008 |

第 6 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

| 名称   | 規格     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------|--------|----|-----|------|------|-------------|
| ガソリン | レギュラー  | %  | Z4  |      |      | TZ006704001 |
|      | 1 m 当り |    |     |      |      |             |

SCB430510

J01 舗装版種別 = 3

J04 Co+As (カバー) 舗装版の全体厚 = 2 15cmを超え30cm以下

J03 コンクリート舗装版厚 = 2

J05 費用の内訳 = 1

15cmを超え30cm以下  
全ての費用

第 7 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

| 名称                    | 規格                           | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|------------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                              |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                              | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ） | %  | K1  |      |      | ML001010012 |
| 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）        | バケット容量0. 4m3 アタッチメントのみ       | %  | K2  |      |      | ML001190004 |
| 労務構成比                 |                              | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                              | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 普通作業員                 |                              | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役               |                              | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                 |                              | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                              | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m2 当り                      |    |     |      |      |             |

第 7 号

単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

2 頁

SCB430310

|     |                           |                         |     |             |              |
|-----|---------------------------|-------------------------|-----|-------------|--------------|
| J01 | 舗装版種別 = 3                 | コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 | J02 | 障害等の有無 = 1  | 無し           |
| J03 | 騒音振動対策 = 1                | 不要                      | J04 | 舗装版厚 = 13   | 15cm以上35cm以下 |
| J05 | Co+As (カバー) 舗装のAS舗装版厚 = 2 | 15cmを超え22.5cm以下         | J06 | 積込作業の有無 = 1 | 有り           |
| J07 | 費用の内訳 = 1                 | 全ての費用                   |     |             |              |

※施工パッケージ単価  
SCB227010-J01

第 8 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

| 名 称                   | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-----------------------|----------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価                  |                            |     | P     |         |         | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %   | K     |         |         | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %   | K1    |         |         | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %   | R     |         |         | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %   | R1    |         |         | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %   | Z     |         |         | /H          |
| 軽油                    |                            | %   | Z1    |         |         | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |     |       |         |         |             |

SCB227010  
J01 殻発生作業 = 3  
J03 DID区間の有無 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎  
無し  
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4  
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 28.5km以下

機械積込 (小規模土工)

第 9 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

| 名 称       | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| A S 廃材処分費 | 安房       | t   | 100 |     |     | TZ901145120 |
| 計         | 100 t 当り |     |     |     |     |             |
|           | 1 t 当り   |     |     |     |     |             |

第 10 号 単価表

処分費 (m3)

1 m3 当り

| 名 称        | 規 格     | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|---------|-----|------|-----|-----|-------------|
| 無筋 C o 処分費 | 安房      | t   | 2.35 |     |     | TZ901146120 |
| 計          | 1 m3 当り |     |      |     |     |             |

第 11 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称            | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| モータグレーダ [土工用] | 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %  | K1  |      |      | MM000701021 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t               | %  | K2  |      |      | ML001050002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t               | %  | K3  |      |      | ML001060004 |
| 労務構成比         |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）       |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 普通作業員         |                          | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員         |                          | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                          | %  | Z   |      |      | /H          |

第 11 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|------------|-----------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | %   | Z1    |         |         | TZ002122003 |
| 軽油         |           | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|            | 1 m2 当り   |     |       |         |         |             |

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力） [mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工  
全ての費用

第 12 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称            | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| モータグレーダ [土工用] | 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %  | K1  |      |      | MM000701021 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t               | %  | K2  |      |      | ML001050002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t               | %  | K3  |      |      | ML001060004 |
| 労務構成比         |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）       |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 普通作業員         |                          | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員         |                          | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                          | %  | Z   |      |      | /H          |

第 12 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称      | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|----------|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 再生粒度調整碎石 | RM－3 0  | %   | Z1    |         |         | TZ002125002 |
| 軽油       |         | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|          | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 13 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称                     | 規格                        | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------|---------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                   |                           |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                  |                           | %  | K   |      |      | /H          |
| アスファルトフィニッシャ           | [ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m | %  | K1  |      |      | ML001210001 |
| 振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式] | 運転質量 3 ～ 4 t              | %  | K2  |      |      | ML001070011 |
| タイヤローラ [普通型]           | 運転質量 3 ～ 4 t              | %  | K3  |      |      | ML001060001 |
| 労務構成比                  |                           | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                  |                           | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 運転手（特殊）                |                           | %  | R2  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                  |                           | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役                |                           | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比                  |                           | %  | Z   |      |      | /H          |

第 13 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称         | 規 格            | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|-------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（1 3） | %   | Z1    |         |         | TZ004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K－3 プライムコート用 | %   | Z2    |         |         | TZ004130002 |
| 軽油          |                | %   | Z3    |         |         | TZ006702002 |
|             | 1m2 当り         |     |       |         |         |             |

SCB410260

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 14 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

| 名称                  | 規格            | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------------|---------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                |               |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比               |               | %  | K   |      |      | /H          |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0.5～0.6t  | %  | K1  |      |      | MM000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量40～60kg   | %  | K2  |      |      | MM000807001 |
| 労務構成比               |               | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員               |               | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員               |               | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役             |               | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比               |               | %  | Z   |      |      | /H          |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（13） | %  | Z1  |      |      | TZ004101004 |
| アスファルト乳剤            | PK-3 プライムコート用 | %  | Z2  |      |      | TZ004130002 |

第 14 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

| 名 称  | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|------|---------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| ガソリン | レギュラー   | %   | Z3    |         |         | TZ006704001 |
| 軽油   |         | %   | Z4    |         |         | TZ006702002 |
|      | 1 m2 当り |     |       |         |         |             |

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第 15 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H=1000

1 m 当り

| 名称                        | 規格                    | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                      |                       |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                     |                       | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | %  | K1  |      |      | ML001010004 |
| 労務構成比                     |                       | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                     |                       | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                   |                       | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 運転手 (特殊)                  |                       | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                     |                       | %  | R4  |      |      | RR0101      |
| 材料構成比                     |                       | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリート擁壁                  | L = 2 m               | %  | Z1  |      |      | TY000280010 |
| 軽油                        |                       | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |

第 15 号 単価表      プレキャスト擁壁設置      H=1000      1   m   当り      2 頁

| 名 称 | 規 格         | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|-------------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m      当り |     |       |         |         |     |

SCB222110  
J01 プレキャスト擁壁高さ = 2      1.0mを超え2.0m以下  
J03 均しコンクリートの有無 = 1      有り  
J02 基礎碎石の有無 = 1      有り

第 16 号 単価表

プレキャスト擁壁設置

H=1400

1 m 当り

| 名称                        | 規格                    | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------------------|-----------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                      |                       |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                     |                       | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | %  | K1  |      |      | ML001010004 |
| 労務構成比                     |                       | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                     |                       | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役                   |                       | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 運転手 (特殊)                  |                       | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 特殊作業員                     |                       | %  | R4  |      |      | RR0101      |
| 材料構成比                     |                       | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリート擁壁                  | L = 2 m               | %  | Z1  |      |      | TY000280010 |
| 軽油                        |                       | %  | Z2  |      |      | TZ006702002 |

第 16 号 単価表      プレキャスト擁壁設置      H=1400      1   m   当り      2 頁

| 名 称 | 規 格         | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|-------------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m      当り |     |       |         |         |     |

SCB222110  
J01 プレキャスト擁壁高さ = 2      1.0mを超え2.0m以下  
J03 均しコンクリートの有無 = 1      有り  
J02 基礎碎石の有無 = 1      有り